


## Die Cisterzienser-Abtei



# Maulbronn

Bearbeifet von

Professor Dr. Eduard Paulus



Berausgegeben vom

## Württembergischen Alterthums-Derein.

Dritte vermehrte Auflage.



Shuffgart. Verlag von Paul Weff. 1890.



Mit
fechs Tafeln
nach
Mufnahmen
und
Beichnungen
der Baumeister
Dank
und

Schneider

nnd

Architekt

Lösti.






Wif

235 Holydmitten
von

A. Cloff
nach Anfnahmen
und
Beichnungen
von
Carl Rief
Adolf Chnanth
und
I. Cades.









Valualy 29.3.35.

Digitized by the Internet Archive in 2016







Inneres des Berren-Refehtoriums.

Maulbronn.

•		

### Die Cisterzienser-Abtei

## MAULBRONN

Bearbeitet von

Professor Dr. Eduard Paulus.

Mit 6 Tafeln in Steindunk nach Aufnahmen und Beichnungen der Baumeister Dank und Schneider und 235 Holzschnitten von A. Cloß, nach Aufnahmen und Beichnungen von Carl Rieß, Adolf Gnanth und D. Cades.

Berausgegeben vom

Württembergischen Alterthums-Verein.

Drifte vermehrte Auflage.

Stuttgart. Verlag von Paul Beff. 1889.



Schon ist es Herbst, die bunten Blätter fallen An Busch und Baum, gelöst vom Sonnenschein, Der sließt mit holdgedämpster Glut herein In diese gothisch kühn gewöldten Hallen.


Heinausgeführter Bierat sproßt an allen Den Säulenknäusen, die aus dunklem Stein, Da schlingt sich Eichenlaub und wilder Wein, Da siken Adler mit gekrümmten Krallen.

O füßes Schweigen, — um die Klostermaner Weht leise nur der Abendwinde Schauer, Im Garten noch die leszte Rose blüht,

Und hier der große Bennnen Perlen sprüht, In dessen weiten, schöngeschafften Schalen Sich Wolkenzug und Himmelsbläne malen.







Anficht des Klofters von der Offfeite.

#### Einleifung.

n der südwestlichen Seite des Stromberges, dieses in der Lücke zwischen Schwarzwald und Odenwald sich bis zu tausend Fust über der Umgegend erhebenden Höhenzuges, mit seinen vielen reich bewaldeten Kuppen und schmalen, von der Welt abgeschiedenen, aber sommerlich warmen Thälern — liegt in dem gegen Abend, d. h. gegen die Rheinebene sich öffnenden Salzachthale, ganz hineingezwängt in das enge Wein- und Waldthal, das Kloster Maulbronn, dessen ernste Steinbauten noch von tiesem Graben und hoher mit Thürmen beseizter Maner umschlossen werden. Vor den Thoren hat sich, namentlich gegen Osten, meist im Lause dieses Iahrhunderts die jezige Stadt Maulbronn angesiedelt.

Sellen ist eine mittelalterliche Klosteranlage so vollständig und so gut erhalten; man vermag sich noch in das klösterliche Leben mit Allem, was dazu gehörte, hinrin zu versehen, denn nicht blos die Kirche und die eigentlichen Klosterräume, auch alle die stattlichen und danerhaften Nebengebände, die einst den reichen Klosterhaushalt vermittelten, stehen noch aufrecht und geben uns, wie kaum ein anderes Cisterzienserkloster in Deutschland, einen Begriff von der großartigen wie

heilfamen Chätigkeit diefes um die Kultur des Wittelalters hochverdienten Mönchordens.

Die Stelle zur Ansiedlung war gut gewählt; das Chal hatte Reichthum an Waffer, dem die Cifterzienser so sehr nadzgiengen, an Bausteinen, Holz, und vielleicht auch schon au Wein. — Witten im Kloster springt noch jeht aus starken Röhrenbrunnen das beste Quellwasser, sich sammelnd in den herrlichen Laubwäldern rings umher und hindurdstickernd durch den feinkörnigen Keuperwerkstein, aus dem fämmtliche Klosterbauten errichtet wurden, und in dem noch jekt die ergiebigsteinbrüche angelegt sind; und eine starke halbe Stunde weiter unten im Thal erhebt sich gegen Süden geneigt der Elfinger Berg, an dem einer der edelsten Weine gedeiht. Schon zur Beit Kaiser Karls des Großen bestand am Auß dieses Berges eine Ansiedlung (seit 789 in Schenkungsurkunden des Klosters Lorsch genannt) Alaulfesheim, jeht Elfinger Bof, und es ift möglich, daß schon vor Gründung des Klosters hier Wein gebaut wurde; jedenfalls aber weiß man, daß schon einer der Gründer des Klosters, Bischof Günther von Speier, durch seine Möndje, denen der Genuß des Weines nicht gang verfagt war, den Elfinger Berg des Weinbaues halber ferraffenförmig anlegen ließ. Auch in andern dem Kloffer geschenkten benachbarten Orten geschah damals ein Gleiches.

Das Klima des Chales ist fehr mild, doch ist die Luft etwas feucht, weil das enge Chal von großen Waldungen umgeben wird und gerade gegen Westen, also gegen den Regenwind, offen liegt, und weil ferner die Möndje rings um das Alofter Weiher anlegten, theils der Aifchucht halber, weil ihnen das Aleisch vierfüßiger Thiere verboten war, befonders aber aus landwirthschaftlichen Gründen, um ihr weit verzweigtes, zum Theil noch erkennbares Bewällerungsneß damit fpeisen zu können. Don den zahlreichen meist sehr ausgedehnten Weihern, die Aufenweise übereinander lagen, bestehen noch vier; einer unterhalb des Elfinger Hofes, der große Halkistensee, und drei oberhalb des Klosters, einsam im Wald oder an Aderfeldern liegend. Der nächste am Klofter breitet fich gerade oberhalb desfelben aus, wo ein mächtiger Damm das Chal quer durchfekt. Es ift "der tiefe See", vielleicht zum Cheil aus einem von den Mönchen ausgebenteten Steinbruch entstanden; sein Wallerspiegel liegt um ein Gutes höher als der Boden, worauf die Mostergebände stehen, und es macht einen seltsamen Eindruck auf den Wanderer, der von Often her aus den schattigen Waldungen heraustrat, wenn er hinter dem Spiegel des Killen, schönumbuschten Weihers die Giebel des Klosters und den nadelichlanken Pachreiter, wie aus tiefversunkenem Grund, emportauchen sieht. Gewöhnlich aber nähert man sich dem Kloster von der entgegengesekten Seife, von dem drei Viertelstunden entfernten Bahnhofe Maulbronn aus, und trifft, das friedliche Thal herauspilgernd, zuerst einige neuere Wohnhäuser, darunter das gemüthliche Gasthaus zum Kloster, und dann sofort das malerische Klosterthor, das bei der Südwestecke der Umfassungsmaner sich erhebt, und links hin geht nun hinter breitem, wildverwachsenem, mit Ephen beranktem Graben die hohe Klostermaner, mit ihren trokigen Buckelsteinen eine Reihe alter Gebäude tragend, an ihrer Nordwesterke vom hohen Hexenthurm, an der Südofterke vom Faustthurm flankirt.

Innerhalb des Thores empfängt uns der weite Vorhof des Klosters, um den die steinernen Nebenbanten, das Krühmesserhans, die Wagnerei, die Schmiede, die Mühle, der Speicher, die Küsermeisterei n. s. w. mit ihren steilen, ost von Krenzblumen oder Knöpsen bekrönten Giebeln stehen, und im Grunde des Hoses erscheint hinter prächtigen Lindenbäumen die Schauseite der Kirche mit ihrer edelschlanken Vorhalle und dem links (nördlich) daran stoßenden, jest vielsach verbanten Kloster.

Ehe wir aber die Gebänlichkeiten betrachten, sei hier eine kurze Geschichte des Klosters eingeschaltet; wir folgen dabei im Wesentlichen der trefflichen und gedrängten Varstellung, die Pfarrer Paul Hartmann in der amtlichen, 1870 erschienenen Beschreibung des Oberamts Waulbronn gibt.

#### Die Geschichte des Klosters.

Walther von Lomersheim, ein tapferer Kriegsmann aus altem freiem Gelchlecht, wurde der Gründer des ersten Cisterzienserklosters im jehigen Württemberg. Angeregt ofne Bweifel durch die Predigt des h. Bernhard, beschloß er, Gott zu dienen, bat den Abt Ulrich zu Neuburg bei Hagenau, einer Stiffung von Barbarosfas Dater, Friedrich dem Einängigen, angelegentlich um Ueberlassung von Mönchen und erhielt mit Mühe deren zwölf und einige Laienbrüder unter Hührung des Abtes Biether, die er auf seinem Gut Edrenweiler bei Alühlacker unterbrachte. Wann dies geschah, ist nicht genau bekannt, jedenfalls bis 1143, da der in diesem Iahr verstorbene Papst Innocenz II. den Mönden Behntfreiheit gab. Die späteren Cisterzienser nahmen den 24. März 1138 als den Cag des Einzugs an. Der Orf fagte ihnen aber nicht zu, er erschien wohl zu offen, auch fehlte es an Wasser, daher Walther sich an den neugewählten Bischof Günther von Speier, einen Grafen von Henneberg, wandte, selbst einen Augenschein zu nehmen. Dieser überzeugte sich vom Grunde der Klagen und verlegte daher die Anstedlung an den Ort im Salzachthal, der nun den Namen Mulenbrunnen erhielt, zwischen 23. August 1146 (Todestag seines Borgängers Siegfried) und Frühjahr 1147, wo zum erstemmal eine Stiftung, die des Kirchensakes zu Löchgau, für die Kirche zu Manlbronn vorkommt (voransgeseht, daß der Stifter, Beringer von Tödigan, der sich eben zu dem Krenzzug dieses Iahres rüftete, demselben sich gleich bei seinem Beginne anschloß). Dieser Ort lag im Pfarrsprengel von Knittlingen und war damals, wohl in Holge kriegerischer Verwüstung, mit dichtem Wald bedeckt, welcher Straßenränbern — die alte Römer-, dann Kaiserstraße von Caunstatt nach Bruchsal führte nahe vorüber — zum Schlupswinkel diente. Die Speirer Kirche besaß dort 7 Buben, welche Günther von Wernhard von Thane


und einigen andern Lehensleuten zurücklöste. Walthers Schwester Ida schenkte ebendort 31/2, Bertha von Grüningen mit ihren Söhnen Walther, Conrad und Ruger 2, Wernher von Rohwag, ein treuer Helfer mit Kath und That, eine Hube. Dazu erwarb Günther durch Causch vom Kloster Hirsau noch eine Hube und später (1157) sein ganges Besichrecht (21/2 Buben hatte dieses um 1100 von Walther von Borrheim geschenkt erhalten. Cod. Hirsaug. 32 a.). Pon diesen Ländereien war ein Drittel der Pfarrei Knittlingen zehntpflichtig, ein anderes dem Wernher von Rohwag, eines zur Bälfte dem Concad von Tomersheim, zur Bälfte der Bertha von Grüningen und ihren Söhnen. Bwei Drittel trug Berchtold von Bretten, der Bruder Altmanns, Pfarrers in Knittlingen, zu Lehen. Günther brachte es dahin, daß der ganze Behnte gegen eine jährliche Abgabe von 10 Schillingen dem Kloster überlassen wurde. Dun wurde auch sogleich der Bau des Klosters auf dem früher Hirfau'schen Plake begonnen, deffen Vollendung aber Günther († 16. August 1161) nicht mehr erlebte; denn erst 14. Mai 1178 weihte Erzbischof Arnold von Trier die Kirche ein. Daß jedoch das Klofter 1157 fchon bewohnbar war, erhellt aus der in diesem Iahr vom Pfalzgrafen Conrad dort ausgestellten Urkunde wegen Elfingens. So lange aber der Bischof lebte, widmete er dem Kloster die eifrigste Hürsorge. Er erwarb ihm den Bestk von Elfingen, gestattete allen Geiftlichen und Laien seines Sprengels darein zu treten und es zu beschenken, und verlieh ihm Behntfreiheit, was Papst Eugen III. in seiner Schuchbulle für das Kloster 29. Mär; 1148 bestätigte. Beim Kaifer Friedrich I., dem Sohne des Gründers von Neuburg, dem Neffen Otto's von Areifing, der felber Abt im Cifferzienserklofter Adorimund gewesen war, wirkte er ihm den Reichsldjuk, Beflätigung seiner Behntfreiheit und seines schon beträchtlichen Güterbesikes aus, 8. Ianuar 1156, Sprier. Auch beschenkte er es reichlich (26. August 1152 gab er ihm einen Bof in Diefenbach, vor 8. Ianuar 1156 Weinberge zu Bagenbach in der Pfalz, 1158 eine Hube zu Honfcheit im Bisthum Strafburg, 1. Ianuar 1159 sechs Bauhöse bei St. Leon, Lußheim, Kelsch, Otterstadt, Marrenheim und Dudenhofen nebst 1200 Schafen, 1159 eine Boftkatt in Speier, um dieselbe Beit ein Gut zu Arechstadt und eins zu Schröckh, auch in nicht bekanntem Iahr ein foldes 311 Germersheim) und forgte durch kluge Perordnungen und Einrichtungen für einen ficheren Ertrag der Güter, indem er namentlich Schaßucht und eisenbelallagene Pllüge, sowie Weinbau, 3. B. auf dem schon 1152 dem Kloster gehörigen Bof Hüllmenbach, einführte.

Darum wurde Günther auch als der Hauptstifter des Klosters geehrt und gleich Walther von Lomersheim in der Kirche begraben. Sein Beispiel munterte auch andere, so den oben genannten Beringer von Löchgau, den Grafen Ludwig von Wirtemberg, zur Areigebigkeit gegen das Kloster auf, welches dadurch bald zu bedeutendem Wohlstand kam.

Bengnis von seinem Gedeihen gibt neben dem großartigen Kirchenban auch der Umstand, daß schon 1151 und wieder 1157 das Kloster Brounbach und im lekteren Iahr das Kloster Schönthal von Maulbronn aus bepflanzt werden konnte. Bronnbach blieb unter Maulbronn bis 1537, wo es dem Kloster Ebrach proviforisch zugetheilt wurde (definitiv erst 1573). Schönthal kam schon 1282 unter
Kaisersheim. Durch Adoption erhielt Maulbronn 1452 das nun in ein Privrat
verwandelte Kloster Päris und behielt es bis 1588. Ferner hatte es unter sich
Francuzimmern 1246—1418, wo es an Bebenhausen kam, und später wieder zeitweise, ebenso theils zeitweise, theils mit andern Klöstern gemeinschaftlich Beils-







Walthers Grabftein.

bruck, Königsbruck, Lichtenstern, Lichtenthal und Rechenshofen. Dagegen stand Maulbronn in Abhängigkeit befonders vom Mutterkloster Venburg, ferner von Lückel, Clairvaux, Cister, und im 15. Iahrhundert von Altenberg.

Das Kloster vermehrte und sicherte seinen Besik, indem es auf seinen Gütern Kolonien aus Laienbrüdern unter der Aufsicht von Wönchen anlegte und stets eifrig bemüht war, Orte, in denen es einmal einiges Besikhum erlangt hatte, zu seinem gänzlichen Eigenthum, auch mit dem Patronatsrecht und der Vogtei sammt ihren Kechten zu machen, wodurch viele Streitigkeiten mit Laien abgeschnitten wurden.

And die Nachfolger Günthers auf dem Bischofsstuhl zu Speier bewiesen sich dem Kloster fast ohne Ausnahme freundlich; und auch an päpstlichen, kaiserlichen und königlichen Gnadenbriesen sehlte es Waulbronn nie.

Die meisten der Briefe enthalten die Busicherung der Schirmvogtei des Reichs, die K. Ariedrich I. übernommen hatte. Das hinderte aber nicht, daß das Schirmrecht auch von andern, dem Klostern näher liegenden Gewalten beansprucht und theils mit, theils gegen den Willen desselben geübt wurde; ja, es knüpft sich an seine Handhabung und die Streitigkeiten darüber fast die ganze äußere Geschichte des Klosters bis zum Untergang seiner Selbständigkeit.

Dem Ursprung des Klosters, wie den Statuten seines Ordens, entsprach es, daß die Bischöfe von Speier ein Dogtrecht übten (obwohl Iuli 1231 Bischof Beringer bekannte, quod monasterium Mulbronn nullum alium advocatum in bonis suis habere debeat praeter regem Romanorum, St. Arch.), wie denn K. Wilhelm, nachdem er am 2. Februar 1255 dem Kloster versprochen, den Schirm nicht ohne sein Begehren zu veränßern, schon am 23. März dieses Dersprechen auf die Beschwerde des Bischofs zurücknahm und dem Bisthum das Recht bestätigte, jenem einen Vogt zu sehen. Auch Kaiser Kudolph besahl 1280 dem Bischum seine Rechte über dasselbe 8. September 1366. Der Bischof übertrug vor 1236 die Unterschirmvogtei an Heinrich von Enzberg, worans ein langer Streit des Klosters mit dieser Familie entstand.

Bwar der Genannte war ihm wohlgesinnt, aber bereits sein Sohn Heinrich bedrängte es, und noch mehr dessen Söhne Heinrich, Conrad, Gerhard und Albrecht. Sie tödteten einen Laienbruder, verwundeten Mönche und andere Laienbrüder tödlich, sengten und ranbten, wesswegen Bischof Heinrich II. sie besehdete und zum Verzicht auf das Vogtrecht zwang (vor 1270). Voch wurden die Enzberger noch 2. Inli 1325 zum Schust des Klosters verpslichtet.

Kaiser Karl IV. überkrug die Pogtei, welche er vor 31. Mai 1361 von den Grafen von Wirfemberg, denen sie verpfändet war, einlöste, an Kurpfalg, wodurch das Kloster später zum Bankapfel zwischen dieser Macht und Wirtemberg wurde, welches in den Klofferorten, die auf feinem Gebiet lagen (befonders von dem Anfall der Grafschaft Daihingen herrührend), das Schirmrecht übte, wie nicht minder die Markgraffchaft Baden innerhalb ihres Gebiets. - In den Kriegen des 14. Nahrhunderts litt das Klustergebiet Schaden von Seiten der Städte, weßwegen 6. März 1393 die Stadt Weil Abbitte leisten mußte, sodann durch die Schlegler, obenan die Schlegelkönige Ariedrich und Reinhard von Enzberg, denn diefes Derhalten, sowie das Streben gegen Landfrieden und Kürstenmacht überhaupt, ihre Burg Enzberg kostete, welche Pfalzgraf Rupprecht II. vor 14. Sepfember 1384 brach. — Mit Bernfung auf die Landesunsicherheit befestigte das Klofter seit 1373 die Kirchhöfe in mehreren seiner Orte und verstärkte seine eigenen, um 1360 erbauten Manern, was die Pfalzgrafen, denen es als ein Bollwerk gegen Wirtemberg erschien, begünstigten (vgl. die Urk. K. Ruprechts 14. April 1407). Seit 1457 wurde denn auch Manlbronn in den Kampf der beiden Mächte verflochten. Im August dieses Jahrs lagen Pfalzgraf Friedrich der Siegreiche (der boje Pfälzer Hrift) und Graf Alrich der Vielgeliebte, jener in Bretten, diefer

in Daihingen, mit Beeresmacht einander gegenüber, als der berühmte Markgraf Albrecht von Brandenburg, Schwager des mit Friedrich verbundenen Markgrafen Karl von Baden, im Kloster, wo er sich mit wohl 200 Pferden eingelagert hatte, am 25. des Monats für jeht den Streit vermittelte. Nachdem aber der Reichskrieg gegen die Pfalz wirklich entbrannt war, überfiel Graf Ulrich in den ersten Märztagen 1460 mit 2-3000 Mann Manlbronn, brandschafte es um 7000 fl., worauf er demfelben unter dem 6. März von Lienzingen aus einen Schirmbrief ansstellte. Denen Schaden erlitt es von den Wirtembergern im Dezember 1461, frok der beweglichen Vorstellung, daß ja der Graf als kaiferlicher Hauptmann und ihr Schirmherr vielmehr zu ihrer Bilfe verpflichtet wäre. 26. April 1462 ergieng von Kaiser Friedrich ein Mandat an seine Bauptleute, das Kloster, von dem aus der Pfalzgraf vielfachen Schaden austifte, zu des Reiches Handen zu nehmen. Geschehen ift das schwerlich, auch nur für kurze Beit; denn jene zogen (im Inni) von Pforzheim aus über Beidelsheim nach der Pfalz, um bei Seckenheim Diederlage und Gefangenschaft zu finden. So blieb die Schirmvogtei des Klosters, das nun gerade den Böhepunkt seiner äußeren Blüte erreichte, der Pfalz, um so mehr, als der jugendliche Regent des andern wirtembergischen Landestheils, Cherhard im Bart, mit seinem Oheim, dem Pfalzgrafen Ariedrich, sich gut zu ftellen wußte, wie er denn mit demselben 14. Dovember 1467 zu Maulbronn ein Bündnis auf fünf Jahre Ichloß. Auch mit dem Kloffer pflegte er freundschaftliche Friedrichs Wachfolger aber, Pfalzgraf Philipp, verwandelte das Derbindung. Kloffer durch Baffeien und Bollwerke in eine förmliche Festung (bis zum Jahr 1761 fland nach einer damals aufgenommenen Karte auf der Offeite des Klofters, jenfeits des Schafhofs, ein Stück Mauer mit dem "Efelsthor" und dem "Indenthurm", woraus zu entnehmen, daß die Befestigung sehr umfassend war), und ließ hich darin durch wiederholfe Abmahnungen des Kaifers, der ihm das Schirmrecht kündete und 8. Inni 1489 den Bauptlenten des schwäbischen Bundes befahl, das Aloffer zu des Reiches Banden zu nehmen, auch 20. Oktober 1492 den Abf anwies, ihm keinen Gehorsam zu leisten und seine Basteien abzubrechen, nicht irre machen; er antwortete vielmehr mit der Errichtung eines hölzernen Bollwerks auf der den Bugang jum Kloffer beherrschenden Böhe beim Steinbruch, welches den Namen Trukbund erhielt, und versah den Plak mit Besakung und Lebensmitteln.


So wurde Maulbronn ein Opfer, und zwar das erste, des neuen Reichskriegs, der sich 1504 gegen die Pfalz — um das bairische Erbe — entspann, und den der jugendliche Herzog Urich von Wirtemberg mit großer Macht im Frühjahr dieses Iahrs eröffnete. Bei seinem Anrücken entstoh der Abt mit den meisten Brüdern nach Speier. Der Herzog aber eroberte nach sebhaftem Widerstand am zweiten Tag den Trukbund, wandte seine Geschüße gegen das Kloster, dessen Manern und Thürme stark beschädigt wurden (auch die Kirche zeigt auf der Ostund Südseite heute noch mehrsache Kugelspuren), bis die Vesakung am sebenten Tage (4. Inni) den Plaß gegen freien Abzug übergab. (Ausführlich bei Hend,

Herz. Mlr. 1, 103 ff., zumeist nach dem Briefe eines Priors von Päris vom 21. Iuni.) Die zurückgebliebenen Mönche und Laienbrüder wurden bis zum Ende des Kriegs in's Augustinerkloster nach Tübingen verwiesen und am 2. Iuli zu Kniftlingen dem Herzog das Kloster sammt dem eroberten Gebiet vertragsmäßig abgetreten, worauf am 1. August K. Maximilian ihm Schirmrecht und weltliche Obrigkeit darüber zuwies.

Machdem aber 1519 Herzog Mlrich verkrieben worden, wollte 18. April Pfalzgraf Wilhelm dasselbe, das sich ihm gutwillig ergeben und für 8000 fl. verbürgt hatte, wieder in seinen Schirm nehmen, der schwäbische Bund litt jedoch nicht, daß dieses edle Kleinod dem Kürstenthum Wirtemberg entzogen werde. Dagegen stellte K. Karl V. 2. Februar 1521 dem Abte die Dogseigerechtigkeit frei zu. Kranz von Sickingen, der für seine Vermittlung mit dem Pfalzgrafen vom Klosser eine namhafte Summe erhalten, ließ es am 10. Mai 1519 wieder genießen, daß seine Vorältern darin begraben lagen, brandschakte seinen Hof zu Heilbronn, doch nicht höher als um 1200 fl. für sich und 100 fl. für seinen Schreiber, "der etwan – zuweilen – sein Schererknecht was" (Stumphart, s. Sattl. Herz. 2, Beil 21). Bei dem vergeblichen Einfall, den Herzog Ulrich unch im gleichen Iahr in sein Land machte, huldigte ihm Waulbronn vorübergehend wieder 9. Rugust.

Auch im Bauernkrieg kam das Kloster verhältnismäßig glimpflich weg. Statthalter und Regent hatten froß ergangener Bitte versäumt, dasselbe mit gehöriger Besahung zu schüßen, und so siel denn um den 18.—21. April 1525 ein Theil des Stocksberger Hausens darin ein und ließ es sich mehrere Tage wohl sein, doch ohne die Gebäude wesentlich zu beschädigen. Am 29. April hatte läcklein Rohrbach sein Tager daselbst. Ein dritter Schwarm kam um dieselbe Beit von Gundelsheim her. Die Folge von Allem war, daß die Absei sich eines Theils ihrer Güter — wohl bis zum Werth von 30,000 pl. — entäußern mußte.

Mach Berzog Ulrichs Rückkehr im Iahr 1534 gieng sein ganzes Bestreben darauf, Maulbronn völlig an fich zu bringen und die Reformation in demfelben, sowie in den Amtsorten einzuführen. In den lekteren gelang dies unschwer, so daß 1547 aus dem Bezirk von Maulbronn und Derdingen ein evangelisches Dekanat gemacht werden honnte. Doch wurden erst 1551 die lehten Pfarreien Baisersweiher und Lienzingen, deren Patronat Stift Sinsheim hatte, mit evangelischen Pfarrern beseht. Dagegen wehrte sich das Kloster selbst verzweifelt gegen jene Versuche und wurde darin vom Reichskammergericht, sowie von Erzherzog Ferdinand trok eines ihm von Herzog Ulrich übersendeten Wagens mit Elfinger Wein unterstüht, doch ohne von jenem die Anerkennung der Reichsunmittelbarkeit erlangen zu können. Der Abt, dem Alrich die Bälfte seines Einkommens abverlangte, floh mit den Koltbarkeiten nach Sprier. Der Bergog besehte das Kloster und ließ inventiren. Eine kleine Partei der Mönche war für ihn. Einige traten aus und wurden mit Leibgedingen abgesertigt. 1535 besahl er den der Reformation abholden Mönchen seines Landes, sich in Maulbronn zu sammeln und setzte ihnen in dem Conventualen Conrad Weis einen Lesemeister der heiligen Schrift. 1537




Ansticht der Borhalle der Klosterkirche zu Waulbronn. 1/100 nat. Größe.

(Urk. vom 28. Sept. d. I.) verlegte der Abt das Kloster nach Päris. Aber nach dem schmalkaldischen Krieg, 6. August 1548, befahl K. Karl V. dem Herzog, die alte Ordnung wieder herstellen zu lassen, der Abt kehrte zurück, und der in diesem Iahr eingetretene Conventuale Iakob Schropp von Vaihingen muste das Kloster räumen, weil er bei Mondschein in der deutschen Bibel gelesen hatte. Neue Verhandlungen führten zu keinem Biel, und erst unter H. Christof wurde 22. Iannar 1551 der Abt durch den Kaiser mit jenem verglichen. H. Christof versuhr schwend, bis ihm der Augsburger Keligionssriede das Kecht zur Kesormation gab. 29. Iuli 1557 wurde ein derselben geneigter Abt gewählt, und am 19. Iannar 1558 machte er den Valentin Vannius von Beilstein, der schon bald nach dem Vanernkrieg als Mönch in Maulbronn zur lutherischen Lehre übergetreten war, zum ersten evangelischen Abt und Generalsuperintendenten daselbst und verwandelte um diese Beit das Kloster in eine evangelische Klosterschule.

In den Schülerverzeichnissen glänzt ein Stern erster Größe, Iohannes Repler, der zwischen 1586 und 1589 drei Iahre hier zubrachte und nach einer seiner Schristen 1588 daselbst eine Mondssinsternis beobachtete. Von nanchaften Theologen, welche Schüler in Maulbronn waren, sind auzussühren: Ge. Conr. Rieger, Hriedr. Gottlob Süskind, Christian Friedr. Schnurrer, Eberh. Gottlob Paulus, Christian Friedr. Alaiber, Christian Friedr. Schmid, Herd. Christian Baur, von souls hervorragenden Männern: Graf Reinhard, französischer Pair, Schelling, Pfister, Pauly, Friedr. Römer, Webold, Eduard Beller, Hern. Kurk, Ge. Herwegh, Ferd. Hochsteter.

Werfen wir nun, nachdem das eigenkliche Klosterleben zu Maulbronn sein Ende erreicht, einen Blick auf den inneren Gang desfelben, so bietet sich uns ein im ganzen erfrenliches Bild. Religiosität, Bucht und Sitte wird zu den verschiedensten Beiten vom Klofter gerühmt und daß sie auch noch im 15. Iahrhundert nicht geschwunden war, beweist neben ausdrücklichen Bengnissen sowohl der Umstand, daß der Höhepunkt des Reichthums und der Arequenz erst in diese Beit fällt, als die Thatsache, das Maulbronn nie einer Resormation bedurfte, vielmehr seine Aebte mehrfad, in andern Klöstern zu reformiren hatten. Auch das freundliche Verhältnis, worin Eberhard im Bart zu ihm stand, spricht dafür. Erst am Anfang des 16. Jahrhunderts lehnten sich die Mönche gegen die alte frenge Klosterzucht auf und zwangen deschalb 1503 den Abt Johann VI. zur Abdankung, aber nur um ihn 15 Iahre später, nach der üppigen Verwaltung des Abts Iohann VIII., nochmals zu wählen. — Der Schwerpunkt der Cisterzienstschen Thätigkeit lag in der Randwirthschaft, und so erwarb sich denn auch unser Kloster um den Anban der ihm zugehörigen Ländereien von Anfang große Perdienste (z. B. Bischof Günther, um die Orte Wurmberg, Küllmenbach, Diefenbach, Elfingen), welche heute noch in dem Bustand der Waldungen um Maulbronn, in den Weinen von Elfingen, Rogwag, Hohenhaslach u. a., die sie zuerst gepflanzt, hervortreten. Besondere Kunst verwandten sie auf die Anlage von Rischseen, die zugleich der Bewässerung und Entwäfferung der Gegend dienten. Das Lagerbuch des Klosters von 1572

führt ihrer auf Maulbronner Warkung 137 Morgen, dazu noch in der Lähe weitere 27 an. Gärten enthielt die Markung 83 Morgen außer dem Zwinger, darunter besonders Unßgärten und im Schatten der Abtei 3 kleine Gärtlein zu Arzneikräntern. Für den Absatz ihrer Produkte waren den Mönchen ihre Höse in Heilbronn, Stuttgart und Speier sehr förderlich; auf dem Rhein dursten sie seit 1299 jährlich ein Schiff, mit Wein, Weizen und Anderem beladen, zollfrei zu Chal und Verg führen. Auch das Gewerbe muß im 15. Iahrhundert in Waulbronn geblüht haben, wenn gleich die Veschreibung davon, die Felix Hämmerlin



Anficht der Kirche von der Wefffeite.

dem Abt Berthold III. in den Aund legt, und die eine Wenge nöthiger und unnöthiger Beschäftigungen aufführt, sehr übertrieben scheint. — Am glänzendsten aber sehen heute noch die durch ein günstiges Geschick kast völlig erhaltenen Denkmäler der Bankunst in Waulbronn da, und es können sich an Bedeutung derselben wenige Klöster diesseits der Alpen mit dem unsrigen messen. Dagegen sritt die Wissenschaft sehr zurück. Wohl hatte schon Bischof Günther der Abtei die nöthigsten Bücher geschenkt, aber erst an der Grenze des 15. und 16. Lahrhunderts wird die Errichtung einer sörmlichen Bibliothek erwähnt. Im 15. Lahrhundert zuerst werden Rebte von gelehrter Bildung angesührt, und nur ein einziger gelehrter Wönch kommt vor, Leontorius, geb. zu Leonberg 1460, ein Schüler und Freund Reuchlins, Herausgeber des Bibelwerks von Wikolaus a Lyra. — Im übrigen beweist die

Hertigkeit in leoninischen Versen, die sich vom 14. Iahrhundert an reichlich im Kloster sinden, doch eine gewisse literarische Betriebsamkeit der Mönche. — Noch einen berühmten gelehrten Namen, welcher freilich fast nur eben ein Name ist, verknüpft die Sage mit Maulbronn, den des Schwarzkünstlers Iohannes Haust, der, unzweiselhaft in Knittlingen geboren, um 1516 bei Abt Entenfuß hier gewesen sein soll, vernauthlich um ihm Gold zu machen. Die Sage, welche Sattler Topogr. 549 auf "gute Nachrichten" zurückssicht, und die sich in einem Mebteverzeichnisse auf dem Mrchiv zu Stuttgart aus der ersten hälfte des vorigen Iahrhunderts sindet, hat nichts unwahrscheinliches, während die Lokalitäten in Maulbronn, die Hausts Namen tragen, der Hausthurm, die Haustküche und das Haustloch, wohl erst später auf ihn bezogen worden sind.

Don Rechtsalferthümern des Klosters ist folgendes bekannt. Es war nach der Urkunde K. Karls IV. vom 25. Oktober 1376 von jeder weltlichen Gerichtsbarkeit, als der des Kaisers und Königs gefreit. Der Abt war Gerichtsherr in Illingen, Lienzingen, Detisheim und Mühlhausen und bildete die zweite Instanz. In Weißach hatte er das Wildfangsrecht, hier und in Delbronn wurde von einer jeden Person, die dem Kloster leibeigen war, der jedesmalige Werth einer Salzlicheibe an Geld als Brantlauf und Gürfelgewand eingezogen. Don König Beinrich VII. hatte das Kloster 29. Inni 1231 das Recht erhalten, diejenigen von seinen Leibeigenen zu beerben, welche sich in einer Stadt ansiedelten und keine mit einer Stadtbürgerin erzengten Rinder hinterließen. Wit Graf Cberhard im Bart machte es 14. November 1485 einen Dertrag, daß die beiderseitigen Leibeigenen unter einander heirathen dürfen (die Ungenoffenschaft aufgehoben sein solle). Wach dem Lagerbuch von 1572 geben des Klosters leibeigene Mannspersonen in den Amts-Herken von Altersher keine Leibsteuer, dagegen die außerhalb derfelben und die in den theilbaren Alecken Dürrn, Enzberg und Kiefelbronn, hinter andern Vogtsherren gesessen, geben je zwei Schilling, Wirtemberger oder Pfalzgräfer, jedes Ortes Währung. Die leibeigenen Hrauen hatten jährlich je eine Leibhenne zu leisten, die der Bühnervogt einzog. Dom verstorbenen Leibeigenen wurde 1572 in den wirtembergifchen Wogteien oder andern fremden Berrschaften von 100 Pfund Beller 1 fl. Landeswährung, defigleichen sein best Bberkleid als Bauptrecht eingezogen, von Frauen nur das Kleid. Die Kleider fielen dem einziehenden Bühnervogt zu. Der Erbschaftsabzug erfolgte nach dem Tübinger Pertrag, die Ausländischen aber, so des Tübinger Dertrags nicht fähig, hatten, wenn sie etwas ererbten, dem Klofter den zehnten Pfennig zu Abzug oder Nachsteuer zu geben. Das Bürgerrecht koftete 2 fl., einen dem Flecken, einen dem Klofter, dasselbe der Abzug in ein anderes Bürftenthum. Die fieben Orte: Freudenstein, Bohenklingen mit Delbronn, Schmie, Lienzingen, Baisersweiher, Diefenbach, Schützingen hießen Burschtflecken; he waren Bandfrohnen zur Bebauung der Kloffergüter, des Iahrs 8 Cage, schuldig.

Der Bestly unseres Klosters ist merkwürdigerweise bis in's 16. Jahrhundert herein in fast stetiger Zunahme begriffen. Die im 13. Jahrhundert zweimal, 1244 und 1257 berichtete Geldarmut war bald wieder verwunden, da sie hauptsächlich

nur eine Folge der Bekriebsamkeit im Bauen und Gütererwerben war. Im jestigen Württemberg sind es etwa 60 Orte, wo das Kloster begütert war, und wovon ihm viele ganz gehörten. — Im jestigen Baden sind es etsiche und vierzig Orte, in Rheinbaiern 17 Ortschaften. In Rheinbessen hatte das Kloster Güter zu Worms 1337, endlich im Elsaß einen Hof zu Colmar.


Die Aebte von Maulbronn bis zur Reformation sind folgende: Diether, um 1138—nach 1168 (ob er noch die Einweihung der Kirche 1178 erlebte, ist zweifelhaft), 1178 B. oder D., 1192 E. oder A., 1196 — um 1216 Conrad I., 1219 In., 1232 Gozwin, 1234—1243 Sinfrid I., 1244—1251 Berthold I. Munt, 1253 B. d. i. wohl Beinrich I., 1254 und 1255 Gottfried, 1257—1268 Egenhard, später Abt von Menburg, um seiner Rechtschaffenheit willen gerühmt, 1268 Albrecht I., 1276—1277 Bildebrand, 1280 Walther, 1281—1285 Sigfrid II., 1287—1292 Rudolf, 1294—1299 Conrad II., 1302—1305 Reinhard, um 1306 Albrecht II., vor 1313 Wilent, 1313—1325 Beinrich II. von Kalw, 1330—1353 Conrad III. von Chalheim, 1358—1359 Berthold II. Kuring, später Abt in Bronnbach, Ulrich von Ensingen, 1361—1367 Iohann I. von Rottweil, er ummanerte das Rlofter, wird als frener Areund desfelben gerühmt, 1376-1383 Albrecht III. von Riexingen, 1383 Marquard, 1384-1402 Beinrich III. von Renningen, ein füchfiger Abf, 1402-1428 Albrecht IV. von Detisheim, war Magister, führte das Kloster seinem Glanzpunkt entgegen und hatte 1420 die Klöfter und Stifter der Rheinpfalz zu reformiren, 1428-1430 Gering von Wildberg, 1430-1439 Iohann II. von Gelnhaufen, wegen feiner Beredtfamkeit, Gewandtheit und feines Bochlinus vom Concil zu Basel 1431 zu Verhandlungen mit den Hufsten abgeschickt, 1438 von Papst Eugen IV. durch Ertheilung der bischöflichen Infignien gechrt, 1439-1445 Iohann III. von Worms, 1445—1462 Berthold III. von Rogwag, ein eifriger Drediner und Bewahrer der Klofferzucht, hatte hundert Monthe unter fich, 1462 bis 1467 Iohann IV. von Wimsheim, Licentiat der Theologie und eifriger Prediger, hatte 1465 Klöster in Beilbronn zu reformiren, unter ihm waren es 135 Mitglieder, 1467—1472 Miholaus von Bretten, 1472—1475 Albrecht V., 1475 — um 1488 Iohann V. Riefther von Landenburg, wurde 1504 wieder gewählt, aber von H. Mlrich nicht anerkannt, 1488-1491 Stephan Vetinger, 1491-1503 Iohann VI. Burrus von Brellen, wurde nach Brufchius wegen feiner Strenge von den Mönchen zur Abdankung genöthigt, hatte etwa 100 Mönche und Laienbrüder unter lich. 1503—1504 Iohann VII. Umbstatt, starb zu Speier auf der Mucht, 1504—1512 Michael Scholl von Paihingen, 1512-1518 Johann VIII. Entenfuß von Unteröwisheim, mußte wegen üblen Baufens abdanken, 1518—1521 Iohann VI., jum zweiten Mal Abt, 1521-1547 Iohann IX. von Lienzingen, Baccalaurens der Theologie, hielt 25. Mai 1522 zu Stuttgart eine lateinische Rede an Erzherzog Herdinand, flüchtete 1534 nach Speier und verlegte 1537 die Abtei nach Päris, 1547—1557 Beinrich IV. Renter von Mördlingen, kam um 1549 nach Maulbronn, 1555 zum Generalvikar seines Ordens in Deutschland ernannt 1557 Iohann X. Epplin, genannt Senger, von Waiblingen, zugleich Vorstand von Königsbronn,

evangelisch gesinnt. — Dazu kommen noch die katholischen Rebte während des dreißigjährigen Krieges 1630—1632 und 1634—1642 Christof Schaller aus Sennheim im Elsaß, 1642—1648 Bernardin Buchinger aus Kiensheim im Elsaß.

Wir kehren zur Geschichte Maulbronns seit 1558 zurück. Dom 10. bis 17. April 1564 wurde daselbst im Winterspeisesaal ein Colloquium zwischen den lutherischen Cheologen Wirtembergs und den calvinistischen der Pfalz über die Differenzpunkte in der Abendmahlslehre gehalten. Herzog Christof und Kurfürst Friedrich III., beide von weltlichen Räthen begleitet, nahmen an den Verhandlungen persönlich Antheil. Das Gespräch blieb resultatios; beide Cheile schrieben sich den Sieg zu. — Dagegen kam 1576 hier durch eine Berathung wirtembergischer, badischer und hennebergischer

Theologen die Maulbronner Concordie, eine Vorarbeit der eigentlich so genaunten Concordiensormel, zu Stande.

Schon 1621 bekam Maulbronn die Schrecken des dreißigjährigen Krieges zu spüren, indem Mannsfelds Scharen im Amte übel hausten. Durch das Restitutionsedikt von 1629 wurde das Kloster der katholischen Kirche wieder jugesprochen; 4. September 1630 besekten es die kaiserlichen Commissäre mit bewaffneter Macht, und am 14. 30g Christof Schaller als Abt mit einigen Mönchen von Lügel ein und befahl sodann den evangelischen Pfarrern des Amts, abjutreten. Die Klofterschule ward nady Urady versetst. Er wurde zwar 7. Iannar 1632 durch die Schweden vertrieben und die Schule wieder einge-



Das Klofferthor.

vichtet, aber bereits nach 6. September 1634 konnte er in Holge der Schlacht von Wördlingen zurückkehren. Natürlich gab es viel Streit mit dem württembergischen Dogt, mit den evangelischen Pfarrern, denen ihre Besoldungen vorenthalten, und mit den Amtsorten, die in ihrer Religionsübung gestört, und von denen die Gefälle mit Härte eingetrieben wurden, westwegen lectere 1640 den Herzog baten, sie doch von der Pfassen Tyrannei zu besreien. 1636 bewies Besold durch Urkunden die Reichsmumittelbarkeit der Absei, womit er sich aber wenig Vank von Vesterreich verdiente, das derselben vollends entsremdet wurde, als sie seit 1643 unter dem neuen Abs Gernardin Buchinger, der im Austrag seines Ordens ungern die Stelle übernommen hatte, sich an Frankreich auschloss. Die Cheilnahme Frankreichs bestand hauptsächlich in der sochwährenden Bedrohung und Wishandlung des Amtes durch die Philippsburger Besasung, zu deren Unterhalt es beitragen nuchte. Eberhard III. beschwerte sich darüber am französsschen Hof, sowie bei Kursürsten

und Ständen, aber ohne Erfolg; and, die Absindung der Besehlshaber von Philippsburg mit monatlich 1200 fl. half nicht auf die Dauer, ja nicht einnal der Friedensschluß brachte völlige Ruhe, daher 1648 eine schwedische, 1649 eine württembergische Besahung in's Kloster gelegt wurde, die noch einen kleinen Philippsburger Einfall zurückzuschlagen hatte. Am 14. Oktober 1648 war nach endlosen Verhandlungen Maulbronn Württemberg zugesprochen worden, weil es schon 12. November 1627 in dessen Besich gewesen; Abt, Prior und Organist wichen als die letzten, zögernd und nicht ohne die Gebände vorher noch zu beschädigen; 29. Ianuar 1649 erfolgte die Besichergreifung und die Huldigung der noch übrigen 373 erwachsenen Amtsangehörigen unter großer Bewegung. 1656 wurde die Klosterschule wieder hergestellt. Vergleiche auch die am Schluß angehängte Geschich testasel.

#### Die Hauptgebäude.

Der Ranm, den die zum Theil bis in die Beit der Gründung zurückreichende Klostermaner umschließt, ist 1000 Juß lang, während seine Breite zwischen 400 und 450 Juß schwankt. Die hohe und starke, noch gut erhaltene, von Thürmen beschirmte Waner ist stellenweise noch mit dem bedeckten Umgang versehen und länst hinter dem tiesen, ganz ausgemauerten Graben, der von der Salzach unter Wasser geseht werden kann, und dessen Breite von 40 bis 60 Juß und darüber beträgt.

So ziemlich in der Mitte, über 500 Auß vom Thor entfernt, erhebt sich die eigentliche Klosteranlage, im ganzen in einer Breite von 365 und in einer Tänge von 430 Auß; also in sehr bedeutender Ansdehnung, jest mannigfach von Vor- und Anbauten umstellt, aber in den ursprünglichen Umrissen unch wohl zu erkennen. Von 1150 bis 1550 murde daran gebaut und, wenn auch mit maucher Berinträchtigung des Alten, daran verschöuert; die ganze Entwicklung der deutschen Bankunst vom strengen Rundbogenstil durch alle die reizenden Nebergänge hindurch bis zum spätesten, schon wieder mit antiken Formen sich mischenden gothischen Stil erschließt sich daran, und, was sehr belehrend ist, fast jede Bauzeit hat eine Inschrift an den Gebänden selbst hinterlassen.

Bei genauer Prüfung aber zeigt sich, daß schon bei der Gründung der ganze Klosterbau so großartig vorgesehen war. Bu dieser Amnahme berechtigen sowohl die an vielen und ganz verschiedenen Stellen noch sichtbaren uralten Wauern, als auch die merkwürdige Harmonie der Waße, der Verhältniszahlen, nach denen die ganze Anlage in klarster Weise sich gliedert, und dies ist wohl auch der Grund, warum diese Klosterränme mit einer so erhabenen Ruhe unser Gemüth umfangen.

Es ist in der Maulbronner Klosterkirche die lichte Chorbreite gleich der Mittelschiffbreite und zwar 30 Auß, die änßere Länge der Kirche 240 Auß oder 8 mal die Chorbreite, die äußere Breite der Kirche 80 Auß, oder  $2^2/s$  mal die Chorbreite, oder die äußere Breite der Kirche ist 1/s der äußeren Länge der Kirche.

Bis zum Anfang des Querschiffes sind es 180 Aust oder 6 Chorbreiten, bleiben für den Chor sammt Querschiff noch 60 Aust oder zwei Breiten. Die Stärke der Pfeiler und Mauern zusammen mißt 15 Aust (eine halbe Chorbreite), also die lichte Breite der drei Schiffe zusammen 65 Aust, was wieder mit der inneren Höhe des Mittelschiffes übereinstimmt.

Doch, wie schon gesagt, nicht bloß die Kirche von Manlbronn, die ganze Klosteranlage ist in solche Barmonie hineingezogen. So beträgt die äußere Breite des Laienrefektoriums 45 Anß (11/2 Chorbreifen), seine Länge 135 Auß oder 3 mal 45 Huß oder 41/2 Chorbreifen, die Länge der westlichen Front des Klosters sammt Kirche 300 Ang, also 10 Chorbreiten, und folglich verhält sich Frontlänge zu Kirchenlänge wie 5 zn 4. Die Axe des innen 40 Anß (halbe Kirchenbreite) weifen Berrenrefektoriums frifft die Rirche bei 105 Huß, ift also 31/2 Chorbreiten vom Westeingang, und ebenso viel ift sie von der öftlichen Querschiffwand entfernt, während die Axe des Klostereinganges um die Breite der Kirche von dieser abliegt; und endlich mißt die nördliche Seite der Klofteranlage fammt dem Berrenhaus 400 Huß, verhält fich also zur Westfassade wie 4 zu 3, zur länge der Kirche wir 5 311 3, und zwar stammt gerade dieses wieder 105 Hus (31/2 Chorbreiten) lange und halb so breite Berrenhaus noch aus der Beit des Krengen Rundbogenffiles, also ans der Beit der Gründung und Erbauung der Kirche. Ebenso einfach find die Böhenverhältnisse, wie wir bei Betrachtung der einzelnen Gebäude finden werden. Die Abweichungen von den mathematisch genauen Bahlen sind gering, und der bei den Maßen zu Grund liegende Auß ist etwa so groß, als der württembergische (0,286 m) anzunehmen.

Die ebenfalls von den Cisterziensern, mur später, vom Iahre 1190 an, wo die Maulbronner Kirche längst eingeweiht war, erbaute Klosterkirche zu Bebenhausen bei Tübingen weist genan dieselben Verhältniszahlen und zwar bei geringerer wirklicher Größe (bei zweihundert Fuß äußerer Länge) aus; nur ward in Bebenhausen das Querschiff harmonischer ausgebildet und nach der fast allgemeinen Regel nur mit je zwei Kapellen versehen. Dort beträgt wieder die äußere Länge der Kirche 3 äußere Breiten und 8 Chor- oder Wittelschiffweiten. Ferner ist die Länge der Bebenhauser Krenzganges, dort 2 Kirchenbreiten, so ziemlich eben so groß, als die des Waulbronner. (Pergleiche: Die Cisterzienser- Abtei Bebenhausen von Eduard Paulus. Verlag von Paul Vess. Stuttgart. S. 125.)

#### Die Bauten des romanischen Stils.

#### Die Klosterkirche.

Hier steht voran die um das Iahr 1146 begonnene, 1178 eingeweihte, und wie alle Cisterzienserkirchen der h. Waria gewidmete Klosterkirche. Eine schlanke Pfeilerbasilika in der Form des lateinischen Kreuzes mit geradgeschlossenem Chor und 6 rechteckigen Kapellen im Querschiff, erhebt sie sich nicht im Norden, sondern, was viel seltener, im Süden der Klostergebände, um drei Stusen höher als diese, tritt etwas vor die linkshin erscheinende zweistockige Westsvont des Klosters heraus, und wir müssen sofort beide Fassaden in's Auge salfen, denn derselbe einheitliche, klar und großartig ordnende Geist, wie im Grundriß, waltet auch an dieser, 300 Fuß langen Schauseite, die ganz aus Sandsteinquadern ausgesührt, jest aber theilweise bis zur Unkenntlichkeit verändert oder verbaut wurde; von den Rundbogenschestern des oberen Slockwerks sind nur noch vier (s. u.) erhalten.


Strenges rechteckiges Rahmenwerk, mit seinem platten Wulst über alle Eingänge sich herziehend, gliedert Kirche wie Klosterfassac. Das zweistockige Klostergebäude läuft in gleicher Höhe mit den Seitenschiffen und mit demselben schlichten, aber wirksamen Kranzgesimse hin; merkwürdig einsach sind wieder die Verhältnisse. Die Hassac der Kirche ist eben so hoch als breit und zerfällt serner in ganz gleiche Theile zu je 15 Aust (halbe lichte Chorbreite); der erste Theil gibt die lichte Höhe des Hauptportals und die äußere Höhe der Nebenportale, der zweite das Ende des Rahmengesimses, zugleich Höhe der Seitenschiffe und auch des Klosters, der dritte die Grundlinie der Oberschiffsenster, deren Wittelaxen die Oberschiffsalsade wieder in drei gleiche Theile, wovon ein Theil zugleich die äußere Höhe der Fenster bestimmte, theilen u. s. f. f.

Ichlank und edel erhebt sich die ganze Kronte, an den Giebelschrägen der Hampt- und Seitenschiffe mit Rundbogenfries und Kantenzahnschnitt verziert. Unten die drei Rundbogenportale, von dem strengen rechteckigen Rahmenwerk umfast, oben die zwei Rundbogenfenster neben einander und im Giebel ein mit dem Sechsblatt geschmücktes Rundsenster; dies ist alles, was an Dessungen die Kirchenfassabelebt, aber doch ein hoher und schöner Eindruck. Das Mittelportal, außen noch einmal so breit als die Seitenportale, und im Lichten so hoch als diese mit der Umwulstung, siest sich zweimal rechteckig ein, in den Ecken mit je einer Säule beseht, und wird auch vom platten Wulste des Rahmenwerkes umzogen. Seine steile attische Basis geht um Pseiler und Säulen, deßgleichen oben das hohe schwer


lastende und derb gebauchte Kämpferkapitäl. Den Füschen der Säulen legen sich schlichte Eckknollen vor. Im Halbrund des Bogenfeldes schimmert jest eine fast vergangene Freske vom Iahre 1424, darstellend die Widmung des Goffeshanses an Waria, dabei stand folgende Inschrift:

Anno domini M. centesimo trigesimo octavo nono Kald. Aprilis Mulibrunnum per Guntherum Spirensem construit Fridericus Caesar. Waltherus.

Auch die Bogenleibungen des Portals sind gothisch bemalt mit Blumen und Blättern, gleichwie das Innere der Kirche, das ebenfalls im Iahre 1424 ausgemalt wurde. Die Thüre selbst ist, gleich wie jene an der Klosterkirche in Alpirsbach, mit Leder überzogen und über und über mit schönen romanischen Schmideisenbeschlägen und Knöpfen bedeckt, als eines der schönsten Beispiele dieser Art.



Grundriß des Haupfporfals.



Profil der Pfeiler des Hauptportals.


Kräftig, klar und nicht ohne frisches und feines Leben ist endlich die Gesimsung der Fassade, von der wir die Giebelecke des nördlichen Seitenschiffes geben; das Hauptglied des Rundbogensrieses ist eine weich geschwungene Welle. Ganz ähnliche Bildung, nur einfacher, ohne Rundstäbe und Welle, und blos mit geraden Flächen oder mit Kehlen wirkend, zeigt die Giebelecke der schon genannten Cisterzienserkirche in Bebenhausen.

Derfelbe Schunck des Rundbogenfrieses mit scharfem Bahnschnitt darüber zieht sich am Hochschiff rings um die Kirche und läuft auch am Optgiebel empor, nicht aber an den Querschiffgiebeln. Un den Ecken des öftlichen Krenzarmes mußten wohl schon sehr bald des unsichern, theilweise sumpfigen Grundes halber und um bessere Widerlager gegen das Chorgewölbe bekommen zu können, die Manern verstärkt und gegen unten durch schräganlaufende mit romanischen Kämpferkapitälen besehte Strebepfeiler gestüßt werden. Don Pfeiler zu Pfeiler schlug man dann am öftlichen und am südlichen Krenzarm rundbogige Entlastungsbögen, an der Ostwand des Chores einen ganz großen, der jekt von dem gothischen Prachtfenster durchbrochen wird. Darunter sieht man die schwachen Spuren einer Walerei.

Hier steht auch, etwa 15 Aus über dem Boden am Eckstein gerade über dem Kämpferkapitäl des südöstlichen Wandpfeilers:

### Hermanit

Der Name ist auf den Kopf gestellt und deshalb schwer zu entziffern, aber wir haben hier die noch ins Iahrhundert der Gründung zurückreichende inschriftliche Urkunde eines der bauenden Klosterbrüder.



Thüre des Hauptportals. 1/40.

In die Ostwand und in die Südwand des öftlichen Krenzarmes wurde je ein gothisches Prachtfenster, im Stil des berühmten Xensters von Bebenhausen, das 1335 unter Abt Courad von Lustnau verfertigt wurde, doch nicht von solcher Feinheit und Herrlichkeit, eingesetzt. Wur die nördliche Seite dieses Kremarmes hat nod, wenn and vermanert, seine ursprünglichen Rundbogenfenster, drei an der Bahl, unten eines, zwei darüber, und zwar mit reicher, wechselnder, sehr wirkungsvoller Profilirung; fie find, außer dem Rundfenster an der Frond des füdlichen Kreugarmes, das einzige Beispiel von entwickelten Xensterleibungen an allen noch romanischen Bauten des Kloffers; alle übrigen noch erhaltenen Fenster haben tiefe glatte Schrägen, so die Fenster der Langseiten des Hochschiffes und auch der Seitenschiffe, so viele noch zu finden find, denn im Iahre 1424 kam Abt Albrecht IV. auf den Gedanken, die ganze Kirche überwölben und gegen Süden durch zehn gothische Kapellen erweitern zu lassen. Baumeister war der Laienbruder Bertholt, ein in seiner

Kunst wohl erfahrener Manu, den wir unten näher kennen lernen werden. Dieser überspannte die bis dahin außer Querschiff und Chor flachgedeckte Basilika mit Rippengewölben, und legte an das südliche Seitenschiff jene Reihe von zehn gewölbten Kapellen (f. Grundriß). Die Gewölbe des Hochschiffes plützte er durch Strebebögen, die er an hohe, aus den Umfassungsmauern der Seitenschiffe aufsteigende Spitzsäulen anfallen ließ, und so sieht man jest aus den Pultdächern der beiden Abseiten je eine Reihe mit Blumen besetzter Spitzsäulen sich erheben (Caf. III).

Das ichon genannte Kapellenschiff erscheint gegen außen (Süden) als ziemlich


niedrige Wand mit zehn breiten, von großlöcherigem spätgothischem Masswerk erfüllten Spisbogenfenstern. Alle diese Bubanten sund aus rothem Kenperwerkstein, der auch in der Nähe bricht, während der alte Van ganz aus dem schönen grün-lichgelben, warmtonigen Reuperwerkstein besteht. Aber nicht blos durch die Farbe, auch durch die Anssührung sticht der alte Van bedeutend ab gegen das nicht unsüchtig ausgesührte Venere; namentlich die Oberwände des Mittelschiffes mit ihren zehn großen, glatt eingeschrägten Kundbogensenstern, darüber dem klaren Rundbogen- und Bahnschnittsriese und dem zartschattigen Kranzgesimse, scheinen in ihrer ganz seinen Augung und ganz tresslichen Arbeit wie erst gestern gemacht. Die nun theils verdeckte, theils verschwundene Umfassungsmaner des südlichen Seitenschifts zeigte keine Friese, nur ein schlichtes Kranzgesimse und zehn schlanke Rundbogensenster, von denen im Innern der Kirche noch die oberen Theile sichtbar sind.

Betreten wir dieses, so empfangen wir and, hier troß aller gothischen Nebergriffe den Eindruck eines Baues aus einem Gusse, die hier erscheinenden Hauptformen sind zu einfach, kraftvoll, ruhig und wahr. Starke rechtkantige, an den inneren Seiten von je einer kräftigen Halbsäule besehte Pseiler tragen die zehn tiesen, einmal sich abtreppenden Rundbögen, welche das Hauptschiff mit den Abseiten verbinden und auf denen die hohe Wand des Mittelschiffes ruht, oben durchbrochen von der das volle Tageslicht spendenden Reihe der zehn Rundbogensensten von der das volle Tageslicht spendenden keihe der zehn Rundbogensenstensten. Statt der ursprünglichen stachen Holzbalkendecken spannen sich jest im Hauptschiffe viel- und scharfrippige Nehgewölbe, in den Seitenschiffen Rippenkreuzgewölbe ein; der geradgeschlossen, durch den breiten Triumphbogen vom Luerschiff getrennte Chor hat ein romanisches Rippenkreuzgewölbe: die Rippen haben eine breite, an den Kanten gekehlte Leibung, die fragenden hochgestreckten Ecksäulen sind streng romanisch mit schlichten Würselknäusen, die Schildbogen schwach gespisst.

So herrscht jest in der Deckenbildung der ganzen langhinabreichenden Kirche Einheit und Einklang, dazu der prachtwolle Abschluß des Chores durch das große gothische Aenster, und in der Witte des Hauptschiffes vor dem Lettner das gewaltige, sandsteinerne Krucifix, dunkel und schwermuthsvoll aufragend. Die Seitenschiffe wirken auch wesentlich bestimmend mit, namentlich das südliche, welches durch die zehn gothischen Kapellen noch bedeutend erweitert und erhellt wird; und doch war gewiß (innen und außen) der frühere Abschluß durch die schlichte, von zehn schlanken Rundbogensenstern durchbrochene Wand viel schwere. Das nördliche Seitenschiff bringt kein Licht, weil hier der Kreuzgang angebaut ist; es hat Fensteröffnungen der verschiedensten Form, darunter gegen die Lordwestecke hin zweischlanke Rundbogensenstenster.

Gar nicht in Betracht bei der Gefammtwirkung der Bastlika kommen endlich die beiden Arme des außen 130 Auß langen und 34 breiten Querschiffes, weil sie niedrig sind und sich nur mit je einem schmalen Rundbogen gegen das Hauptschiff öffnen, eine nur in Maulbronn vorkommende Anvrdnung; jeder Arm des

Querschiffes zerfällt nämlich in einen 13 Juß breiten Gang und in je drei ebenfo tiefe rechteckige Kapellen gegen Often (gewöhnlich sind es nur je zwei, je drei kommen auch in den Cifferzienserkirchen zu Cberbach und Baina vor), alles von Kreuzgewölben, die sich durch maffige Rundbögen von einander frennen und meift von stämmigen Eckfäulen ausgehen, übersprengt; die Gewölbe des südlichen Inid



Giebelecke des nördlichen Seitenfchiffes.

spikbogig und rippenlos, die des nördlichen rundbogig und mit Rippen von schwerer rechteckiger Leibung. Dom linken Onerschiffarm aus führt eine bequeme, noch aus romanischer Beit stammende steinerne Treppe nady dem in einer Länge von 230 Huß sich hinziehenden Dorment, einst die Wohnung der Mönche, jeht die der Böglinge des Seminars, und unter der Treppe führt ein tonnengewölbter Raum in den Kreuggang. Dülter und dumpf, aber von großem malerischem Reize, find diese niedrigen Ballen; Licht kommt nur durch die jekt in spikbogige vergrößerten Henster der Offwand; aus den nackten Sandsteinmanern dringt überall Kenchtigkeit hervor und hat he mit dunkelgrünen Moofen und weißlich


fchimmerndem Sinter überzogen. In folche Kapellen zogen fich, wie Caefarius von Beilterbach schreibt, die Mönche nach vollbrachtem Chordienst einzeln zurück, um sich vor den Altären niederzuwerfen, zu entblößen und zu geißeln. Und vielleicht als eine Anspielung darauf erscheinen verschiedene Würfelknäufe der hier stehenden Edifänlen wie mit flacken Seilen umflochten, besonders in einigen Kapellen des

füdlichen Kremarmes. Neber den Ballen ergaben sich weite Räume, als Bibliothek, Versammlungssaal, Schakkammer, Archiv benüht; der über dem südlichen Quer-Schiffarm erhielt lich noch mit seiner Bolzbalkendecke, man fieht noch, wie an die starken Balken Querhöher unten angeschraubt sind, in denen flache Bretter ein-

gefalzt waren.


Werfen wir nun wieder einen Blick auf den Grundriß und auf die darin erschlossenen


Maße. Wir finden bei 240 Außgamer äußerer Arangesims Länge 80 Huß änßere Breite, innere Mittel-Seitenschiffe. schiff- und Chorbreife 30 Auß, innere Seifen- Profite des nördlichen Chorfensters.



schiffbreite 17,5 Juß, also zum Mittelschiff so ziemlich im Werhältniß des goldenen Schnittes (3:5) getheilt; Beginn des Lettners bei 110 Juß, des Querschiffes bei 180 Auß, Beginn der öftlichen Querschiffwand bei 210 Auß, stefs von der Westfalfade

aus gerechnet, falt immer mit 30 theilbare Bahlen und in einfachen Verhältnissen zu einander flehend; ferner Summe der Pfeiler und Umfassungsmauern 15 Juß; Breite der Seitenschiffe sammt den Pfeilern 25 Auß, hiedurch die Breite der Kirche wieder höchst einfach zerfallend in 25, 30, 25 Auß, dann Ausdehnung der Querschiffarme gleich der doppelten äußeren Seitenschiffbreite 2mal 25 Auß, und hiedurch wieder die Herrenkirche in der Länge zur Breife wie 1 zu 1. Also überall eine merkwürdige Barmonie, die sich nun auch in den kleineren Maßen nachweifen läßt. Wir sehen, von der Westwand des Schiffes bis zum Choranfang





den Lettner her gebant.






Kapitäle im füdlichen Kreusarm.

zerfallen die Seitenschiffe in 10 Duadrate, deren Seitenlänge genau die durchschnittliche Entfernung von Axe zu Axe der 10 Arkadenbögen ist (und zwar ist die Breite des nördlichen Seitenschiffes genommen, das südliche ist etwas breiter), wonegen dann das Mittellchiff in beinahe 6 Onadrate zerfällt; und zwar gehen die ersten 6 Quadrate der Seitenschiffe gerade bis zum Anfang des Lettners, die 4 weiteren vollends bis zum Anfang des Unerschiffes. Bieraus



Profil des Pfeilern.


erklärt sich, warum die Arkaden vom Lettner gegen Often je um 1 Juß enger sind, weil ja der Lettner in der vorderen Alucht des sechsten Pfeilerpaares liegt, und dadurch die Länge der lekten 4 Arkaden um eine Pfeilerffärke (oder 4 Huß) verkürzt wird. Man bante wohl, wie schon oben bemerkt, einentheils von Westen nach Often, and so modite inclepten Arkade am Lettner das neipenwerks Maß nicht mehr zureichen, sie ist enger als die übrigen fünf; anderntheils wurde wohl vom Querschiff aus gegen Profit der Pfeiler.



And die Höhenverhältniffe find wieder von großer Einfachheit, die lichte Höhe des Wittelschiffes beträgt 65 Auß, das ist gleich der Breite der Seitenschiffe und der eigenen Breite (2mal 171/2 + 30); und die Höhe der Seitenschiffe, 30 Auf, gleich der Mittelschiffbreite, ferner die Bohe bis oben an das Kämpfergesimse der Arkadenpfeiler wieder 171/2 Huß (oder Seitenschiffbreite, das lektere Derhältnis findet sich auch in der Bebenhauser Basilika, die nur nenn Arkadenbögen hat.

Die Pfeiler find einfach rechteckig und nur an der Innenseite mit einer starken Halbsäule besekt; diese entwickelt sich mit einem Eckknollenfüßchen aus

der hohen attischen Basis des Pfeilers und trägt in der Kämpferhöhe desselben einen scharf umränderten Würfelknauf, auf dem die innere Abtreppung des Rundbogens aufruht. Die Kapitäle der Pfeiler sind, ganz wie die der Wandpfeiler aussen am südlichen und öftlichen Krenzarm, aus Welle und Wulst wirksam zusammengesetzt und von ihnen steigt, die tiefen Arkadenbögen rechteckig umrahmend, wohlprofilirtes Leistenwerk auf. Dieselbe Anordnung des rechtwinkligen Kahmenwerkes im Hauptschiff fand sich schon an der jetzt zerkörten, 1091 eingeweihsten




Kapital am Pfeiler links vom Leilner.




Knaufkonsole am linken Vierungspfeiler.



Knaufkonsole am rechten Vierungspfeiler.



Kapitäl in der erften Kapelle des nördlichen Krenzarmes.



Kapitäl in der zweifen Kapelle des nördlichen Krenzarmes.



Kapitäl in der Südwestecke des füdlichen Krenzarmes.


Peter- und Paulskirche zu Hirfan im württembergischen Schwarzwald und ferner, von Hirfan dorthin gebracht, an den sächsischen Bahliken von Chalbürgel und von Paulinzelle. Die Würfelknäuse der Halbsäulen sind meist nur mit glatten (scharfumrissenen) Schildchen versehen; die neben dem Lettner zeigen mäßige, gleich und streng geordnete Blattzierden. Im Querschiff treten von Seilen umflochtene oder Blätter-Kapitäle auf, doch immer mit der Grundsorm des schweren Knauses.

Die Eckknollen wechseln zwischen einfachen und reicheren, immer aber strengen Formen.

An der gegen die Nebenschiffe gekehrten Seite der Pfeiler laufen jeht halbachteckige, im Iahre 1424 angesehrte Dienste (aus rothem Kenperwerksteine) hinauf,
bei denen sich der damalige Banmeister Bertholt dem Stil jener romanischen Halbfäulen anschloß; er versah z. B. ihre Küßchen auch mit Eckknollen, behandelte

dieselben aber, ganz bezeichnend für die Beit, höchst frei und abweichend, nämlich als schwungvoll gehaltene, seine, tiefunterschaffte Darstellungen von Fröschen, Krebsen, Skorpionen, Blättern, Bweigen und Früchten. — Hierüber wie über alle gothischen Buthaten der Kirche bei Besprechung der gothischen Bauzeiten des Klosters.

Der zwischen dem sechsten Pseilerpaar anfgebante steinerne Lettner ist einer der wenigen erhaltenen aus dem zwölften Iahrhundert und ganz im Geiste der Bakilika, namentlich der Westfassade, gehalten, belebt von Lischen und Durchgängen, um die sich die attische Basis der Arkadenpseiler als wirkungsvolles Rahmenwerk herzieht. Kräftiges Schachbrettmuster, das auch in Bebenhausen vorkommt, bildet die Krönung. An seiner Westseite öffnet sich eine große rundbogige Alachnische zwischen zwei schönen Rundbogenpsorten, weiter gegen außen je eine schmale Alachnische; in der nördlichen erhielt sich noch eine halbvergangene romanische Walerei, die h. Dorothea mit dem Christuskind auf einem Teppichmuster. Rehnlich markig und wohlthnend, nur mit rechterkigen Umrahmungen um die beiden Psorten, ist








Eckknollen.

die gegen den Chor gekehrte Seite des Lettners gegliedert, und beide Kronten, jeht großentheils verstellt, mußten, als ihre Malereien noch schimmerten, von einer schönen Wirkung gewesen sein. In den Seitenschiffen liesen steinerne Schranken herüber, von denen im nördlichen sich noch Reste mit einem sehr schönen Rundbogensries an der Chorseite erhielten. Die Steinschranke des südlichen Seitenschiffes ist verschwunden, sie wurde in spätgothischer Beit durch eine hölzerne erseht, die noch vorhanden, aber bei Seite gestellt ist.

Bis hieher, bis an den Lettner, gieng die Laienkirche, der sogenannte Bruder-Chor, und schlost den der Klostergeistlichkeit vorbehaltenen, um 20 Austlängeren Herren-Chor ab.

Fragen wir endlich nach dem Stil der Verzierungskunst der hiesigen Cisterzienser, soweit er sich an der Kirche zeigt, so müssen wir ihnen das Bengnis geben, daß sie mit höchst wenigen Witteln einfach große, kraftvolle und dabei oft sehr anmuthige Wirkungen erzielten; auch mildert sich an hervorragenden oder auch an unbewachten Stellen die strenge Ordnung durch das bescheidene Eindringen zierlicher Seil- oder Blätterornamentik. Die Hauptsorm der Kapitäle, der volle Würfelknauf mit scharf umrissenen Schildwänden und schneidigen, glattgemeißelten Gräten an der starken und rauh behauenen Wölbung des Knaufes ist in hohem Wasse streng und bedeutend. Witunter sind die Schildehen mit

Scheibchen oder Rosettchen besetzt, wie am ersten Pfeilerpaar, oder auch, wie an den Pfeilern beim Lettner, mit palmettenartigem Laubwerk freundlich geschmückt. Perlassen wird die Würselknaufform mit Schildchen an den zwei vorderen Vierungspfeilern, an denen sowohl die beiden, statt der Halbsäulen angebrachten Konsolenkapitäle, als auch die Ecksäulen mit reichem Laubwerk (Eichenblätter und Trauben) ganz bedeckt sind; als Grundsorm wird aber immer der volle Würselknauf beibehalten. Die Kapitäle der Querschiffkapellen gehen bei derselben Grundsorm von der Umschnürung aus, theils in einfachen Verschlingungen, theils blicken aus den Maschen des Nesswerkes Palmetten oder Rosettchen, Trauben und Glätter heraus, so an den Kapitälen der zweiten Kapelle des nördlichen Kreuzarmes, wo zwischen die Nessmaschen Rosettchen, Trauben und das einfach schöne Blatt des Arum ge-




Ansicht des Tellners vom Chor aus. 1/50 nat. Größe.

legt sind. Sonst wird, wie am Aeustern des Gebäudes, ausschließlich durch kraftvolle Gliederungen, die besonders auch zu Rahmenwerk benüst werden, gewirkt, und man muß der Handhabung dieses im Grund höchst einfachen Wittels alles Lob spenden; der Eindruck ist immer ein gediegener, gewichtiger, klar und seierlich bewegter; — und so wäre nun, genau nach der Porschrift Bernhards von Clairvaux, die ganze Kirche ohne irgend ein Krasengebilde aufgeführt; dasselbe ist von den andern Klossergebäuden zu sagen. Wohl ein sehr großer Abstand gegen die gleichzeitigen Bauten in Schwaben zu Gmünd, Kaurndau, Brenz, Korch, Denkendorf n. s. w., an denen das thier- und menschenähnliche Krasenwerk einen Hauptbestandtheil der Bauzierden bildet, an denen, wie im geraden Gegensah zu den Cisterzienser-Ordenskirchen, diese Bierkunst oft in der ungezügeltsten Laune sich gehen ließ.


Wenn man sich im ersten Iahrzehnt des 13. Iahrhunderts dem Kloster von Westen her näherte, so erblickte man die ganze 300 Aust lange Schauseite der Kirche und des Klosters als ein zusammenhängendes, festgeschlossenes Ganzes.




Ursprüngliche Façade de zu Beginn des



Schnitt durch das Laienrefec






Bur Rechten die Kirche, über drei Stufen erhöht und mit dem Oberschiff hoch emporstrebend, zur Linken das Kloster, etwas zurücktretend und nur bis zur Trause der Seitenschiffe reichend, aber doch zusammen eine ganz einheitliche mächtige Front bildend und diese Gebände enthielten, ganz ähnlich wie das Mutterkloster Cisterz (Citeaux), mit dessen Plan Waulbronn die größte Rehnlichkeit hat (s. weiter unten bei Besprechung des ganzen Situationsplans), den Vorrathskeller




Rundbogenfries an der Letinerschranke.

das Refektorium und oben die Wohnung der Laien brüder (Conversi). Schon nach dem Iahr 1220 wurde jedoch der Kirche jene prachtvolle Vorhalle im Nebergangsstil vorgelegt und in spätgothischer Beit wurde die Hassade des Klosters

selbst bedentend verbaut durch einen rippenkreuzgewöldten Arkadengang, auf dem gerade vor dem alten Klostereingang noch ein Stockwerk mit schlankem Giebel sich erhebt; endlich wurde noch vor die Kassade des Laien-Resektoriums ein großes modernes Haus gestellt und auf das Resektorium selbst, mit Beibehaltung der



Bürfelknauf-Konfole im füdl. Krengfchiff.




Profil des Kloffereingangs.

alten Manern des zweisen Stockwerks, das jekige mehrstockige Oberamtsgerichtsgebäude geseht. Glücklicher Weise erhielt sich hinter dem späsgothischen zweistockigen Vorbau, jeht in einer Holzlege, die ursprüngliche Gestalt der Außenwand des zweisen Geschosses der romanischen Klosterfassac, nämlich ein schwer umwulstetes Rundbogenportal, mit je zwei schmalen Rundbogenfenstern zur Seite, durch das man früher auf die Plattsorm einer kurzen romanischen Vorhalle, welche sich unter jenen vier Fenstern hinzog und den vor dem Eingang zum Kloster Stehenden Schuck gewährte, hinaustrat; es haben sich von ihr Andeutungen an der Wand erhalten.

Wie schon oben gesagt, 120 Auß von der Axe des Hauptportals, oder 80 Auß von der Ecke der 80 Auß breisen Kirche entsernt liegt die Axe der Hauptpsorte, des Klosserin- und durchganges, ein 45 Auß langer, 18 Auß hoher sonnengewölbter Gang, nach außen, wie nach dem Kreuzgang, mit ganz demselben Rund-


bogenportale sich öffnend. Diese beiden, wie von einer Hand gearbeiteten Portale, ziehen sich einmal eingetreppt mit Wulft, Welle und Rundstab ernst und würdig umher und zeigen auf jedem Stein des äußeren glatten Umrahmungsgliedes sorg-sam eingerist, eine schöne heraldische Lilie, auf dem innern ein großes lateinisches W.



#### Kapitäle im Laien-Refektorium.

## Dorrathskeller, Laien-Refektorium, Herrenhaus.

Der Vorrathskeller, rechts am Durchgang, und links von demselben das Laien-Refektorium, sind mit dem Durchgang zusammen fast genan 5 mal




Säulen im Laien-Refektorium.

fo lang als breit (5 mal 45 Aufi) und erscheinen gegen außen auf allen drei freien Seiten in derselben Weise durch jene Leisten gegliedert; nur find jeht im Krenggange die Lisenen weggespikt, man findet ihre Spuren an der unten noch umherlaufenden Sockelwulft und auch an der Wand selbst; doch reichten sie nicht hoch hinauf, und von ihnen giengen breitspikbogige, jeht auch weggelpikte Entlastungsbögen aus, die in der gangen Wand dieses Kreugangflügels sich hinzogen. Bier lief wohl oder follte laufen der ursprüngliche Kreugang, mährend die gegen den jekigen Kreuggang gekehrte Anftenwand der Kirche gang glatt ift. Dom Klofterdurchgang führt rechts eine Thüre in den großen Vorrathskeller, der an der Schauseite (Weltseite) mit einem weiten Rund-


bogenportal und einigen tiefeingeschrägten Rundbogen- und Rundfeusterchen sich öffnet, sonst nur durch das ernste Rahmenwerk eingetheilt wird. Ganz unten an seiner zweiten Lisene, rechts vom Klostereingange, steht

ANRO.AB. ÎCARNACIONE. DNJ. 07. CC. I



Das Refektorium der Laienbrüder.

Anno. ab. incarnacione. domini. 1201, eine der ältesten Inschriften unseres Landes mit Iahreszahl. Innen wird der dunkle, 70 Huß lange, gegen 37 Huß breite und 24 Auf hohe Raum, deffen Boden bedeutend fiefer als die auffohenden Räume liegt, von sechs mächtigen Rippenkreuzgewölben von breiter, rechteckiger Leibung überspannt, die auf zwei achteckigen Pfeilern mit einfachen abgeschrägten Kämpfer-




Profil des oberen Portals der Rlofterfaffade.

kapitälen ruhen. Die Quergurten sind breit spikbogig. Das Laien-Refektorium, links vom Klofferdurchgang, mit einer äußeren Länge von 3 mal der änßeren Breile (45 Juß) dehnt sich als der längste bedeckte Raum des Klosters hin und wird in der Mitte



von 7 Doppelfäulen durchstellt, die auf ihren prächtigen Blätterkapitälen rippenlose Krenzgewölbe tragen. Seine beiden ursprünglichen, jekt vermauerten Pforten, eine zum Eintreten, die andere jum Hinaustrefen, liegen am Klosterdurchgang und werden von Die Gestufe am obern sehr Karken geraden Oberschwellen bedeckt. Der Raum, innen

126 Auf lang, 37 Auf breit und halb so hoch, ift in jeder Binsicht großartig; die Henfler, wie die Säulen, überall gedoppelt, innen geradgeffürzt, außen halbrund, haben in der Mitte über sich ein Rundfenster und werden sammt diesem innen




Brunnen in der alten Form.

umfaßt von einem sehr spiken, aus der Mand etwas herausragenden Entlastungsbogen. Diese Bögen gingen früher weiter herab und ruhten auf breiten, jekt von der Wand weggespikten Konfolen, deren Umville noch zu erhennen find. Die jehigen Gewölbe find neuer, ursprünglich waren es ohne Bweifel derbe Rippengewölbe, wofür auch der in der Mordwestecke befindliche, von Seilen umflochtene spätromanische Tragstein spricht. In unseren Tagen wurde die Halle unter großen Schwierigkeiten, weil jekt auf ihren Gewölben das mehrltockige Oberamtsgerichtsgebände ruht, erneuert und die Säulen sammt Kapitälen nen eingesekt; die alten Kapitäle, die den jehigen als Vorbilder dienten, find noch in den Fenfternischen


aufgestellt. Diese Kapitäle nun, gleichwie auch schon die Busammenordnung der Henster, bezeugen eine bedeutende Veränderung im Stil; sie sind nämlich die ältesten in Maulbronn, welche die Kelchform annahmen, während ja noch fämmtliche Kapitäle der Kirche die schwere Würfelknaufform haben. Ruch treiben sich an ihnen die

Blatterzierden in einem Zuge strebend empor, während in der Kirche die Blätter schuppenartig, oder von Seilnehen umschnürf, schüchtern hervortreten. Auch die Säulenbasen verlassen die steile attische Form, werden platt, weich geschwungen, eingehöhlt und ragen, alles in französisch-gothischer Weise, über den Sockel hinaus. Solche Formen, die wir dann weiter geführt sehen an dem östlicher gelegenen,



Arkadengang des Herrenhaufes.

nur durch die frühere Klosterküche vom Laien-Refektorium getrennten Herren-Refektorium und weiterhin an der Vorhalle vor der Kirche und dem ebenso glanzvollen an der Nordseite der Kirche hinlaufenden Flügel des Krenzganges. Die Kapitäle des Laien-Refektoriums, deren Formen sich einmal wiederholen, verbinden mit einer



Defails vom Arkadengang des Berrenhaufes.


überraschenden Größe im Entwurf, die durch die Doppelung noch gesteigert wird, eine gar feine und anmuthige Belebung der Hauptsormen durch winzige Schmuckzierden, wie Diamanten, Bahnschnitte, Perlreihen.

Außen ist das Laien-Refektorium majestätisch belebt durch die rundbogigen Doppelsenster mit dem Runde darüber, gleichsam die älteste urthümlichste Form des gothischen Wasswerks, und allemal umfaßt von der ernsten rechteckigen Rahmung (s. auch Taf. II).

Am oberen Rahmengliede jenes schwerumwulstefen Rundbogenportales des zweiten Stockwerks sind viele Sternrosettchen und einzelne Wasken ausgemeißelt.

Eine steinerne, jeht abgebrochene Wendeltreppe führte früher innen an der Ostwand des Resektoriums hinauf in das zweise Stockwerk, die Wohnung der Laienbrüder, die wohl zugleich, wie auch das Laien-Resektorium selbst, zu der zeitweiligen Aufnahme und Speisung so mancher hier vorbeikommenden Pilger dienste; und dass gerade Maulbronn dieser Richtung des Ordens, einer ausgebreiteten Gastscundschaft, volles Genüge thun wollte, dafür spricht auch seine Errichtung ganz in der Lähe der Kaiserstraße von Cannstatt nach Speier.

Moch in die Gruppe der strengromanischen Klostergebäude, und zwar noch in das zwölfte Iahrhundert, gehört endlich das Herrenhaus, 105 Auß lang und halb so breit, das, wie schon bemerkt, an der Nordostecke der Klosteranlage liegt und wieder beweist, in welch ausgedehnter Weise gleich zu Beginn das Kloster




Urfprüngliche Balkendecke der Rirche.

aufgeführt wurde; am besten erhielt sich an dem Herrenhause der an seiner Südseite, am großen, malerisch verwachsenen Klostergarten hinziehende stackgedeckte Gang, sich öffnend mit zwei schönen noch strengen Arkadensenstern, deren stark versüngte Knaufsäulen breite Aufsähe tragen. An der Rückwand des Ganges sind rundbogige Thüren und Kenster, und die eigentlichen Umfassungsmauern haben jeht meistens Kensterchen aus ziemlich frühgothischer Beit. Das Gebäude, ursprünglich mit Herrengemach, Kürsten-Tafelstube und Herrenbad für Besuche der Schirmherren eingerichtet, später weltlichen Beamtungen zugewiesen, wurde nach Abbruch der westlich daran stoßenden Prälasur die Wohnung des evangelischen Prälasen und Vorstandes der Klosterschule. Auch die beiden unteren Schalen des Brunnens in der Brunnenkapelle, wovon die unterste Schale noch am alten Plahe steht, weisen auf die frühe Beit.

Rück blick. Fassen wir noch einmal die Kirche und die andern romanischen Gebände ins Muge. Nach wiederholten Untersuchungen der Umfassungsmauern und des Dachwerks der Kirche ergab sich, daß dieselbe in ihrer gesammten Unelage, mit Querschiff, Strebepfeilern und Blendarkaden des Chores und mit dem Chorgewölbe, noch ganz in das romanische Zeitalter zu sehen ist. Iene schiefan-


laufenden Strebepfeiler und weiter hinauf jene vorgeblendefen Bögen und starken Wandbänder müssen zur Beit, da der ursprünglich mit stachen Ecklisenen begonnene Chor nur erst bis zum Fenstergesims reichte, als Verstärkung wegen des noch heut zu Tag unsicheren Grundes, eingesetzt und vorgemankelt worden sein; hiefür sprechen sowohl die Fugung ihrer Steine, als auch die daran angebrachten Steinmehzeichen (s. n.), die mit denen innen im Chor und an der sehr alten Westseite der Kirche übereinstimmen, wie sich sogar der am südöstlichen Verstärkungspseiler des Chores eingemeiselte Vame Permann an dem vom Hauptschiff in das südliche Querschiff führenden halbrunden Arkadenbogen wiederholt.



Die vorgeblendeten verstärkenden Strebepfeiler und Arkadenbögen des südlichen Querschiffarms, dessen Ecken nie mit Lisenen beseift waren, wurden gleichfalls, wie ihre zahlreichen Steinmeszeichen (f. u.) besagen, noch während des Baues der Kirche angesügt.

Endlich ist auch das Chorgewölbe ursprünglich und so alt, wie die noch heute in deutlichen Resten erhaltene, unten an die Valkenlage angeschrandte Holzdecke der alten Vahlika. Schon der Dachstuhl des Chores macht mit seinen fünf östlichsten, vom dritten an in den Deckenbalken unterbrochenen Gebinden noch heute den Eindruck, daß er mit Rücksicht auf das Gewölbe sorgsam ausgespart wurde; doch ließe sich am Ende eine sorgfältige und regelmäßige Unterbrechung und Auswechselung auch denken bei späterer Ausführung des Gewölbes. Entscheidend aber ist ein anderer Grund: wäre das Gewölbe nämlich so und so viele Iahre nach der Einweihung, etwa zur Beit des Urbergangsstiles, eingesetzt worden, so hätte sich die über allen übrigen Räumen der Kirche gleichsörmig verbreitete Volzdecke auch

über den Chor erstreckt und es müßten sich an seiner Balkenlage, die ganz genan mit der des Hoch- und Querschiffes übereinstimmt, wenn nicht die Reste dieser Holzdecke, so doch jedenfalls die Schraubenlöcher dazu an den Unterseiten der Balken vorfinden. Don diesen Schraubenlöchern, die sich an den Deckenbalken des Hochund Querschiffes noch überall mit Händen greisen lassen, ist aber an den Balken des Chores keine Spur. Wir dürsen gewiß die Vollendung des Chorgewölbes kurz vor das Iahr der Einweihung (1178) ansehen, für welch hohes Alter auch die mächtige Dicke der Gewölbekappen, sowie die Form der Ecksfäulen und der Krenz-





Die Vorhalle, von innen gefehen.

gurten einstehen. Gerade das Profil der Gurten weist so recht in die Beit zwischen altromanischem und Nebergangsstil; zu diesem war noch ein bedeutender Schritt zu machen.


Anders verhält es sich mit dem Gewölbe der (schmalen) Vierung und dem in dieselbe führenden Scheidebogen; beide stammen erst aus der Beit der Neberwölbung der drei Schiffe mit spätgothischen Rippengewölben, um das Iahr 1424. Die Kirche hatte bis dahin eine Vierung durchaus nicht markirt. Hür die spätgothische Beit des Vierungsgewölbes und des Scheidebogens sprechen außer den Prosilen die den Bogen tragenden Konsolen, die auf den ersten Anblick als romanisch erscheinen, den Kämpferkapitälen des entschieden romanischen Triumphbogens jedoch nur nachgebildet sind. Bei genanerer Betrachtung erhellt, daß einzelne ihrer Glieder gothihren; — und gleichsam um spätere Beiten nicht irre zu leiten, haben die Steinmehen, welche die Konsolen schafften, jede davon mit einem spätgothischen Steinmehen, welchen, wie solche an den ums Iahr 1424 errichteten Bautheilen der
















Kirche häufig sind. Bum Meberfluß zeigt dann das über dem Scheidebogen aufgeführte Manerwerk wieder eine Menge spätgothischer Steinmeszeichen aus ebengenannter Beit. Der Scheidebogen wurde lediglich für den noch jest darauf sichen den hohen Dachreiter aufgeführt. Der Dachstuhl desselben, unordentlich und mit ausnehmender Holzverschwendung aufgerichtet, besteht aus lauter Eichenstämmen, der einfache klare romanische Dachstuhl, der außer diesem kleinen Theil über der Dierung noch das ganze Gebände bedeckt, aus Tannenstämmen.

Wie schon oben zu beweisen gesucht wurde, gieng der Hochban der Kirche gleichzeitig von Osten und von Westen aus; man betrachte nur noch einmal die westlichen Portale und jene erst mit dünnen Lisenen versehene, jekt mehrsach ummantelte Ostseite des Chores — und durchaus nicht damit im Widerspruch stehen die an der Kirche innen und außen scharf eingerikten Steinmekzeichen, die gleich einer schwer zu enträthselnden Runenschrift\*) über das Gebäude sich hinziehen, doch so, daß an den ältesten Theilen gar keine oder nur ganz wenige vorkommen, — am Haupsportal sind gar keine, dagegen schon an den Seitenportalen: Chor und Westseite haben die wenigsten, die Krkaden des Wittelschiffes, Pseiler und Bögen, schon viele.

Wir geben zuerst die Steinmekzeichen an der Kirche, von Osten nach Westen.

Am Chor innen: hy

Mußen, besonders an den Verstärkungsmauern: FCOY+

An und über dem in den südlichen Querschiffarm führenden Vogen, woran wieder der Name Vermann eingerikt ist: h9CHHVB

Diefelben Beichen wiederholen fich am gegenüberliegenden Bogen.

Un den drei ersten nördlichen Pfeilern und Bögen bis zum Letiner:

## Bh9fhV3RRA9REDA

An den drei ersten südlichen Pfeilern und Bögen bis zum Tektner:

# RYE1D1Rbb X

Mn den Pfeilern am Lettner: ☐ 🕂 🚶 🗧 🗧

An den 5.—7. Pfeilern u. s. w., südlich und nördlich:

An den 8. Pfeilern n. f. w.: IIICALO

Mn den 9. Pfeilern n. f. w.: ⊥BDO~+↑ ∧ △

An der Westwand der Kirche innen: ber [ 100 F

außen: A o × 0 h n

5

Endlich an den Strebepfeilern des südlichen Querschiffarmes:

# F A F V R T B ~

<sup>\*)</sup> Daß verschiedene dieser Beichen echte Annen-Buchstaben find, wird jest nicht mehr bezweifelt.

Am füdlichen Querschiffarm (Südseite, mehr in der Böhe):

## UBAHAH9Y

Am Bochschiff außen (Südseife): + 1 ∨ ↑ + 0

Als das zweitältefte Gebände erscheint dann jedenfalls das Berrenhaus.

Der Ban der nördlich an die Kirche ploßenden, mit ihrer Westseite in einer Flucht liegenden Räume (Vorrathskeller und Laienresektorium) mag, aus den Kormen und den Steinmehzeichen zu schließen, gleichzeitig mit den hohen Cheilen der Kirche oder sofort nach Vollendung der Kirche begonnen haben, und zwar gieng der Ban von Süden gegen Worden, denn am nördlicheren Raume, im Laienresektorium, greift in der Venster- und Säulenbildung schon der Vebergangsstil herein. Unten an der zweiten Lisene, rechts vom Klostereingang, haben wir die sichere Iahreszahl 1201; hinter diese Beit fällt jedenfalls der Ausban des Laienresektoriums; es ist ein kleiner Schritt von ihm hinüber zu den Bauten des ausgesprochenen Uebergangsstils. Die Steinnuchzeichen sud folgende:

An der Westfront des Klosters, am Keller:  $\Delta \times H \uparrow U$  am Laienreschtorium:  $\forall U \lor \forall I \lor Z$ 

Mach neuesten Ausgrabungen hat sich nun auch das Erdgeschost des 1751 abgebrochenen Abtshauses, der späteren Prälatur, das zwischen dem Dorment und dem Herrenhaus lag, als in die romanische Beit zurückreichend ergeben. Man fand scharf gearbeitete viererkige Pfeiler mit strengen, aus Platse und Schräge zusammengesehten Kämpferkapitälen.


# Die Bauten des Uebergangsstils.

In dem dritten Iahrzehnt bis gegen die Mitte des dreizehnten Iahrhunderts erstehen in Maulbronn (z. Th. an Stelle hölzerner Hilfsbauten) steinerne Gebäude, deren Ausführung längst vorgesehen war, die nun aber im Stil und wohl auch in der Höhenentwicklung eine bedeutende Steigerung ersuhren: das Herrenrefektorium, ein Drittheil des Kreuzganges, die Porhalle der Kirche, diese ursprünglich nicht vorgesehen, der große Keller, östlich vom Herrenrefektorium, die Grundmauern der Brunnenkapelle wir der Kapelle des Kapitelsaales und noch einige Umfassungsmauern.

Die drei zuerst genannten Bauten, zugleich die bedeutendsten dieser Gruppe, stehen mit einander in genauem stillstischem Busammenhang und müssen beinahe ganz gleichzeitig mit einander errichtet worden sein; wir beginnen mit der Borhalle, angebauf an die Schauseite (Westseite) der Kirche, und wie alle diese Porhallen, das Paradies genannt; es ist vielleicht nicht das älteste der drei Gebände, aber dassenige, welches die neue Stilrichtung am entschiedensten zur Geltung bringt.

## Die Vorhalle.


Diefelbe misst außen in der Länge ohne Strebepfeiler 81 bei einer Breite von 29 und einer Höhe von gegen 30 Auß, innen in der Länge 75 bei einer Breite von 26 und einer Höhe von 25 Auß, und sest sich zusammen aus drei quadratischen Rippenkreuzgewölben, die außen an den kräftigen Strebepfeilern ihr Gegengewicht finden. Dazwischen öffnen sich weite, hohe und herrliche Säulenfeuster; alles im Einzelnen mit bewunderungswürdigem Schönheitssinne durchgeführt, so daß diese Vorhalle, innen wie außen betrachtet, zum Köstlichsten gehört,



Dorhalle, das Paradies genannt.

was der Uebergangsstil und damit die Bankunst in Deutschland überhaupt hervorgebracht hat. Auch sieht man sich vergeblich nach einem Dorbilde um; der Entwurf ist so frisch als kühn, während die einzelnen Gliederungen und Ornamente genau dem Buge der Beit, und zwar dem glänzenden und feinen rheinischen Uebergangsstile, folgen. Wen ist die Bildung der Gewölbe und der Fenster. Die drei quadratischen Rippenkreuzgewölbe haben wagrechte Scheitel und sämmtliche Bögen im Halbkreis; dieß konnte aber nur dadurch erlangt werden, daß man die Kreuzrippen mit ihren Ausgangspunkten bedentend tiefer herunterreichen und auf nur halb so hohen Säulen anselzen ließ; man gewann hiedurch sowohl eine große Regelmäßigkeit der Bögen als auch den Eindruck der Kühnheit und Weitheit durch die so tief sich herabneigenden Kreuzrippen (s. auch die Abbildungen). Dazu

das Aufsteigen der prachtvollen, bis zu fünf, sieben, ja bis zu neun zusammengehäuften Säulen. Ebenso überraschend ist die Bildung der Kenster, mit vollem Bewustssein von der Gothik, aber noch ganz mit romanischer Kraft in Gliederungen und Masswerk. Das Bogenfeld, gestragen von einer fast überschlanken Säule, wird erfüllt von einer starken Steinplatte, in die je zwei hohe, unten offene Kleeblätter ausgemeiselt sind, dazwischen eine ebenso profilirte Rundöffnung. Die Gliederung geht hauptsächlich in die Tiefe, durchsetzt die Steinplatte ihrer ganzen Dicke nach, was von schönster und lebhastester Wirkung sein muß. Leider nurden bei der letzten Restauration die ursprünglich wagrechten Kensterbänke zu




Steinkreng auf dem Errppenthürmchen der Porhalle.

Sänlenbafen und Wirtel in der Borhalle.

beiden Seifen abgeschrägt. Wichtig sind auch die Verhältnisse der Fenster: Höhe der Fenster im Lichten 15 Fuß, das ist die Hälfte der ganzen Höhe der Fassade (30 Fuß oder eine Mittelschiffbreite), lichte Weite des Fensters  $7^{1/2}$ , oder die Hälfte der sichten Höhe, und wieder die Schafthöhe der nicht viel über einen halben Huß dicken Fenstersäulen 10 Fuß, mithin ein Vrittheil der Fassadenhöhe. Endlich ist die lichte Weite des Voppelportals genan gleich seiner lichten Höhe. Dieses ist einfacher als die Fenster gehalten und zeigt in jedem seiner zwei vollen Vogenselder eine kräftige Blätterrosette, ähnlich denen innen an den Schlußseinen des Gewölbes. Die fast ungegliederten, anderthalbmal so tiesen als breiten Strebepfeiler tragen schwere, von lilienförmigem Kamm bekrönte steinerne Satteldächer, stehen an den Ecken über's Kreuz und zwar so, daß die eigentliche Ecke frei bleibt. Einen schönen Roschluß bildet das zierliche, mit Konsolen besechte Kranzgesimse, das sich um die ganze Vorhalle, wie auch um das Herrenresektorium und den gegen Norden

schauenden Hügel des Krruzganges hinzicht. Dieselben Konsolen treten aber auch für sich im Inneren der beiden zuleszt genannten Gebäude sehr häufig auf; an ihren zwei schildförmigen Hlächen sind sie fast immer mit zwei von rinander abgekehrten Balbmonden geschmückt. Bier drängt sich nun die Vermuthung auf, ob da nicht ein Bezug auf das ebenfalls zwei von einander abgekehrte Balbmonde zeigende Wappen des Magenheim'schen Geschlechtes vorliegt, welches zu dieser Beit das nahe Babergan beherrichte, dellen gewaltige Burgen noch vorhanden find und dellen



Rapitale und Schluffteine der Porhalle.

findet sich in einem der zwei Bergfriede der Burg Meipperg im nahen Babergan am Treppenanfgang dieselbe Ronfole mit den zwei abgekehrten Halbmonden und daneben ift ein steinerner Ring (das Wappen der Neipperg hat 3 solcher Ringe) ausgemeißelt. Das oberfte Geschoft eben dieses Churmes hat prächtige Säulenfeuster gang in der Form des Maulbronner Mebergangsfils.

Das Geschlecht der Magenheim erscheint schon im Iahre 1147 urkundlich und triff von nun an sehr häufig und bedentend auf, namenflich zu Beginn des 13. Jahrhunderts; in den Jahren 1207 und 1220 wird genannt Ulrich, als Chorhere zu Speier, im Iahre 1207 ein Siboto, gleichfalls Chorherr zu Speier, im Iahre

1231 Konrad als Benge König Heinrichs VII. Wäheres f. die amtliche Beschreibung des Oberamts Brackenheim, S. 210. n. ff.

Die Schmalseiten der Vorhalle durchbricht je ein schmäleres und darum spihbogiges Kleeblatsfenster, um dieselbe Höhr zu gewinnen, daneben gegen Norden eine spihbogige Pforte, gegen Süden eine, gleichwie das Hauptportal, mit geradem Kleeblattsturz, und an der Südostecke erhebt sich ein rechteckiges Thürnichen mit ganz kleinen Rundbogensensterchen und einer auf den Dachboden der Vorhalle führenden steinernen Wendeltreppe; seinen nach Süden schauenden Giebel krönt ein sehr schönes und großes, auch in den Formen des Rebergangsstils gehaltenes Steinkreuz.

Das Innere der Balle entzückt neben seinen schon oben beschriebenen, reizvollen Gewölbformen durch die Menge seiner herrlich kapitälirten Säulen, über siebenzig auf so engem Raum; alles ist voll Anmuth und Leben, und welcher Abstand gegen die harfen, Rumpfen, beinahe freisen Formen der drei freng romanilden Rundbogenportale der Rückwand, zugleich die Weltwand der Alosterkirche, an welche die stolz aufstrebenden Säulenbündel und Gewölbrippen ohne befondere Umftände hingeklebt find. Unr fedzig bis fiebenzig Iahre liegen dazwifchen, und wie sehr hat sich seitdem die Baukunst entfesselt; aus den platten, breit an die Wand nedrückten Wulften wurden frei vor die Wand gestellte rohrschlanke Säulen, aus den schweren Gewölbgurten von rechteckiger Leibung — halbrunde Rippen, in die zu Seiten schattige Kehlen eingerissen sind und deren Scheifel durch einen zarfen Steg wirklam markirt wird. Statt der in fich geschlossenen Würselknäuse, bescheiden belebt mit Lineamenten oder arabeskenhaftem Blatt, erscheinen hohe Relche, an denen streng stilisiete Blätter keck und schwungvoll hinaustreten; statt des steilen attischen Xuses mit schweren und scharfen Eckknollen sind jest die Küßchen wie geprest und aus dehnbarem Stoffe, so daß die Plättchen dünn werden, die Kehlen tief sich einziehen, die großen Rundpabe bienförmig scharf hinausquellen; die Eckknollen find verschwunden oder wurden in leidzt hingelegte Blätter aufgelöst u. f. w. Die Säulen werden, mit alleiniger Ausnahme der in den Fenstern stehenden, in der Mitte des Schaftes von Wirteln umfaßt, ihre Kapitäle breiten sich nach oben weit hinaus nach der viereckigen, weich und voll gegliederten Deckplatte und find belebt mit den so schönen, klaren, immer wechselnden Blättern, die an den Enden sich graziös umschlagen oder aufrollen; zuweilen herrscht ein etwas maurischer Schnitt. Die Urbeit ist in großen Linien geführt, nebenher laufen gang feine, dem Erzstil entnommene, diamantenund perlenartige Bierden. Die Gewölbrippen find noch einfach und ungetheilt, bestehen aus einem mächtigen Rundstab, in den zu Seiten je eine halbrunde Rehle geriffen ist und an dessen Scheitel ein feiner Steg hinläuft. Die drei großen Schluffteine gleichen, wie schon bemerkt, den im Bogenfeld des Portals angebrachten reichen und lief unterschafften Rosetten. An den Gewölben entdeckt man noch Spuren von spätligothischer Bemalung, wovon weiter unten.

Moch ist zu erwähnen, daß das Portal in der Axe der Kirche, aber gerade deßhalb nicht in der der Vorhalle sitt; wie man leicht an ihrer Schauseite sieht,


ist nämlich seine Enksernung vom südlichen Strebepfeiler geringer als die vom nördlichen. Dies erklärt sich dadurch: man hielt den Mittelpfeiler des Portales in der Kirchenaxe sest und begann mit dem Ban im Großen, der Ausrichtung der Mauern und Widerlager für die Gewölbe von Süden aus, weil man hier als genaue Richtlinie die freie, südliche Alucht der Kirche hatle. Dun ist aber jedes der drei Kreuzgewölbe der Vorhalle sür eine äußere Länge von 80 Auß, das ist die Kirchenbreite, auf die sie berechnet war, um einige Boll zu weit, und so sich die Porhalle etwa um einen Auß über die Nordsucht der Kirche hinaus; so mußte, weil der Mittelpfeiler des Portals unverrückbar in der Axe der Kirche sesstent, weit entsent werden.

Die bauliche Ausführung der Porhalle ist bewunderungswürdig genau: das Sandsteinquaderwerk, gleich wie an der Kirche, ein graubraumer feinkörniger Keuperwerkstein (Schilfsandstein), ist fein zusammengesügt, aller Bierat so sauber als prächtig ausgeführt; die Gliederungen sund von einer Durchbildung, einer vollendesen Kraft, die Verhältnisse von einer lichtvollen Weite, die Vrnamente von einer Schönheit und Wohlvertheilung, daß man unter den so vielen Prachtbanten des Klosters dieses das reinste und schönste von allen nennen nuß. Trausich steht es bei den alten Lindenbäumen, deren grüne Zweige fröhlich hereinschauen durch die herrlichen Kenster.

## Das Herrenrefektorium.

Als der unmittelbare Urbergang zu diefem Gehände erscheint die leider abgeriffene Klofterküche, die zwischen beiden Refektorien gelegen, gleichzeitig mit dem Laienrefektorium und schon im Binblick auf das Herrenrefektorium errichtet wurde. Don ihr aus gieng in beiden Refektorien je eine (jekt vermauerfe) Peffnung zum Bereinbiefen der Speisen. Unr die südliche Wand der Rüche, zugleich die Umfassungsmauer des Kreuzganges, erhielt sich und wird von geradgestürzter, mit gewaltiger Oberschwelle bedeckter Chüre durchbrochen. Diese Formen, sowie die an den Mauern angebrachten Steinmelizeichen, gehen ganz mit denen des Laienrefektoriums zusammen. An die Küche stößt nun östlich das Herrenrefektorium, das Refektorium der Mönde (vergl. in Viollet le Duc, Dictionaire raisonné de l'Architecture française, Band I., dir Pläne von Clairvaux und namentlich von Citeaux, von dem wir weiter unten eine genaue Nachbildung geben); in Maulbronn felbst heißt es, vom Dolk aus "Refectorium" verändert, das "Rebenthal". Es ist wohl noch einige Iahre vor dem Paradiese begonnen, während die im Mebergangsfil gehaltenen Theile des Rreuzgangs jedenfalls nach diesen beiden Gebäuden vollendet wurden (f. unten). An der Westseite des Berrenrefektoriums tritt ein außen rechleckiges Treppenthürmden hervor und an der Dftseite ein rechteckiger Ausbau, auch mit Resten einer Wendeltreppe, die auf einen gegen den Saal hereingehenden Austritt, dessen steinere Träger jest weggeschlagen sind, führte; von hier herab geschah die fägliche lectio mensae.


Betrachten wir nun zuerst Ausdehnung und Tage des höchst großartig angelegten Gebäudes; seine äußere Länge befrägt 102, die innere 94, seine äußere Breite ohne Strebepfeiler 48, mit Strebepfeilern 56, die innere Breite 40 Auß (die innere Länge des Refektoriums im Kloster Bebenhausen befrägt 84 bei 42 Auß innerer Breite). Wie schon oben bemerkt, liegt ferner die Mittelaxe 105 Auß östlich von der Grundlinie, von der wir für den ganzen Klosterromplex ausgehen müssen, nämlich von der Westfront der Kirche, entsernt. Wit der Südfront liegt es von der südlichen Grundlinie des Klosterromplexes, d. h. von der Südfront des südlichen Seitenschiffes der Kirche 213, mit seiner Wordfront 315 Auß oder  $10^{1/2}$  Mittelschiffbreiten entsernt und ragt somit über die Wordfront des Laienrefektoriums um 15 Auß oder um eine halbe Mittelschiffbreite hinaus. Seine




Das Herrenrefektorium.

Entfernung von diesem, wie von dem weiter östlich gelegenen großen Keller ist so ziemlich dieselbe, 34—35 Auß. Die äußere Länge mit 102 Auß erklärt sich durch die vom Querschiff und Vorrathskeller schon bedingte Weite des quadratischen Kreuzganges, die nicht mehr 135 oder 4½ Mittelschiffbreiten, sondern nur 133 Auß erreichen konnte, und so wurde durch die Länge von 102 Auß mit der Nordsrout des Sommerresektoriums in das alte, auf Mittelschiffbreiten gegründese System wieder eingelenkt.

Das Herrenresektorium, obgleich nur wenige Iahre nach Vollendung des Laienresektoriums begonnen, zeigt, mit diesem verglichen, schon eine vollkommene Mischung des alten und neuen Stiles, und zwar so, daß der neue bereits das Uebergewicht behauptes. Port im Laienresektorium sieng noch die starke Mauer allein den Schub der Gewölberippen auf, hier im Rebenthal stemmen sich an die



minn such Freemetham, Aranggang and Franklan.




Tängenschnitt durch den Offlügel des Kreuzgangs mit Blick gegen den Kapitelsal.

1/100 nat. Größe



auch noch vier Fuß starken Umfassungsmauern massige Strebepfeiler gegen den Schub der Hauptrippen. Die Verhältnisse sind bereits hochgestreckt, diesem entsprechend die Venster hochschlank, aber noch rundbogig, und die beiden Steingiebel noch im rechten Winkel — romanisch. Bei den Säulen kam schon im Laienrefektorium der neue Stil zum Durchbruch, hier geschieht dies nun auch bei den Gewölben, wenn auch nicht ohne die Baumeister des Saales bei der Vekenbildung in schwere Verlegenheiten zu verwickeln. In dem 40 Huß breiten und 94 Huß langen Saale stellte man nämlich drei starke Säulen die Mitte entlang als Träger für die Krenz- und Querrippen des Gewölbes, aber diese Anordnung, die sich über

dem ganzen Raum in acht rechteckigen Gewölbefeldern vertheilt hätte, erschien wohl zu kühn; die Spannungen der im Balbkreis geführten Kreurippen wären zu weit ohne Unterstükung gesprengt geworden; man stellte daher zwischen die drei starken Säulen je eine schwächere und sprengte von diesen aus je einen Hilfsgurt (Centralgurt) durch die Mitte jedes Krengewölbes gegen die Wände hin. Es sind dies die um jene Beit so sehr beliebten sechstheiligen Gewölbe, die so recht den Uebergang ins Gothische bezeichnen. — Bugleich aber mußte man die siehen Säulen, der Länge des Saales nach, unter sich verbinden. Bier herübergeschlagene Rund- oder Spikbögen erreichten




Sänlenbafen im Berrenrefektorium.


aber eine so geringe Scheitelhöhe, daß man über ihnen wohl eine starke und gesicherte Widerlagerwand erhielt, aber auch eine Wand, welche den Raum verbaut und den Eindruck eines frei überdeckten Saales zerstört hätte. Wan nahm deßhalb Rundbögen, unterstellte ihnen aber hohe Stelzen in der Form von Halbsäulen, so daß die Kämpser derselben 8 Fuß über den Kapitälen der Säulen zu liegen kamen. Don den drei Hauptsäulen sprengen sich dann hohe spitzbogige Quergurten gegen die Bündelsäulchen an den Umfassungswänden und zwar so hoch, daß sie mit den im vollen Halbkreis geführten Kreuzgurten dieselbe Scheitelhöhe gewannen.

Ebenfalls im Spikbogen wurde der hilfreiche Centralgurt, durch den die Gewölbe sechstheilig werden, geführt, von den Säulenkapitälen aus in überhöhtem Bogen, an den Umfasswänden nur dis zur Tangente des Bogens und hier auf eine Konsole gestellt, so daß seine Kämpferlinie bedeutend höher liegt als die

Deckplatte der Säulenkapitäle (vgl. auch die scharfsinnige Abhandlung von H. Leibniß, die Organisation der Gewölbe im christlichen Kirchenban). Wimmt man noch die spishbogigen Schildbögen über den Fenstern, so erhält man vier verschiedene Kämpserund drei verschiedene Scheitelhöhen, und mit Recht bemerkt Leibniß, daß dieser



Durchschnitt über dem Kapital einer saule.



Wandfäulchen im Berrenrefektorium.

Saal, der gewiß unter die schönsten Räumlichkeiten der romanischen Banweise gehöre, dennoch durch die mühsame Busammensekung seiner Gewölbe in der Gesammtentwicklung Noth gelitten Bwar werden mit großer Einsicht alle Mififande vermieden, alle Dortheile herbeigezogen, die dem Deckenwerke zu Statten kommen konnten. Allein ehr man sich noch Rechenschaft von den Gründen geben kann, fühlt man schon beim Eintritt in die Balle einen gewissen Mangel an Einheit und Ruhe. Wir werden weiter unten an einem Maulbronner Gebäude, im Kapitelfaale, sehen, über welche vollkommene Töfungen in einem ähnlichen Hall die Frühgothik ver-Mit dem Bilde der Ueberwölbung ist schon das des ganzen Herrenrefektoriums gegeben. Die Gewölberippen, in der Mitte von den Kapitälen der freien Säulen, an den Wänden von gebündelten Säulchen oder auch von Konfolen ausgehend, umfangen hohe glatt einge-Idrägte Rundbogenfenster von sehr edlem Derhältnis; die höchste Böhe der Halle beträgt das Doppelte der lichten Weite der Gewölbe, und die Böhe der Säulen erreicht die Lichthöhe der Henster.

Auch die Profilirung der verschiedenen Gewölberippen ist unter sich abgestuft und vielfach zusammengesetzt; am einfachsten sind die hochgestelzten halbrunden Bögen, die sich von Säule zu Säule schlagen, gegliedert; es sind entsprechend den Gewölberippen des Paradieses reine Halbsäulen, in welche aber zu Seiten

halbrunde Kehlen eingeriffen find. Diefelbe Form haben die großen Querrippen.

Unsere Abbildung gibt den Durchschnitt über dem Kapitäl einer schwächeren Säule und hiebei die schon reichere Form der Unterstühungsrippen (die Kreuzrippen sind ebenso); zwischen den drei im Dreicch vortretenden Rundstäben lausen prächtige Diamantenreihen. Die Schlußsteine bestehen aus kraftvollen Blätterkränzen, ganz ähnlich denen in der Vorhalle. Die Kapitäle der vielen Wandsäulchen

haben nicht den Gedankenreichthum der an der Vorhalle und im Kreuzgang, sondern immer denselben an maurischen Schnitt erinnernden Blattschunck. Dieser erstreckt sich anch auf einige der sehr schön gearbeiteten Kapitäle der Freisäulen, die ganz ähnlich denen im Laienresektorium; sonst erscheinen an ihnen sehr edle umgeschlagene oder sich aufrollende Blätter. Die scharf gegliederten Deckplatten, sowie die Sockel der schwächeren Säulen haben schon die Achtecktssorm. Die Küsichen (an den großen Säulen einst mit Eckblättern) und Wirtel sind wenig ausdrucksvoll. An den Wänden und am Eingang zu dem östlichen Ausbau zeigen sich wieder jene Halbmondkonsolen. Unsere besondere Ausmerksankeit nimmt sodann die Konsole in Anspruch, die sich gerade über dem Eingang besindet, an ihrer Deckplatte stehen nämlich folgende Buchstaben, vielleicht die Ansangsbuchstaben eines Spruches, oder der Namen Derjenigen, die am Bau thätig waren. Ferner ist die untere Platte


# FYINGPIH SJWI

Infariff im Berrenrefektorium

der Konsole ganz bedeckt mit einem flach eingemeißelten Muster solcher maurischer Blätter. Gegen den Kreuzgang wird das Portal von zwei schön kapitälirten Säulen gefäumt und in seinem halbrunden Bogenseld wieder mit einer großen Blätterrosette geschmückt. Nach außen tritt das Herrenresektorium als ernste, ruhige, in wohlthuenden Verhältnissen erbaute Masse vor, durchbrochen von den hohen Rundbogensenstern und von dem schönen Halbmondkonsolengesimse bekrönt. Auf den rechteckigen Giebeln sitzen Steinkreuze, und die Längenmauern werden gestückt von kräftigen, schlicht gehaltenen Strebepseilern, die an den Nordecken, die Flucht der glatten Vordwand verbreiternd, hinaus treten.

Mindestens gleichzeitig mit dem Refektorium geschah, wie dies schon die Ordensregel vorfchrieb, die Anlage des großen runden Brunnens, der noch jeht an feinem urfprünglichen Plah in der neunseitigen gothischen Brunnenkapelle steht, die genau in der Axe des Refektoriums vom nördlichen Alügel des Kreuzganges in den Kreuzgarten hinaustritt. Aber auch die Mauern der Kapelle stammen bis zu drei Aust Höhe aus der Beit des Herrenrefektoriums; sie sind im Kreis geführt (auch der Eingang in die Kapelle ist rundbogig), und mit großer Kunst ift später das Neuneck daranfgesekt. Außerdem finden sich an dieser Grundmaner Steinmelzeichen, die ganz entschieden der Nebergangszeit angehören und von den übrigen (gothifchen) der im besten gothischen Stil aufgeführten Kapelle abweichen. Der Brunnen mit drei Schalen übereinander ftammt in seinen Cheilen aus verschiedener Beit; ursprünglich ift die untere Sandsteinschale, jünger sodann, frühgothisch ist die kuppelthurmartige bleierne Bekrönung; die oberste Schale ift von Bronze und späthgothisch. Der Durchmeller der unteren kolosfalen, aus einem Sandstein gearbeiteten Brunnenschale beträgt 101/2 Auß, die Bälfte des Durchmessers der Kapelle, und diese hat somit 1 Huß mehr als die halbe Breite des Refektoriums zur Weite. Die oberen Theile des Brunnens sah man früher


vor dem ehemaligen Herrenhause, nur die kolossale unterste Schale stand einsam und versiegt in der Brunnenkapelle, die sich so zierlich wölbt und in ihrer zarken Schönheit und heiteren Helligkeit einen wundersamen Gegensas bildet zu dem in herber Schwere sich aufbauenden, dämmerig beleuchteten Rebenthal. — Ieht ist Alles wieder hergestellt (s. u.).



Der Krenggang. Südflügel.

# Der Kreuzgang.

Bwischen Kirche und Herrenresektorium gelegen, der eigentliche Circulationsraum der ganzen Klosteraulage, von dem aus nach allen vier Seiten hin sich Eingänge in die verschiedenen Räume öffnen; er würde, wenn nicht in seinem östlichen Hlügel Abweichungen vom rechten Winkel stattgesunden hätten, genau ein Quadrat, von je 133 Auß Seitenlänge, bilden; nun ist aber sein am Herrenresektorium hinlausender Hlügel (Nordslügel) 3 Auß länger. Dies rührt daher, weil der nördliche Querschiffarm in einem stumpfen Winkel an das nördliche Seitenschiff austößt, man verlängerte beim (späteren) Bau des Krenzgangs diese Alucht des Querschiffes und kam auf diese Weise schließlich um 3 Auszu weit östlich. Hieraus erklären sich auch die verschiedenartigen Unregelmäßigkeiten der Gewölbebildung in der Lordostecke des Krenzgangs. — Ein Blick auf den Grundriß zeigt sosort die Verbreitung des Uebergangsstils über die einzelnen




Säulenkapifäle im Herrenrefektorium.

Wandfänlchen und Konfolen im Südflügel den Kreuggangen.

Arme des Kreuzgangs. Der Südflügel wird ganz von ihm eingenommen, deßgleichen je das nächste daran stoßende Loch des West- und Ostslügels, ferner die Rückwand des Nordslügels, zugleich die Umfassungsmauer des Herrenreschtwiums etc. Auch sieht man sogleich, daß die Anlage des Südslügels im genauesten Busammenhang steht mit der jener Wandpseiler an der Rückwand des Nordslügels: es sind ganz dieselben Axenweiten, während die Bildung jener Wandpseiler wohl auch den Nebergangsstil verräth, aber sehr abweicht von denen des Südslügels. Für ihn war ursprünglich entweder ein anderes Vach, ein Satteldach, oder was viel wahrscheinlicher ist, keine so bedeutende Höhe beabsichtigt. Die Wand des nördlichen Seitenschiffes ist nämlich ganz glatt (ohne Vorsprünge, Dienste etc.), aber 7 Xuß unter ihrer (jeszt auch verdeckten) Transe zieht sich ein

steinernes Schukgesimse hin, über dem sich verschieden gestaltete, meist rundbogige und 3½ Aus im Licht hohe Xensteröffnungen aufthun; sie werden aber vollständig bedeckt und verdunkelt durch das jehige mit dem Dach des Seitenschiffes in einer Aläche liegende Pultdach.

Der Südflügel (der Standpunkt ist immer im Krenzgarfen genommen) entfaltet alle Herrlichkeit der Baukunst damaliger Beit. Seine Dimensionen sind




Rapilale und Schluffeine im Südflügel des Kreugganges.

mäßig, äußere Höhe 20,5 Huß bei 95—96 Huß Länge; innen bei 133 Huß Länge 15½ Huß Breite und gegen 22 Huß Höhe, bis zu den Schlußsteinen 20,5 Huß. Er theilt sich in acht etwas längere als breitere Ioche. Im Innern tragen an der Umfassunand je fünf, an den Ecken je sieben, schlanke und scharsgewirtelte Säulen die voll und lebhaft profilirten sechstheiligen Rippenkreuzgewölbe; an der Kirchenwand gehen die Säulen nicht bis auf den Boden, sondern ihre sehr kurzen Schässe sind unten mit einem King umgeben und einsach zugestutzt, theils auch mit Küßchen versehen, die wieder von jenen oben besprochenen Halbmondkosolen getragen werden; und alles dieß ist an die glatte Maner des nördlichen Seitenschiffes angesetzt. An den sechstheiligen Gewölben sind die Krenzrippen im Halbkreis, die Quer- und die Hilfsrippen im Spiskoogen geführt, die Krenz- und die

Hilfsrippen mit dreieckiger, die Querrippen mit rechteckiger, breiter, auch von Rundstäben gefäumter Leibung.

Im Vergleich mit denen der Vorhalle wurden sie bedeutend reicher, im Vergleich mit denen des Herrenrefektorinms bedeutend zarter und noblerzgebildet; auch die Schlusskeine zeigen z. Th. eine beträchtliche Verfeinerung, ein Fortschreiten zu der eigentlichen gothischen Verzierungsweise. Alles ein Beweis, daß dieser südliche Kreuzgangsstügel das jüngste Glied jener drei Urbergangsbanten ist.

Die Säulenfüschen (in der Südwestecke noch mit dem Eckblatt) haben ganz den schönen, elastischen Umriß, die Kapitäle ganz die erstaunliche Abwechselung und den genialen Gedankenreichthum derer an der Vorhalle. Man betrachte noch



besonders die außerordenkliche Durchbildung jener Knofpen, in welche die einzelnen Blätter sich aufrollen.

Unvergeßlich ist der Eindruck, wenn man aus dem nördlichen Seitenschiff der Kirche hinaustritt und in diesen Kreuzgangsstügel hinabblickt. Die Menge, es sind über anderthalbhundert, der edlen, schlanken, mit den herrlichsten Blumenknäusen versehenen Säulen, über denen so rein und stolz die starken sechstheiligen Rippengewölbe aufsteigen und in prächtigen Blätterkränzen sich zusammenschließen; dazu das mild und reich aus den hohen Kensterbögen einströmende Licht. Auch das Krußere dieses Kreuzgangsstügels ist von hoher und eigenartiger Schönheit. Die Wand zwischen den ganz wie am Paradies gehaltenen, etwas derben Strebepfeilern ist vollständig aufgelöst in je zwei, von gewirtelten Säulchen umzahmte Bogensenster, die Bögen sind kaum zugespist; oben läust wieder das Krauzgesims mit den Halbmondkonsolen; die lichte Höhe der Kenster beträgt 2/3 der Gesammthöhe der 20 Fuß hohen, in schönen Verhältnissen aufgesührten Kassade, die Tiese der Strebepfeiler das Doppelte ihrer Breite.

In dem an die Kirche angebauten Kreuzgangsflügel wurde jeden Abend vor dem Schlußgottesdienst die sog, geistliche Lesung (lectio) abgehalten, d. h. es wurde unter dem Porsis des Abts ein entsprechender Abschnitt aus einem Werke erbaulichen Inhalts vorgetragen. Pon diesen Vorlesungen erhielt die Halle den Namen "Lesegang". Für die Buhörer waren auf briden Seiten des Ganges Sishbänke von Stein oder auch von Holz angebracht und weil die bis zum Boden herablausenden Halbsäulen den freien Gebrauch der Sishbänke gehindert haben würden, traten an ihre Stelle die Konsolen, wie wir es in Maulbronn an der Aussenwand der Kirche sehen. — In den Kreuzgangshallen fanden ferner die Fustwaschungen statt, welche die Mönche jeden Sonnabend an sich, jeden Gründonnerstag an den Armen vorzunehmen hatten. Es lag nahe, den mit Bänken versehenen Lesegang dafür zu benussen; so sinden sich eben im Südslügel des Maulbronner Kreuzgangs in den Kenstenbanken zwei Ausgußsteine; zwei schön gearbeitete konsolenartige Ausgußsteine erhielten sich im Bebenhauser Kreuzgang, ebenso im Kreuzgang des österreichischen Cisterzienserklosters Zwettl (vergl. Tscherning, a. d. a. D.).

Wie schon gesagt, seken sich die lebhaften und flüssigen Uebergangssormen des Südslügels am Ws- und Westklügel je mit einem Gewölbejoch fort, nur haben



Blattanfrollung.

die Deffnungen an der Westseite Kleeblattfüllungen und Sänlen anstatt der Fenstergewände. Noch ein Strebepfeiler und der Ansang eines neuen Bogens, sowie ein urthümlicher Wasserspeier, der einzige am ganzen Krenzgang, dann wird die Wand des Westslügels um etwas schmäler und eine ganz andere, 40—50 Jahre jüngere Formenbehandlung fritt ein; und ähnlich ist es im Ost-

flügel. Im Pordflügel dagegen mahnen die Wandpfeiler mit ihren Säulchen in den Ecken noch ganz an die Nebergangszeit, aber die Formen sind viel einföniger und schwerer; — die Gewölbe und die am Krenzgarken hinziehende Umsasmaner kammen dagegen aus gothischer Beit.

Die Steinmehzeichen an den oben beschriebenen Gebänden find folgende:

An der Dorhalle (Paradies): LA+MDFFKEZK

Am Berrenrefektorium:

TR/OMOOBXX46UAP+>~~D+ACA+AV

Mn der Brunnenkapelle unten: ↑ ¬ ↑ ✓ 🖟

Am Südflügel des Krenzgangs:


AJS DE JOHN TO MAN DOLL TO THE STANDING TO A STANDING TO A

# Der große Keller.

Dreimal treten, wie ein Blick auf den Grundrist zeigt, aus dem Klosterromplex gegen Norden mächtige, langgestreckte Gebäude hinaus; von Westen an gerechnet, zuerst das Laieuresektorium, dann das Herrenresektorium und endlich der


große Keller der Mönche, jeues um 15, dieser um 40 Auß weiter gegen Norden, als das Laienrefektorium, so daß die nördliche Alucht dieses großen Kellers 180 Auß nördlich von der Axe des Klosterdurchganges, 200 Auß nördlich von der Axe des Kapitelsales und 300 Auß nördlich von der Axe der Kirche abliegt; — mit ihm erreicht der Klosterromplex seine größte Breite, nämlich von der Nord-flucht des Kellers dis an die Südsucht des südlichen Querschiffes die Breite von 365 Auß.

Die äusere Länge des Gebändes befrägt 90, die Breite 60 Auß; sein erstes Geschoß, mit der Wordwand jeht tief im Schutte stehend, bildet die weit gewölbten Kellerräume, im zweiten Geschoß befand sich ein Theil der Wohnungen der Wönche, die





Auffah des Klofterbrunnens. Säulden und Gurfen im Weftflügel des Areuggangs.

sich bis an das Querschiff fortsetzten. — Don diesem zweiten Stockwerk wird im Abschnitt über die Bauten gothischen Stils weiter die Rede sein; das erste Geschostz gehört aber ganz entschieden dem Uebergangsstil, und zwar dem allerkrühesten an und ist etwa gleichzeitig mit dem Ausban des Laienresektoriums. Auch in ihm dominirt eine mächtige, gewöldte, in der Witte von 4 Sänlen durchstellte Halle, die sich leider nur gegen Südosten vollständig erhalten hat, und die bei der großen Breite des Gebändes nicht dessen ganze Breite, sondern nur die von 34 Aust einnimmt. Ausze gedrungene Freifäulen tragen die gurtenlosen Kreuzgewölde, die durch gewaltige, aus schönen Quadersteinen zusammengefügte Halbrundbögen von einander getrennt werden; nur der Scheidebogen des südlichsten schmäleren Theiles ist spitzbogig; an den Wänden ruhen diese Bögen sammt den dazwischen gespannten Gewölden auf breiten Lisenen und derben, höchst einfachen Tragsteinen. Von den





Südlicher Kreuzgangsflügel. 1/100.






Wandfäulchen in der Kapelle des Kapitelfaales.








Wandfaulden im nördlichen Arenggangsflügel.

beiden noch erhaltenen Säulen, die übrigen sind vollständig ummantest, ist die gegen Südosten stehende am sorgfältigsten ausgeführt; sie trägt ein niedriges Kelchkapitäl, umhüllt mit schlicht aneinander gereihten Palmblättern, in den Zwickeln je eine Beere, was zusammen mit der kräftig gegliederten Deckplatte gar lebendig wirkt. Der andere Säulenstamm trägt statt des Kelches eine steile, je in der Witte senkrecht gegürtete Wulstung. Die nach oben verjüngten Schäfte der im Ganzen über 6½ Auß hohen Säulen ruhen auf wohlgebildeten attischen Basen mit achteckiger Unterplatte.

Die Ausseumauer der zwischen dem Herrenresektorium und dem großen Keller liegenden Räume zeigt ebenfalls den Nebergangsstil, dann die vom Keller aus in der östlichen Flucht des Querschiffes gegen Süden bis an's Parlatorium



Südoffecke des Kreuggangs.

hin ziehende Umfassungsmaner; zwei ihrer schlanken Rundbogenfenster sind noch wohl erhalten, die beiden andern in geradgestürzte gothische Kenster erweitert. Die hier zahlreich angebrachten Steinmetzeichen sind folgende:

#### I AVZ+~2AQLPH9II

Doch mehr gegen Süden tritt noch einmal der Uebergangsstil hervor an dem niedrigen gruftartigen Erdgeschost der öftlich aus dem Kapitelsaal heraustretenden Kapelle; die zwei breiten, in flachem Bogen geführten Gurten, so die gerade steinerne Pecke dieses Erdgeschosses tragen, sind mit Rundstäben und Diamanten gesäumt, die kleinen, je aus einem Stein geschafften Kensterchen rundbogig. Die Kapelle ist im Rusban, gleich wie der ganze Kapitelsaal, entschieden gothisch und leitet hinüber in die Reihe der Bauten dieses Stils.



Kapifelsaal.

# Die Bauten des gothischen Stils. Kapitelsaal, Kreuzgang, Brunnenkapelle u. s. w.

Glänzend eröffnet ihre Reihe der Kapitelsaal, der, vom nördlichen Querschiffarm durch ein schmales Gemach getrennt, östlich vom östlichen Kreuzgangsstügel sich ausdehnt, in einer Länge von 14,3 m und einer Breite von 8,4 m. Urspränglich (s. den Grundriß) muß seine Länge bedentender gewesen sein, betrug das Doppelte seiner Breite, 58 auf 29 Inß; ¼ des südlichsten Sterngewöldes ist jest durch eine slarke Maner abgeschnitten, und zwar stammt diese schon aus golhischer

Beit, wie die hier angemalten, fast vergangenen lateinischen Verse beweisen. Bwischen dem Kapitelsaal und der Kirche entstand ein etwa 10 Aus breiter, mit einem Tonnengewölbe übersprengter Raum, von dem aus ein sehr schönes frühgothisches Xenster nach Osten und ein sehr schön umzacktes frühgothisches Pförtchen in den Krenzgang führt, und der, gleichwie in Bebenhausen, als Sakristei zu betrachten ist.



Rapifal und Ronfolen aus dem Rapitelfaal.

(Ogl. hiezn Viollet le Duc, Dictionaire raisonné de l'Architecture française, Bd. I., Plan des Klosters Clairvaux, und die trefflichen Mittheilungen aus der Geschichte des Klosters Bebenhausen von Forstrath Dr. H. A. v. Cscherning in Bebenhausen im Würtsemb. Staatsanzeiger, 1877, besondere Beilage Ur. 12, Nachträge im Iahrgang 1881, Ar. 16 und 17). Von der Sakristei aus gelangte man nicht sosort, sondern über den Kreuzgang in den anstoßenden nördlichen Querschiffarm der Kirche, in den vom Kreuzgang her ein weiter niederer rundbogiger Durchgang unter der großen von der Kirche in das Dormitorium führenden steinernen Treppe hindurch geht (s. den


Grundriß). Bugleich wird der Raum auch als Aufbewahrungsort für die Bücher, welche die Mönche im Arenzgange lasen, gedient haben. Ursprünglich bestand zwischen Kirche und Kapitelsaal ein schmaler Durchgang.

Drei schöne, schlanke Rundsäulen stehen den Kapitelsaal entlang und breiten von sich aus prächtige Sterngewölbe, die in Schlußsteinen mit reichen Blattkräusen zusammenstrahlen, an den Wänden auf ähnlich reiche Konsolen sich herab senken, während um die Freisäulen selbst statt des Kapitäls ein Kranz von glatten Kon-




Schlufiffeine aus dem Rapitelfaal.

földhen sich reiht. Wach dem Kreuzgang öffnen sich ein Doppelportal und drei Fensterarkaden, gegen Osten zwei Spissbogenfenster und an der Südostecke baut sich die sierliche, vieleckige, von 5 Spissbogenfenstern erleuchtete Iohanniskapelle hinaus. Das Maswerk der Ostsenster besteht aus Drei- und Vierblättern ohne umfassende Kreise, das der herrlichen nach dem Kreuzgang gerichteten Arkadenfenster seht sich aus solchen Umfassungskreisen zusammen und ruht, mit Vermeidung alles Pfostenwerks, auf zierlichen Kundsäulen. Die Gliederungen sund, abweichend von denen des Uebergangsstils, einsach und fast herb; reichstes und edelstes Leben aber entfaltet sich an Kapitälen, Konsolen und Schlußsteinen, mit ihren, dem natürlichen Laubwerk der Eiche, Rebe, Rose, des Ahorn- und Platanenbaums, des Ephen's,




des Klee's, der Erdbeere, der Baunrübe u. f. f. abgesehenen Formen. An den Schlußsteinen blicken aus den Lanbwerkskränzen die vier Evangelistensymbole, ein Wächter, der in das Horn stößt, u. f. w. Um einige der Kapitäle sichen Dögel.



Bogenfeld der in das Parlaforium führenden Pforfe.




Säulchen von der Treppe.




Bogenfeld an der Treppe.


Unsere Abbildungen suchen eine Ahnung zu geben von der unerschöpflichen Külle und Schönheit dieser Vierkunst, die sich im Oftflügel des Kreuzgangs kortsestst an Schlußsteinen und Säulenkapitälen; das Blattwerk ist oft wie ein Gestecht über die Kelchformen hergekreuzt, oder es umkränzt sie in tiefunterschaftsem schaftigem Gelock. Die Rippen der Krenzgewölbe dieses Oftstügels ruhen auf starken Rund-



Deftlicher Krenggang, Blick nach der Treppe.








J20

Schluffeine im Weffflügel den Krenggangs.

Defails von den Fenfiern im Weffflügel des Kreuggangs.

fänlen; die Kapitäle der an der Rückwand stehenden sind alle von Laubwerk umflochten, die derjenigen an der Fensterwand haben Konsölchen, ähnlich denen im Kapitelsaal. Die Vollendung dieses Flügels scheint tief hinein ins 14. Iahrhundert zu reichen. Wahe der Wordostecke erhebt sich eine von 8 Diensten umstellte, die Gewölberippen tragende Säule ganz frei und gerade vor einem der ziemlich einfach behandelten dreitheiligen Fenster (s. Grunde.). Auf einem der Schluststeine ist der alterthümlich strenge, thronende Christus mit dem Evangelienbuch und segnend erhobener Rechten ausgemeiselt. — Sämmtliche Fenster des Krenzganges haben, mit Ausnahme des Westslügels, Fälze für Glasscheiben.


Dieselbe Beit und dieselbe treffliche Durchführung verräth auch die vom Krenzgang ins Parlatorium führende Durchgangshalle, überdeckt von zwei schönen Rippenkrenzgewölben, die auf prächtig kapitälirten, an die Wand gestellten Säulen




Benfter im Weftflügel des Arenggangs.

ruhen. Am Eingangsportal im Spikbogenfeld interessantes frühgothisches Waswerk, am Ausgangsportal, gegen das Palatorium hin, hocherhoben und streng, das Lamm Gottes. Gleichen Stil zeigt auch die von der Nordossecke des Krenzgangs (in zwei Armen) einst nach dem Dormitorium hinaufführende, unten reichgeländerte Steintreppe, schön überspannt mit Rippenkrenzgewölben auf Säulen und Konsolen. Der gegen Norden ziehende Ast führt durch eine Thüre mit einem Christus im Bogenfeld. Drei Rosetten durchbrechen hier in glänzender Pracht die Klächen der Wauer, wie überhaupt diese Ecke höchst malerisch wirkt.

Der westliche Kreuzgangsflügel hält ebenso den frühgothischen Stil fest, aber seine Bormen sind anders, als die des Kapitelsaales, alterthümlich schwerer im Großen und doch wieder flüssiger, fortgeschrittener in Gliederung und Bierat. Er wird bedeckt von einfachen Rippenkreuzgewölben mit reichen birnförmigen Rippen und mit Blätterkränzen auf den Schlussteinen. Die Doppelsenster des im Nebergangsstil erbauten Südslügels wurden beibehalten, aber nun die beiden Benster



Halbfäule im Wefflügel des Krenzgangs. (Grund- und Aufriß.)




Ronfole im Weftfligel des Arenggangs.



Konfole im Wefffügel des Kreuzgangs. (Prior Walther.)



Konfole im Westflügel des Kreuzgangs.



Konfole im Wefiflügel des Kreuggangs.

von einem großen etwas gedrückten Spikbogen umfaßt und durch eine starke Mittelfäule verbunden, um die sich vier Preiviertelsfäulchen stellen.

Die beiden Spikbögen enthalten dünnes durchsichtiges Masswerk, wogegen die Wand zwischen ihnen und dem Umfassungsbogen voll bleibt und nur in der Mitte von großer Künfblattrosette durchbrochen wird; das Ganze von prächtiger Wirkung. Die Rippen der Gewölbe ruhen an der Fensterwand auf Dreiviertelssäulen, die je mit fünf Säulen umstellt sind, an der Rückwand aber auf reich skulpirten breiten Konsolen von der Form einer Viertelskugel. Die erste, von Süden



Ronfole im Weffflügel des Areuggangs (Rofen-Schöphelin.)





Säulenkapitale im Wellflügel des Breuggangs.

gerechnet, zeigt ein herrliches West einer Schotenpflanze, woran Vögel picken; an dem nächsten hebt sich aus schönem Wasserlaub das ausdrucksvolle Brustbild eines Priors und oben umher sieht in gothischen Wajnskeln:


HIE SOL MIT REHTER ANDAHT
DES PRIOLES WALTHER WERDEN GEDAHT
WAN ER HAT DISEN BU VOLLEBRAHT.
VALETE IN DOMINO.


Die dritte Konsole stellt einen Töwen im Kampf mit einem Ungethüm vor und die vierte ein auch aus Wasserlaub sich hebendes Brustbild; über ihm sieht man drei Rosen ausgemeißelt und liest:

ROSEN SCHOPHELIN.

Die fünfte Konsole hat schönes Laubwerk mit großem Widderkopf.

Um die glockenförmigen Kapitäle der Säulen sind die der Latur entnommenen Blätter, Blumen, Früchte, Dögel u. s. w. nur lose hingeklebt, so daß die Kernform des Knauses hindurchscheint. Wan erblickt Eichen- und Buchenlaub, Röschen, Disteln, Kleeblätter, Weinlaub, Immergrünblüthe, Sumpsplauzen, dann ein nachtes Wönchlein, Trauben essend und auf einer Traube reitend. Urber dem Kapitäl des dritten Fensters steht in der Umrahmung eingehauen GOTSCHLAG, daneben war





Säulenkapitäle im Weftflügel des Arcugangs.







Säulenkapitäle im Westflügel des Kreuzgangs.



Rapitäl eines Säulchens im Westflügel des Kreuzgangs.




Kanbwerk aus dem Wefffigel des Krenggangs.

ein (jest abgefchlagenes) Männlein. Die Gliederungen sind an diesem Theile des Kreuzganges von hoher Vollendung, von edelster Kraft; kahler schon an manchem Kapitäl die Blätterumhüllungen.

Ein Prior Walther kommt in einer Urkunde im Würffembergischen Staatsarchiv vom 21. Februar 1303 vor und es ist anzunehmen, daß dieser mit Hilse von Rosen-Schöphelin und Gotschlag den Westslügel gebaut hat.

Der nördliche, an dem gegen Süden die schöne neunseitige Brunnenkapelle heraustritt, ist, wie schon oben bemerkt wurde, an der Rückwand gleichzeitig mit dem im Uebergangsstil gehaltenen Südslügel, dagegen hat die Xensterwand ganz das Gepräge des 14. Jahrhunderts; meist einfach kapitälirte Rundfäulen tragen an ihr die Birnstabrippen der Kreuzgewölbe, an deren Schlußsteinen Masken

und Thiere aus Blattkränzen ragen. Die weiten viertheiligen, z. Th. erneuerten Fenster haben an ihren mit Rundstäben besehten Pfosten die Kapitäle abgeworsen und verzweigen sich in prächtigen Masswerken. Bu ganz auserordentlicher Bierlichkeit und Anmuth aber steigert sich die Gothik an der im Aufban neunseitigen Brunnenkapelle, die von neunrippiger Sterngewölbekuppel übersprengt wird; auf dem großen Schlußstein ein Adler. Die sehr spisen Fenster haben zurtgegliedertes Masswerk, der weite halbrunde vom Kreuzgang her sührende Eingang nimmt zwei Seiten des Neunecks ein und ist mit seinen Backen gezahnt und der ganze Ban bildet eine gar luftige, das vollste Tageslicht einströmen lassende Rundhalle. Die Gewölbe sind schon halb im Renaissanregeschmack bemalt mit lebhastem und fröhlichem Geranke mit Putten, und außen um den Schlußstein umher steht: Anno domini MDXI soderunt in torrente, repererunt aquam vivam. Gen. XXVI.



Profile vom Wefiffügel des Grenggangs.

Mber ältere gothische Malerei, goldene Sterne auf blauem Grunde, schimmert hindurch; — und seit Sommer 1878 ist der dreischalige Brunnen wieder hergestellt,

mit Quellwasser versehen und erfüllt mit seinem lieblichen Gerausche die tiese Stille des Kreuzgangs.

(Buntsandstein), der sonst nirgends im Kloster zur Der-

Gerausche die tiese Stille des Kreuzgangs.
Wohl schon aus romanischer Beit erhielten sich jene zwei unteren höchst einfachen Schalen, eine 10½, die andere 7 w. Xust im Durchmesser haltend, und zwar sind beide aus dem sehr harten, keine Woose noch Alechten ansesenden, das Wasser krystallhell erhaltenden Schwarzwaldsandstein

wendung kam, gearbeitet.



Profile vom Weftfügel des Krenzgangs.

Doch wurde bei der Restauration die zweite Schale, die vielleicht niemals an diesem Brunnen in Verwendung gewesen ist, bei Seite gestellt und durch eine feinere ersest, um einen besseren Uebergang zu der zierlich und stach gehaltenen obersten Schale zu erreichen. Diese stammt aus spätgothischer Beit und ist in schönem Bronzegus ausgesührt mit folgender Umschrift in gothischen Winuskeln:

Lieber Heir und eweiger God, wir loben Dich und danken Dir umb alles des Gudes, das Du uns armen Meinsen dusth und noch dun solt. Amen. Bwischen den einzelnen Worten sind abwechselnd angebracht ein Abtsstab und der pfälzische Wappenschild. Meber der Bronzeschale erhebt sich ein bleierner thürmchenartiger Aufsah mit alterthümlich gothischen Fenstern und einem Regeldach, das aus sechs Veffnungen das Wasser in die oberste Schale wirst, diese speit es aus acht Chierköpsen in die zweite, und diese jeht aus acht weiteren in die unterste, welche die Hälfte der ganzen Kapelle zum Durchmesser hat. An diesem Brunnen wuschen sich die Mönche, ehe sie das Resektorium oder die Kirche be-





Schlufffeine im Dordflügel des Kreuzgangs.

traten. Außen zeigt die Kapelle feine, zarte, mit spiker Stirn vorspringende Strebepfeiler.

Meber den Hallen des Kapitelfaals, des öftlichen Krenzgangsfügels und jenes grofen Kellers (f.Grundr.) läuft ein fleinernes Gefchoft hin mit schmalen, meist veränderten früh-



Schlufffein von der Dordwestecke.


gothischen Spikbogenfenstern und mit einem
durchspikbogige Blendarkaden gegliederten
steinernen Giebel gegen
Norden. In ihm befand sich in einer Länge
von 210 Aust das Dormitoriumder Mönche,
jest alles verschwunden; nur in der Ecke,
anstoßend an den nörd-

lichen Arm des Querschiffes, erhielt sich ein Gemach, das "Faustloch", wohl das Archiv, wo den Dr. Faust der Teusel geholt haben soll, übersprengt von einem starken Rippenkreuzgewölbe mit Rosettenschlußstein, auf Konsolen ruhend, noch streng im Stil.

Hm Pordflügel des Krenzgangs liegen gegen Norden, außer der schon angeführten früheren Küche und dem Herrenresektorium, östlich an dieses anstoßend, drei überwölbte Räume. Der erste davon war eine Art Kenerstätte für die darüber liegende Wärmstube (Calesactorium), die eine große Wohlthat für die Wönche in der kalten Beit gewesen sein muß; in ihr, die schön von zwei hohen Rippenkreuzgewölben (mit Blätterschlußsteinen) bedeckt ist, zieht sich an der am Resektorium hinlausenden Wand auf 3 Kuß Höhe eine breite steinerne Rinne hin und 20 Röhren, die oben verschließbar waren, gehen von hier nach dem unteren Gemach durch den dicken steinernen Boden.


Don der Wärmstube aus konnte durch das Fenster die Wärme in das Herrenrefektorium hinabdringen, außerdem zieht sich an der Ostwand desselben gegen die Fenerstätte eine backofenartige Vertiefung herein, vielleicht zum Warmstellen der Speisen. Die ganze Einrichtung weist darauf hin, daß die Mönche nicht auf Holzersparnis angewiesen waren, und sie ließen vermuthlich die ganze kalte Beit hindurch das Fener in der Fenerstätte, an deren Tonnengewölbe noch starke Brandspuren sichtbar, nicht ausgehen. Auf der Westseite drang dann wieder von der Klosterküche aus erwärmte Luft in das Herrenrefektorium.

An der Nordostecke liegt malerisch die schon oben beschriebene gothische Steintreppe; sie führt in zwei Armen hinauf nach dem, bis zum nördlichen Querschiffarm der Kirche einst in einer Länge von 210 Auß sich ausdehnenden, jest ganz verbauten und veränderten Vorment, vorher links hinüber durch zwei



Schluffeine im Bordflügel des freuggangs.

gewölbte Ränme hindurch in das Kalefaktorium, und rechts hinab in eine rippengewölbte, von Rundläulen gestütte Balle des Ofistügels, vielleicht den Raum für die Abschreiber; gemalte Bruftbilder von weisen Männern erscheinen an der Wand, darunfer das des Empedokles. Dann lieht man hier neben dichtem grünem Kanbwerksgeschlinge: Christus predigend unter Rebten und Pilgern. Abbildung 5.65 zeigt eine schöne Steinkonsole von der öftlichen Wand. An den Raum flößt südlich, einst mit ihm zusammenhängend, die sog. Geißelkammer. Ein Wandbild, Christus mit Ruthe und Rohrstab, ist noch sichtbar. An der inneren Leibung des füdlicheren der beiden Annobogenfenster ist eingemeißelt: JOHANNES DE ROT-WIL, bekannflich Abt des Klusters von 1361—1367 (Klunzinger las noch am Balbpfeiler: Byler 1523). Ursprünglich bildeten beide Räume einen, und dieser war ohne Zweifel einst die Frateria (Bruderhalle), wie eine solche Tscherning in seinen neuesten "Mittheilungen" im Kloster Bebenhausen in der Mähe des Kapitellaals und der Sprechhalle annimmt. Dieselbe war der "Tagesaufenthalt der Mönche in denjenigen Stunden, in welchen sie nicht durch den Gottesdienst oder Geschäfte an anderen Orfen in Anspruch genommen waren."



Adnitt durch die Wärmstube bis zur Bruderhalle. 1/100 nat. Größe.



Wandgemälde, aus dem Iahrgang 1424, aufgenommen vor der Restauration im Iahr 1878, die Stiffung des Alosters.


•		
		-

### Die Gothik in der Klosterkirche.

Als Aeltestes haben wir die über den Arkaden der Herrenkirche angemalten Wappenschilde zu betrachten, zum Theil verwischt und gänzlich abgeblaßt, so daß ihre Farben sehr schwerzu errathen sind; sie gehören den Wohlthätern des Klosters, jest meist ausgestorbenen Geschlechtern, an, zeigen zum Theil noch erhaltene, manchmal kaum entzifferbare Ueberschriften in altgothischen salt romanischen Majuskeln, und mögen aus dem Ende des 13. Iahrhunderts stammen. Auf der Südseite sind noch in der Richtung von Osten nach Westen zu sehen:

1) Bünf Schilde, jeder mit einer Rose im rothen Beld, die fünf goldene Blätter und einen blauen Bußen hat, Rosewag. 2) Zwei unkenntliche Schilde.

3) Dier Schilde, wovon jeder einen goldenen mit einem Rubin besetten Ring auf blauem Grund enthält, darüber steht Durmeng. 4) Bwei Schilde, jeder mit einem sikenden silbernen Bracken im rothen Feld, Brackenheim. 5) Bwei Schilde mit einem Widderkopf. 6) Bwei Schilde mit je einem filbernen Widderhorn auf schwarzem Grund, Butern. 7) Drei Schilde, jeder mit zwei halbkreisförmigen abwechselnd silbernen und rothen, von einander abgekehrten Bändern in blauem Feld, darüber fieht Küngelpach (Königsbach in Baden). 8) Hünf Schilde, jeder mit rechts durchschnittenem, in der Oberstelle goldenem, in der Unterstelle schwarzem Held, darüber steht Bromburg. 9) Zwei Schilde wie Mr. 6, darüber steht Butern. 10) Zwei Schilde, jeder mit eine Lilie, darüber Reht Lunburk (Luneburg, abgegangene Burg auf dem Leinberg bei Kleingartach, D.A. Brackenheim). 11) Bwei Schilde,




Wandkonsole in der Bruderhalle.

jeder mit zwei sich kreuzenden Lilienstäben auf rothem Feld, darüber steht Remchingen.

Auf der Nordseite sind in der Richtung von West nach Ost zu sehen: 1) Ein Schild mit schwarzem Adler auf Gold, Aptingen (?). 2) Ein Schild mit drei gelben Schilden, wovon jedes einen schwarzen Schrägbalken enthält. 3) Bwei Schilde, wovon jeder in schwarzem Feld einen silbernen rechten Schrägbalken führt, der mit drei Paaren von einander abgekehrten rothen Held, worauf ein kleiner siber steht Stogsberg. 4) Ein Schild mit goldenem Feld, worauf ein kleiner silberner Schild mit schwarzer Einfassung sich besindet, darüber steht Verthain (= Bretten in Baden). 5) Ein Schild, wagrecht schwarzgestreist in silbernem Feld, darüber steht Wissenstain (= Weißenstein in Baden). 6) Ein Schild (beinahe vergangen) mit einer Raute in goldenem Feld, darüber steht Gladbach. 7) Zwei Schilde, jeder mit fünf runden silbernen Scheiben auf schwarzem Feld, Sickingen. 8) Zwei Schilde mit je einem fast vergangenen großen Stern, vielleicht Sternen-

fels. 9) Drei Schilde, davon zwei mit drei silbernen Ringen in rothem Feld, Peipperg, der drifte dieser Schilde hat nur zwei Ringe und an der Stelle des vorderen eine Kanne, und geht vielleicht auf Heinr. v. W., Keller in Maulbronn 1299. 10) Zwei Schilde, jeder mit zwei senkrechten von einander abgekehrten goldenen Streitbeilen im blauen Feld, Sturmfeder. 11) Zwei Schilde, jeder mit einem goldenen Schwanenhals in rothem Feld, Freudenstein. 12) Drei unkenntliche Schilde. 13) Zwei Schilde mit drei silbernen Sparren in blauem Feld, Uhstat. 14) Zwei Schilde, jeder mit zwei goldenen Anerbalken in blauem Feld, Gemmingen. 15) Ein unkenntlicher Schild. 16) Zwei Schilde, jeder mit zwei senkrechten von einander abgekehrten Halbmonden im rothen Feld, Magenheim. 17) Ein Schild mit drei hifthörnern, Neisen. 18) Ein Schild mit einem sast verblaßten viersüssen Chier. Mehrere von den jeht unkenntlichen Schilden waren zu Gabelkovers Zeit († 1616) noch kenntlich, er nennt (Miscellanea I, 398 ff.)




Wappen im Mittelfchiff.

noch folgende: Das Wappen der Göler von Ravensburg, der von Sachsenheim, der Grafen von Vaihingen, der von Dalheim, der von Helfenberg, der von Sternenfels.

Rechts im Triumphbogen steht das Grabmal des Bischofs Günther, die stach erhobene Gestalt in strengem, großartigem, frühgothischem Stil gehalten (um 1300), wenn auch von etwas gezwungener und gespreizter Bewegung; gegenüber, eine Vachbildung aus dem Anfang des 16. Iahrhunderts, die stach erhobene Gestalt des Bischofs Ulrich. Ueber dem Grabmal Günthers sieht man sodann, wohl aus derselben Beit, den h. Christophorus mit dem Christuskinde im langen Tragröckten, gar zierlich; der Riese eher einem Wädchen ähnlich. Vicht zu übersehen sind auch die beiden stark verwitterten, prächtigen Flachnischen in der südlichen Chorwand mit Blätterkonsolen und blumigen Giebeln, sowie der mit Säulchen an den Ecken verzierte steinerne Altartisch, worauf einst der Hochaltar thronte; er wird gedeckt von einer ganz gewaltigen Sandsteinplatte, die 3,90 m lang, 1,38 m breit ist, also beinahe 14 Auß bei 5 Auß Breite mißt. — Die reich mit Schmiedeisenwerk beschlagene Chür, die aus der Südwand des Querschiffeszin eine hirr angebant gewesene gothische Kapelle führte, gehört auch hieher.


Sodann brach man, dem Buge der damaligen Beit folgend, um die Mitte des 14. Jahrhunderts in die Oftwand und in die Südwand des Choves je ein gothisches Prachtsenster, einst mit schönen Glasgemälden geschmückt und jekt wieder erfüllt mit wohlthuenden Biermustern.

Dann mag um das Iahr 1400 entstanden sein jener eigenthümliche, halb zertrümmerte, oder nie ganz fertig gewordene Aufban auf die unten romanische Lettnerschranke im nördlichen Seitenschiff. Dor dieser Brüstung ward ein steinerner Baldachin, von dem jedoch nur noch ein Theil der auf der Brüstung ruhenden Ostwand erhalten ist, errichtet, sowie zwischen ihm und dem Arkadenpseiler eine sehr schöne reichgegliederte gothische Pforte. An ihr erblickt man links oben jene



schon oft gedeutelen Bildwerke: einen Arm mit schwörender (segnender?) Hand, um den sich ein Strick schlingt, und an der mit schönem Stadwerk belebten Rückseite, an einer Konsole einen listig lächelnden Mönch mit einem wilden Thier, an einer andern Konsole das Brustbild eines reich gewandeten Laien von edlem Gesichtsansdruck, vermuthlich der Baumeister, Steinmetz, dieses Werkes. Es soll eine Versinnlichung der Sage von der Neberlistung der Ränder durch die bauenden Wönche sein. Ränder, welche sich dem Ban des Klosters widersetzen, hätten sich auf die Zusage der Wönche, dasselbe nicht auszubanen, zurückgezogen, als aber endlich doch das Glöcklein durch das Chal tönte und jene herbeieilten, die Meineidigen zu strafen, wiesen diese auf das Fehlen eines Steines in dem Ban, und die Räuber schonten die listigen Brüder.

Wir treten nun in das fünfzehnte Iahrhundert und kommen damit an die gothische Umformung der Kirche nach dem Iahr 1420 unter dem Abt Albrecht IV. Baumeister war Laienbruder Bertholt, ein in seiner Kunst wohlerfahrener Mann, der seine Aufgabe nicht ohne Geist löste. Die bis dahin außer in den Querschiffarmen und im Chor flachgedeckte Basilika überspannte er mit Rippengewölben und legte an das südliche Seitenschiff eine Reihe von 10 rippenkreuzgewölbten Kapellen. Das Gewölbe des Hochschiffes stückte er durch Strebebögen, die er an hohe, aus den Umfallungswänden der Seitenschiffe aussteigende



Chüre im Querschiff 1/20.

Spikfäulen aufallen ließ, und so sieht man jekt aus den Pultdächern der beiden Abfeiten eine Reihe mit Blumen besehter Fialen sich erheben. Das schon genannte Kapellenschiff erscheint gegen außen als ziemlich niedrige Wand mit zehn breiten, von großlöcherigem Makwerk erfüllten Spikbogenfenstern, zwischen denen einst wallerspeiende Thiergestalten (man sieht noch Spuren ihrer Caken) herausragten. Alle diese Aenderungen und Anbanten find aus rothem Keuperwerkstein (Schilfsandstein), während der alte Bau ganz aus den schönen grünlichgelben warmtonigen Quadern derselben Gesteinsart besteht.

Im Innern setzte Bertholt an die in die Arbenschiffe gekehrten Seiten der romanischen Pfeiler ins Achteck geschaffte Dienste (auch aus rothem Stein), wobei er sich einigermaßen an den ursprünglichen Stil der schon an den Leibungsseiten der Pfeiler vorhandenen romanischen Halbsäulen auschloß; er versah ihre Küßchen mit Eckknollen, aber


ganz frei, d. h. mit schwungvoll gehaltenen tiefunterschafften Darstellungen von Fröschen, Krebsen, Skorpionen, Blättern, Zweigen und Früchten.


Den Diensten entsprechen an den Umfassungswänden hübsche Konsolen, und darüber spannen sich dann die gothischen Rippengewölde mit Schlußsteinen. Die erste Konsole des linken Seitenschiffes stellt die trefflich gearbeitete, vorkauernde Gestalt eines bärtigen Mannes dar, der in der rechten Hand einen Spitzhammer hält, ohne Zweisel Meister Bertholt selbst. Das nehartige, mit 20 Schlußsteinen geschmückte Rippengewölde des Hochschiffes geht zum Theil von originellen Konsolen aus; die Schlußsteine aller drei Schiffe, sowie der zehn südlich angebauten Kapellen, enthalten theils reiches Blattwerk, theils Thiersguren, ferner die vier Evangelistensymbole, der große Schlußstein der Vierung das Lamm Gottes.

Damals wurde auch über der Vierung der nadelschlanke, sehr hohe Dachreiter nen aufgeseht; sein mit Lilien besehtes schmiedeisernes Kreuz schwebt 51,56 m (180 w. X.) über dem Boden. Im Thurm hängen 3 Glocken, die größte, im Iahr 1832 von Denbert in Ludwigsburg umgegossen, hatte die Umschrift (s. Karl Klunzinger, Artistische Beschreibung der vorm. Cisterzienserabtei Waulbronn. Vierte, verbesserte Auflage, Wünchen, 1861):



Wandgemälde am Triumphbogenpfeiler der Kirche.







Ecknollen (um 1424).

Convocat hoc signum fratres, turbatque malignum, Ut psallant digne flagrantes pneumatis igne.

Ave Maria gracia glena.

Annis millenis [centum quattuor] quadragenis. In Nurnberg fusum, Mulebrun sibi vindicat usum.

Magister Conradus Gnoczhamer me fudit.

Abbas Johannes de Wormacia.

J. N. R. J. Sanctus Stephanus. Sanctus Nicolaus. Sanctus Lorencius. Sanctus Bernhardus.

Unter den Namen dieser Heiligen waren ihre Bilder und Christus am Krenz dargestellt mit Maria und Iohannes.

Die zweite Glocke (umgegossen 1804 von Neubert in L.) hatte die Umschrift: Die Vesperglock heis ich

> Peter zur Glocken zu Spier gos mich Anno Domini 1506 iar.

Auf der kleinsten und ältesten Glocke steht in schöner Majuskelschrift:

Cunrat Fuldensis nos fecit, Virgo perennis Signa tue laudis audis, nec viscera claudis. Johannes. Lucas. Marcus. Matheus. Adonay.

Gleichzeitig mit dem Umban, oder doch kurz nachher, hat sich durch hervorragende Werke der Malerei und Holzschnikkunst die Kirche bereichert und verherrlicht.

Erftlich wurde (um 1424) die ganze Kirche stilgemäß bemalt, wohl auch, um den Eindruck der Ungleichheit zu mildern; man gab den wichtigsten romanischen und gothischen Gliedern die gleiche kräftig graurothe Färbung mit geschmackwollen Mustern in Grün, Blan, Braun und Weiß (meist Blumen- und Blättergeschlinge), den Gewölbemaschen einen reichen farbigen Strahlen- und Blumenschmuck.

Dann aber malte Meister Ulrich an beiden Wänden der Vierung über dem zu den Querschiffkapellen führenden Rundbogen zwei signrenreiche Bilder, südlich die Darbringung der Kirche durch die Stifter, Ritter Walther von Lomersheim und Vischof Günther von Speier; sie bringen das Kirchenmodell der Maria und dem Kinde dar mit den Worfen:

> Suscipe Guntheri, Virgo cum Prole Maria, Nec con Waltheri, sic duo vota pia.

Herner stellt das Gemälde dar die Einkleidung des Ritters Walther von Lomersheim ins Kloster Maulbronn durch den Abt Diether.

Unter dem Bilde stehen folgende Verse:

Anno milleno, centeno, bis minus uno
Sub patre roberto coepit cistertius ordo,
Spirae Guntherus post hec praesul venerandus,
Lyningen celebri de comitum genere,
Ipseque Waltherus de Lamersheim bene natus,
Quippe virum genuit liber uterque parens,
Qui seclo valedans, sub Dithero monachizans,
Fiens conversus se tribuitque sua,
Anno milleno C semel duodequadrageno
Appril ter ternis hunc fundavere kalendis
Terrestrem Mülbrunn, hinc celestem paradisum
Possideant, Domino gratificante pio.
Denique milleno, tetra C, duo X, quater uno
Patre sub Alberto pingitur hic paries,

Per quem testudo precelsior et laterales Sunt quoque perfecte taliter ecclesie. Conversis operis Bertholt, Ulrichque magistris, Alter depictat, sed prior edificat, Virginis ad laudem Matris Prolisque perennem, Qui socient patriae nos hilares latriae.

Rechts oben unter der hölzernen Bedachung steht: Ditherus abbas primus loci huius.

Also im Iahre 1424 malte Meister Ulrich dieses Bild, somit begann der umfangreiche Umbau der Klosterkirche durch Laienbruder Bertholt einige Iahre früher, etwa im Iahre 1421.

Der in der Inschrift erwähnte Günther Graf von Teiningen stimmt nicht zu; nach Remling, Geschichte der Bischöfe zu Speier I., 381, war Günther ein Graf von Henneberg. Wit dem Stiftungsjahr 1138 ist die erste Stiftung der Abtei zu Eckenweiler gemeint; die zu Waulbronn geschah erst 1146—1147.

An der nördlichen Wand ist von demselben Weister Maria mit dem Iesuskinde gemalt, vor ihr die drei Weisen aus dem Worgenland. Der eine kniet vor dem Knäblein, küßt seine Füße und hat neben sich ein Schakkältchen, der



Konsole im nördlichen Seifenschiff der Kirche. (Meifter Beriholf.)

zweite hält einen Scepter und will eben niederknieen, der dritte läßt sich von einem Diener Kostbarkeiten aus einem goldenen Gefässe geben. Im Hintergrund hält ein zweiter Diener die drei Pferde der Weisen; auch sieht man zwei Kameele, das eine weidend, das andere mit dem Kopf in der Höhe. Unter dem Gemälde steht:

Solem stella parit, aurora diem, petra fontem,
Patrem nata Deum (?), femina virgo virum.
Illius imperium reges venerantur, adorant,
Stupent et dotant tale puerperium.
Duxit stella pios Christi nascentis ad ortum
Tres super apparens ex oriente magos.
Melchior anterior, post Balthasar, hinc quoque Caspar
Aurum, thus, mirram, tres tria dona ferunt.
Mortuus in mirra Christus signatur, in auro
Rex, in thure Deus, sunt tria forma trium.

Dat mirram, qui se macerat, thus quilibet orans Cum lacrimis, aurum, qui sapienter agit. Dazwischen die Wappen der drei Weisen mit der Inschrift: His clarent trinis insignia regia formis.

Beide Gemälde sind bewegt, ergreifend, voll angenblicklichen Tebens, von besonders glücklicher Wirkung der die drei Rosse der Weisen haltende Diener, dann die Einkleidung Walthers von Lomersheim und Waria mit dem halbbekleidesen Kinde. Ein weiteres, die Widmung des Gotteshauses an Waria darstellendes, aber sast vergangenes Bild aus derselben Zeit sehen wir außen im Bogenfelde des Hauptportals der Kirche, daran war die schon oben angesührte Inschrift:

Anno domini M. centesimo trigesimo octavo nono Kald. Aprilis Mulibrunnum per Guntherum Spirensem construit

Fridericus Caesar.

Waltherus.

Auf dem Schlusskein des Chorgewölbes erblickt man Waria mit dem Iesuskinde und in den vier Gewölbefeldern die vier Evangelistensymbole, was der großen Auffallung nach wohl auch Weister Ulrich zuzuschreiben ist. Weitere stark beschädigte Wandmalereien aus dieser Beit befinden sich in einigen der zehn südlich angebanten gothischen Kapellen.

In der ersten, an der Ostwand: Christus am Ureuz (mit ungekreuzten Beinen), daneben Maria und Iohannes und je ein Bischof; kelchhaltende Engelchen umschweben den Heiland. Die Gestalten sind schlank, lebhabt und edel gehalten, Iohannes noch mit der alten Geberde des Schmerzes, die Hand an die Wange legend.

Die zehnte Kapelle war ganz mit Mandgemälden erfüllt, wovon sich leider nur die in den Rippenkreuzgewölbefeldern erhielten und schwache Spuren an der Westwand, hier die Vorgänge in Gethsemane darstellend. Die vier Gewölbefelder aber zeigen in ganz trefflicher Beichnung acht musiciende langgestügelte Engel.

In der gewöhnlich verschlossenen neunten Kapelle, die von einem Wekgewölbe mit vier schönen Schlosskeinen bedekt wird, stehen verstümmelte, halb lebensgroße spätgothische Holzbilder, sie befanden sich einst auf dem Hochaltar und geben reichbewegte Scenen aus der Leidensgeschichte; ebenso eine (ältere) lebensgroße Wadonna mit dem halbbekleideten Kinde, ausgezeichnet durch ihren hohen Stil. Die Kapelle dient jest als Sakristei.

Die zwei großen Wandbilder Weister Ulrichs wurden im letzten Iahre durch Prosessor Schmidt von Stuttgart stilgemäß mit seinem Takt erneuert.


In zwei stolzen Doppelreihen ziehen sich, beinahe den ganzen Raum zwischen Lettner und Vierung erfüllend, die Chorstühle, 92 an der Bahl, hin. Sie waren ziemlich gut erhalten, sind in den letzten Iahren durch Bildhauer G. Glos von Stuttgart vollständig und füchtig wiederhergestellt worden, sind aus Eichenholz geschnitzt, im Stil der Witte des 15. Iahrhunderts gehalten und machen eine ganz prächtige Wirkung. Wan bemerkt an ihnen folgende bildliche Parstellungen: Woahs Trunkenheit, den Tanz Pavids vor der Bundeslade, das Opser Kains,



## KLOSTER

Nebengebäude des Klosters.






L. Klosterthor. 2. Dreifaltigkeitskapelle. 3. Ehem. Gasthaus. 4. Frühmeßerhaus. 5. Wagnerei. 12. Haberkasten. 13. Marstall (jetzt Rathhaus) 14. Speisemeisterei. 15. Gesindehaus. 16. Kameralam 1 23. Laienrefektorium. 24. Küche. 25. Herrenrefektorium. 26. Kalefaktorium. 27. Kreuzgang. 28. Kapitelsa 35. Herzogliches Schlofs. 36. Pfründhaus. 37. Faustthurn 3



Neuere Gebäude.



ie. 7. Alte Oekonomiegebäude. 8. Hexenthurm. 9. Melkerstall. 10. Klostermühle. 11. Pfisterei.


Prei. 18. Fruchtkasten u. Kelter. 19. Weingartmeisterei. 20. Kirche. 21. Sakristei 22. Vorrathskeller.

Ehem. Bruderhalle. 31. Großer Keller. 32. Parlatorium. 33. Ehem. Abtswohnung. 34. Herrenhaus.

Seformnen im früheren Herrenkirchhof. 39. Ehem. Klosterwirthshaus.



den Stammbaum Christi, aus Iesse's Brust emporsprossend, das Einhorn im Schoos der Maria, die Opferung Isaaks, Moses am feurigen Busch, Simsons Kamps mit dem Löwen; an den westlichen Seitenlehnen der inneren Stuhlreihe sind die Brustbilder zweier bärtiger Männer mit Mühen angebracht, die nicht mehr entzisserbare Spruchbänder (mit vergangener einst ausgemalter Schrist) halten, ohne



Bweifel die Vildnisse der leider unbekannten Meister dieser reichen und sehr tüchtigen Arbeit; schönes Landwerk und kräftige Thierfraken sind in Külle augebracht, und die hohe Rücklehne der hinteren Reihe wird oben durch seines, gothisch durchbrochenes Gitterwerk belebt. — Relteres Stuhlwerk, mit einfach odlem gothischen Vierat, steht in der Laienkirche im nördlichen Seitenschiff.

Außerordenklich reich ist dann der jest wieder im Chor stehende dreißtige Abksstuhl (Levikenstuhl), der in drei hohe (auch wieder hergestellte) Baldachine ausgeht. Besonders prächtig sind seine Lehnen und Bröskungen; vergl. auch Anfnahme und Ergänzung von C. Beisbarth im VIII. Iahresheft des würftembergischen Alterthumsvereins.

An den hohen Seitenlehnen des Stuhlschrankes steigt üppig rankendes Reblaub mit Trauben, von Thierchen und kleinen Weingärtnern bevölkert, empor, an der andern Seite großartiges langblättriges Distelgewächse; oben sind zwei Wappen, das des Bischofs Günther von Speier und ein unkenntliches (für Günther fälschlich, wie am Gemälde in der Vierung, das von Leiningen) groß angebracht. An der vorderen Brüstung sieht man reiches, "flammendes" Blattgewirr, in das kleine Löwen, Prachen, Hirsche, Vögel, Armbrussschungen u. s. w. und ein großes Spruchband hineingeschlungen sind; auf diesem sieht: Vinea Domini Sabaoth. Flores



Baupt des Krucifixus in der Kirche (1473).

virtutum carpite, o sacra concio! An den Seifenbrüffungen wächst wieder herrliches Weingewinde und anderes Laubwerk, unten knief je ein Engel mit dem Wappen von Maulbronn (Cisterz) und von Lomersheim, und oben an der Seifenbrüffung erscheint ein Männlein mit einem Buch in der rechten Hand, ein Stiffer, vor sich seinen leider unkenntlich gewordenen Wappenschild. Auch die dreigetheilte Rücklehne wird von Masswerk und weiter oben von schönem Laubwerk verziert, in welchem auf drei Bändern steht: Quis iste est rex glorie? Ego sum, qui sum. Vere Deus absconditus.

Vor dem Lettner, am Laienaltar, erhebt sich schwermuthsvoll das zwölf Kuß hohe, aus grauem Keuperwerkstein gearbeitete Krucifix: der Kreuzesstamm ist holzartig behandelt und trägt an seiner Rückseite C. V. S. 1473. Christus erscheint von schöner, etwas voller naturwahrer Körperbildung; sein Haupt ist kast zu groß, etwas ältlich, mit gedämpstem Wehausdruck und ausgezeichnet durch seine herrlichen Locken. Das Schamtuch stattert in prächtigem Fluge weit hinaus.

Um die Beit der Sommersonnenwende fallen Morgens zehn Uhr etwa eine

Diertelstunde lang die Sonnenstrahlen gerade auf die Dornenkrone des Heilands, so daß dieselbe in wunderbarem Glanze strahlt, während die sonstige Figur, wie auch das Kreuz in Halbdunkel gehüllt bleibt.

Mandymal nur im hohem Sommer, wenn der Rosen volle Pracht Ringsum in der Klostergärten dichtem Buschwerk sich entfacht, Fallen so die Sonnenstrahlen durch der Kirchenstenster Scheiben, Daß sie einen Augenblick auf der Dornenkrone bleiben.

Mächtig wie der Frühlingsodem den erstaurten Dweig durchdringt, Geht ein Leben durch die Krone, die des Dulders Stirn umschlingt; Und es scheinen in den Dornen, die des Heilands Hanpt zerstochen, Don der Sonne wach geküßt, rothe Kosen ausgebrochen.

Paul Lang.

Por dem Taienalfare liegt sodann, auch dem 15. Iahrhundert entstammend, der mit Kreuz und Wappen geschmückte Gedenkstein des ersten Stifters, Walthers von Lomersheim.

Doch sind zu erwähnen die beiden spätgothischen steinernen Altarbaldachine, die je vor dem driften Arhadenpfeiler stehen, von hübschen gewundenen Säulen gefragen und von schönen reich bemalten Sterngewölben überspannt werden, der nördliche, dessen Altar der h. Anna geweiht war, hat den Gremp'schen und Widmann'schen Wappenschild und die Inschrift: Conradus Gremper Civis de Vaihingen. 1501. Innen am Chorbogen liest man die Inschrift: Anno Domini MDX tempore Domini Michaelis Scholl Abbatis renovatum.

### Die Gothik an den übrigen Bauten.

**→>**○+⊕+○<<u>←</u>

Um das Iahr 1479 wurde der ursprünglichen Klosterschauseite, wie schon oben bemerkt, als eine nordwärts von dem Paradies gehende Verlängerung, ein Gang mit schlichten Rippenkrenzgewölben und mit, den romanischen des Herrenhauses, nachgeahmten Pseilerarkadensenstern vorgelegt; der an das Paradies stoßende Theil ist einstockig, weiter gegen Norden wird er zweistockig und von einem hohen, mit großer Kreuzblume geschmückten Giebel bekrönt; starke Strebepseiler, an einem die Iahreszahl 1479, stüßen das Gebände und gehen in blumige Spissfäulen aus.

Herner die spätgothischen Bauten, die unter den Mebten Burrus und Entenfuß errichtet wurden und die spätesten Wandlungen des gothischen Stils in reichen Hormen zeigen; das Parlatorium, Oratorium, der Einbau des schon mehrsach erwähnten Herrenhauses seinem größeren Theile nach, und der Winterspeisesaal.


Durch den nördlich vom Kapitelsaal hinziehenden breiten Durchgang gelangt man in das schief gegen Nordosten hingestreckte Parlaforium, eine 88 Juß lange, gegen 20 Juß breite und fast ebenso hohe Verbindungshalle zwischen Kloster und Herrenhaus. Hier allein, im "Sprechsaale", dessen reiche Fischblasensfenster gegen den wohlgepstegten Garten, den früheren Herrenkirchhof, hinaus gehen, dursten die Wönche untereinander und mit Fremden sprechen; er wurde um das

Iahr 1493 errichtet in weiten und höchst wohlthuenden Verhältnissen und mit einem viel- und scharfrippigen, tonnenartigen Nehgewölbe, das noch lebhaft bemalt ist mit Mammen, Adlern u. s. w., dabei einmal die Buchstaben MES. An der Ostwand sieht man eine große und großartig aufgefaßte, leider halbvergangene gothische Walerei: Waria mit dem Iesuskinde, rechts ein Bischof. Darunter wurde später das herzoglich württembergische Wappen groß, vermuthlich unter Herzog Alrich, als Wanlbronn (1504) württembergisch geworden war, aufgemalt. In der Südwestecke steht ein steinernes Wendeltreppenthürmchen mit der Inschrifttasel:

Divae virgini Mariae ac posteritati bene merenti Johannes Burrus de Brethen Abbas per F(ratrem) Conrad Conversum de Schmye hoc opus erigens a fundamentis consummavit.

Anno domini MCCCCLXXXXIII (1493) L(aus) O(ptimo) D(eo).

Parunfer Mehf: Restaurirt Anno Domini 1862.



Parlatorium, Querfdinitt.

Die schöngearbeitete Treppe führt hinauf in das Oratorium; es liegt gerade über dem Sprechfaal, ist aus derselben Beit und von derselben Größe, sein reiches und kräftiges, von Konsolen getragenes Sterngewölbe hat schöne Schlußseine, auf denen die ausdrucksvollen Brustilder der vier großen Kirchenväter, Augustin, Ambrohus, Hieronymus und Gregor, und des h. Bernhard von

Clairvanx, dann Maria mit dem Kinde, Blattkränze und ein Engel mit Wappenschild, darauf ein Abtsstab und I O-B (Iohannes Burrus) ausgemeiselt sind, auf einem andern das Beichen des Meisters, ohne Zweisel des Conrad von Schmie; der 14. Nov. 1506 und 14. Mai 1513 in der Banhütte zu Constanz vorkommende Steinmehre Conrat von Maulbronn (Mone, Oberrhein 5,45) ist wohl ein und derfelbe. An einer schönen Engelskonfole steht die Iahreszahl 1495. Die Gewölberippen wurden in unserer Beit wieder bunt bemalt und vergoldet, die hohen Maßwerkssenster mit verzierten Scheiben versehen. Am Reußern des zweistockigen Gebändes steigen (jest auch wiederhergestellte) Strebepfeiler mit gedoppelten Spiksäulen hoch und wirksam empor.

Das zweite Stockwerk des nördlichen Querschiffarms wurde ebenfalls durch Abt Burrus, aber bei seiner zweiten Amtsführung (1518—1521), zum Bibliotheksaal, der jeht noch dafür dient, eingerichtet, mit hoher Decke, die aus zwei spikhogigen auf Pseilern ruhenden Connengewölben besteht. Hier zeigt man noch die 1450 gemalte, 1616 erneuerte Stiftungstafel und ein sehr beschädigtes Altargemälde, die Krenzigung Christi, vom Iahre 1432.

Die Stiftungstafel, früher in der Herrenstube im herrenhaus, ist ein Altarschrein mit zwei bemalten Hlügelthüren; auf dem linken Hlügel sieht man außen die Klosterbrüder im Ban der Kirche begriffen, und auf dem rechten, wie sie von Räubern überfallen werden und schwören, das Kloster nicht auszubauen. Innen sieht man auf dem einen Flügel, wie Bischof Günther und Walther von Lomersheim die Kirche der h. Maria darbringen mit den Worten:


Taß dir diß Dpfer gnediglichen bevolen sein. Ad nos flecte oculos, dulcissima virgo Maria, Et defende tuam, diva Matrona, domum. 1493.

Auf dem andern Mügel sieht man innen den h. Bernhard und Abt Diether vor der Maria knicen und von diesem gehen die Worfe aus:

"D Muter Gots empfahe das Opfer".

Muf der Tafel selbst steht mit vergoldeten Buchstaben die Geschichte von der Gründung des Klosters. Gemacht und Geschrieben 1450, Renovata 1616.

Das Herrenhaus, zum Theil noch mit romanischen Theilen, hat in seinem Erdgeschoß einen großen (jest verbauten) Saal, dessen aus starkem Eichengebälk gezimmerte flache Decke auf sechs sehr schönen Säulen vom spätesten gothischen Geschmacke ruht; sie haben Würfelknäuse, reich umstochten von gothischem Stab- und Blumenwerk,




Parlatorium, Längenschnitt.

das sich auch an den Säulenschäften in wechselndem Spiel herabzieht. Die Nordseite des ausgedehnten Gebäudes schmückt ein sehr zierlicher halbachtechiger steinerner Erker; der Schlusskein seines Gewölbes trägt, gleichwie eine jener Säulen, einen den Abtsstab haltenden Entenfuß, das Wappenzeichen des Erbauers, des Abtes Entenfuß. Derselbe ließ auch im Iahre 1517 in der von der Sprechhalle mit dem Herrenhaus gebildeten Ecke die schöne, 1868 ernenerte Wendeltreppe mit hohler Spindel erbauen, sammt folgender Inschrift:


Anno domini MCCCCCXVII sub venerabili Domino Domino Johanne Entenfus Abbate arte et ingenio fratris Augustini hoc opus erigitur.

An die nordwestliche Ecke des Herrenhauses stieß das alte Abtshaus, die spätere Prälatur; die von Abt Heinrich II. 1384—1402 errichtete d. h. umgebante domus abbatialis, denn, wie schon oben bewerkt wurde, weist ihr Erdgeschoß in romanische Beit; abgebrochen im Iahre 1751, war sie bis dahin Wohnung der Aebte oder Prälaten. An der noch stehenden hinteren Manerwand besindet sich ein gothisches Kenster und eine gothische Stabwerkspsorte mit der Iahreszahl 1497: hier war vielleicht die Kapelle des Abtshauses.

Dann ift noch zu erwähnen der sog. Winterspeisesaal, jest Winterkirche,




Parlatorium.




Grundrift des Parlatoriums.



Konfole im Oratorium mit der Jahrenzahl 1495.





Berrenhaus mit dem von Abt Enfenfuß erbanten Erker.

Steinfänle im Herrenhaus.

im zweisen Stockwerk, über einem Theil des Laienrefektoriums und über dem Keller gelegen, innen mit hübschen geradgestürzten Sprossenstern und ebener Decke, auch erbaut unter Abt Entenfuß 1512—1518. — Außen gegen Westen sicht man eine Sonnenuhr, an welcher stand: Cum sol non lucet, patientia opus est. Vom Laienrefektorium führte einst jene spätgothische Wendeltreppe herauf, von

der sich das reichverzierte steinerne Geländer an der jekt ins Kloster führenden Treppe befindet; man sieht daran auf einem Schild folgendes Meisterzeichen:



Das zweite Beichen gehört dem Conrad von Schmie, das dritte wahrscheinlich dem Bans Wunderer.

In der letzten gothischen Beit wurde dann an den Gewölben verschiedener älterer Gebände eine frühliche, zum Theil schon mit Renaissanzesormen spielende Walerei angebracht, wie im Kapitelsal, im Kreuzgang, in der Brunnenkapelle (1511), im Herrenresektorium und in der Vorhalle der Kirche (1522).


Herner ist angeschrieben: In laudem Summi Regis Triumphatoris MDXXII. Ferner ist hier anzusühren, was Tobias Wagner, Evangel. Censur der Besoldischen Motiven etr. Tübingen 1640, S. 652 schreibt: "Wem das Kloster Maulbronn bekanndt, der hats können mit seinen Augen sehen, wie in dem Dorhoffselbiger schönen erbanten Kirchen oben im Schwibbogen unter anderen Gemälden auch eine Gans abgemalt sieht, an welcher eine Häsch, Bratwürst, Bratspieß und dergleichen hangen, neben einer zur nassen Andacht wohl gar componirten Auga solgenden Tenors, mit ihrem unterlegten Text, gleichwohl nur den initialibus literis "A. V. K. L. W. H. All Voll, Keiner Leer, Wein Her", — worüber wir I. D. von Scheffel jenes herrliche Gedicht, "die Maulbronner Auge", verdanken.

"Im Winterresektorium
Bu Maulbronn in dem Klosser
Da geht 'was um den Cisch herum,
Klingt nicht wie Paternosser:
Die Martinsgans hat wohlgethan,
Eilfinger blinkt im Kruge,
Mun hebt die nasse Andacht an
Und Alles singt die Fuge:
A. V. K. L. W. H.
Complete pocula!" n. s. f.

Seit dem Jahr 1847 bis auf die neueste Beit wurde das Kloster einer durchgreifenden und sehr tüchtigen Restauration unterworfen; gar manche der Räume, wie das Laienrefektorium, waren gauz unzugänglich, das Herrenrefektorium stak tief im Schutte u. s. w. Die Restauration erfolgte auf Kosten des Staates, wobei besonders die Architekten Beyttenmiller, Kapst, Schöll, Weiß, Berner, seit 1862 unter der bewährten Oberleitung des Bandirektors von Landauer, thätig waren.

#### Die Grabsteine.

Noch sind zu erwähnen die vielen Grabplatten, die den Boden verschiedener Räume bedecken, freilich zum Theil stark oder fast ganz abgetreten sind, vor mehr als hundert Iahren abgezeichnet und in einem Band in der Ephoratsregistratur



Querichniff und Ansicht der Chorftühle. 1/20 nat. Größe.

niedergelegt wurden. Es sind die Monumenta Monasterii Mulifontani, primum collecta et delineata labore Eberh. Frid. Jenisch, Al. Mulifont. Anno 1769, Dank dieser fleißigen Arbeit ist es möglich, die stark abgetrefenen zu ergänzen oder auch die Umschrift mancher jeht leider entsernter Grabplatten anzusühren.

Auf dem Boden des Paradieses sind noch zu erkennen:

Eine Grabplatte ohne Umschrift mit einem Wappenschild, worauf zwei Seiher(?) sich kreuzen, dazwischen eine fünfblättrige Rose.


Eine mit dem Meippergifchen Wappenschild; drei Ringe.

Eine mit dem Sturmfederischen; zwei von einander abgekehrte Streitbeile.

Eine mit dem Wappenschild derer von Remchingen; zwei gekrenzte Lilienstäbe.

Eine Platte mit folgender Inschrift und dem reichverzierten helfensteinischen Wappenschild:

Anno domini MCCCCCXXXII uf den VII. Tag des Iannarij ist gestorben der wolgeborn h. her endolff grav zu Helfenstein. Des sel ruwe in friden. Diese und die folgenden in gothischer Minuskelschrift.



Dor dem Hauptporfal liegen zwei große Platten, auf einer steht: Her Günther bischof zu speier und grav zu lyningen stiffter dis golshus lit in der sanct heren chor begraben. des sele ruve in dem friden. Dabei sein Wappen.

Auf der andern Platte steht: Her walther fryr von lamersheim ein mitstifter dis gotshus lyt in der bruder chor begraben. des sele ruve in dem friden. Dabei der Lomersheimer Wappenschild.

Ferner eine Grabplatte: Anno domini MCCCCLXII in der niderlag der heren zu seckenheim starb der jung



Luneburg.

her Törg von der Wüffenmüln, des sele rnve in dem friden. Dabei sein Wappen-schild (mit Mühlstein).

Dann eine Grabplatte mit der Umschrift: Als man zahlt 1570 jar uf den 3. tag junii starb der edel und vest Balthassar von Essendorf. Der letzte seines Stammens. Dem Gott gnedig sen.

Dann nicht mehr lesbar die Grabplatte eines Hans Georg von Baldersheim, Kommendator zu Winenden, † 14. Nov. 1574.

Außer diesen sind vollständig abgekretene Platten vorhanden, von denen uns Ienisch die Wappen aufbewahrt hat, und die zu den älkesten gehören. Es sind Wappenschilder ohne Umschriften, von Dürmenz, Freudenstein, Göler, Vaihingen, Sickingen, Lomersheim, Wappen, die uns schon an den Wänden des Oberschiffes der Kirche begegneten.

Die merkwürdigste Reihe von Grabplatten befindet sich im Krenzgang, im südlichen und im östlichen Alügel; wir beginnen mit denen im südlichen, indem wir zugleich diejenigen der Aebte bis auf den Schluß aufsparen.

Eine schmale Sandsteinplatte mit einem Krenz mit Lilienenden und einem

Wappenschild, worin zwei gegen einander gekehrte Fische: die Umschrift in gothischen Wajuskeln laufet: Anno domini MCCCLVIII idibus januarii octave epiphanie obiit iohannes vocatus hormich piscator civis spirensis. requiescat in pace.

Eine sehr schmale Platte mit einem Wappenschild, worauf eine schöne große heraldische Tilie eingerißt, darunter steht im Quadrat umher in altgothischen Wajnskeln: Clauditur hoc tumulo conradus cum ludovico. (Eine inschriftluse Platte mit demselben Wappen ist verschwunden.)

Die Lilie deutet auf Luneburg. Nach einer Staatsarchivurkunde vermacht am 1. August 1241 Ludewie von Luneburch dem Kloster Maulbronn seinen Hof in Northeim als Precarei, gibt, so lang er lebt, jährlich ein halb Pfund Wachs und








Wäppehen auf Grabfteinen im Kremgang (Offenburg, Schauenburg, Sichingen).

bedingt sich und seiner Frau hierfür ein Begräbnis im Kloster. Vielleicht deuten auch jene oben besprochenen Lilien, welche in die zwei Portale des Klostereingaugs eingemeißelt wurden und auf die Zeit um 1201 weisen, auf Luneburg.



Magenheim und Deifen.

Eine Platte mit einem Wappenschild, worauf ein doppeltes Schloß dargestellt ift, und der Umschrift in gothischen Majuskeln:

Anno domini MCCCLXXIX III idus ianuarii obiit rudolfus de offenburg. civis spirensis. amicus huius coenobii. requiescat in pace.

Eine Platte mit der Aufschrift in gothischen Plinuskeln: Anna Zum Lamme. anno domini MCCCCXXXVIII V calend. Marcii obiit in spira.



Grabstein der Elisabeth von Speier.

Eine Grabplatte mit dem Schauen-

burgischen Wappenschild, ein großes Andreaskreuz über einem kleineren Schilde, der von geschuppten Wolken umgeben ist, um die Platte her steht in gothischen Minuskeln: Anno domini MCCCCLXXII obiit junkher jörg von schauenburg. bernharts von schauenburg sone, uff sant dionistus tag.

Eine Grabplatte mit dem Sickingenschen Wappenschild, der fünf runde Schriben enthält, und der Umschrift in gothischen Minuskeln: Anno domini MCCCCXXXI pridie kalendas angusti obiit jungher Leonhard von Sickingen. her swickers son. voit zu brethein.

Eine Grabplatte mit demfelben Wappenschild, nur schief gestellt, und der Umschrift: Als man zalt von reist geburt 1478 jare uff den fierden tag des monats augusti ist gestorben der vest junkher swicker von Sickingen. faut zu brethein. des sele ruge in dem fried. amen.


Eine Grabplatte mit folgender Umschrift in altgothischen Majnskeln: Anno domini M.... VI cal. sept. obiit dominus cunrad de bernhusen. spirensis canonicus. qui mortis poenas exsolvens hic sepelitur (er lebte vor 1277, f. Zeuss, traditiones Wizenb. 5. 306).

Eine sehr alte und sehr schmale Grabplatte ohne Schrift, mit dem Wagenheimschen (zwei senkrecht von einander abgekehrte Halbmonde) und mit dem Veikenschen Wappenschild (drei wagrechte Pikthörner).

Ein Platte, morauf eine große, in Krenzesarmen blühende Lilienpflanze mit der Umschrift in golhischen Minnskeln: Anno domini MCCCCXXIX obiit Elin virgo de Spira. fautrix hujus Monasterii.

Gang dieselbe mit der Umschrift: Anno domini MCCCCXXVII obiit Elsabeht virgo de Spira. fautrix hujus Monasterii.


Eine alfe Platte mit fünfblättriger Rose (Rogwag.)




Offo von Rogwag.



Stocksberg.



Dürmenz.



Conrad von Remchingen.

Eine Platte mit dem untern Theil eines Leuchfers und der Amschrift in gothischen Minuskeln: Anno domini MCCCCXIIII II nonas decembris obiit venerabilis et egregius frater johannes Mulberg. sacerdos in basilea. professor (us) ordinis fratrum predicatorum. cujus anima requiescat in pace.

Eine Platte mit dem Rosmagschen Bappenschild und der Umschrift in gothischen Minuskeln: Otto de rosswag hic requiescit.

Eine Plasse mit der Darstellung eines Priesters und Arzses, der in der Rechten einen Kelch, in der Linken ein Buch hälf, unten ein Wappenschild mit einem Hirscheppenschild mit einem Hirscheppenschild mit einem Hirscheppenschild mit der Linken ein gothischen Minnskeln: Anno domini MCCCCVIII nonis januarii obiit venerabilis magister burkard de waltorf sacerdos et phisicus. hujus cenobii sidelis amicus. cujus anima requiescat in pace sempiterna. amen.

Eine Platte mit dem Stocksbergischen Wappenschild.

Eine schmale Platte mit dem Wappenschild derer von Dürmenz.


Eine Platte mit einem Wappenschild, worauf zwei Tilien sich kreuzen, und der Inschrift in gothischen Minuskeln: Conradus de Remchingen.

Eine Platte mit gothischer Majuskelschrift, die sowohl rings herum als auch

in wagrechter Reihe den halben Stein bedeckt; darunter ift ein Kreis eingerift, worin zwei Stäbe mit Blumenenden sich kreuzen. Die Inschriff lautet: Anno domini MCCCLX V cal. februarii obiit Pela Gutae Domina . in Domino requiescat. Amen. Anno MCCCLX II cal. februarii obiit Pela, filia ejus, et Anno Domini MCCCLI X cal. augusti obiit Guta, filia praedictae Gutae, et Anno MCCCLXXXVII XV cal. april. obiit Irmela, soror Pelae et Gutae immediate praescriptae. Requiescant in pace. Amen.

Eine Platte mit dem Wappenschild von Bromburg. Eine Platte mit unleserlicher Majuskelschrift und der Jahreszahl 1313. [Eine Platte mit Schild, worauf zwei Neippergische Ringe und eine Kanne, ift verschwunden.]

Eine Platte mit der Umschrift in gothischen Minnskeln: Anno domini MCCCCXIX III cls. octobris obiit venerabilis magister Petrus de Prega, eximius doctor in medicinis studii padauviensis, hujus cenobii fidelis amicus, cujus anima requiescat in sancta pace.



Grabfiein der Pela

Gine Platte mit Abtsstab und der Umschrift in gothischen Minuskeln:

KDDDDINGONNA+

Aethere sit dignus hic pausans carne Boyngus, Abbas in euterne, qui spiram basiliense De synodo rediens deficiebat ibi.

[Eine Grabplatte mit langer Inschrift in Bexametern. Pater Heinricus de Gernstein† 1442, ift night mehr verhanden.]

Dann drei neuere Grabplalten mit großer lateinischer Schrift:

Anno domini MDCXLIII V Idus Januar. obiit F. Mattias Amman Sancte Gallensis, Hel- unterertiger Grablicin

vom Jahre 1313. vetius, Conversus Lucellensis et Cellerarius

Maulbrunensis. Requiescat in pace. Amen.

Anno Domini MDCXXXV. 24. Octobris obiit venerabilis P. F. Joannes Berod, Lucellensis Professus, post restitutionem hujus monasterii Prior, cujus anima vivat Deo.

Anno Domini MDCXXXV. 1Vto 8bris obiit venerabilis P. F. Rudolfus Stulmiller, Lucellensis Professus et post hujus monasterii restitutionem Cellararius. Requiescat in pace.

Die Grabplatten im anstoßenden Kapitelsaale find i. I. 1849 leider entfernt worden, es befanden fich hier von den ältesten und merkwürdigsten; nur noch ein ranhgeschaffter sandsteinerner Sarkophag ohne Deckel ist zu sehen.

Bier ruhten die Aebte Konrad III. von Thalheim († 1853), Heinrich II. von Renningen († 1402), Iahann IV. von Winsheim († 1467), Albrecht V. († 1475), Beinrid) von Wördlingen († 1557). Ein Abt der Restaurationszeit, Christoph Schaller aus Sennheim im Elfaß († 1642).

Dann der Abt Eggehard vom Rloster Benburg († 1273), ein Canonicus

von Speier Helfric de Dalheim (1291), ein Priester und Rechtskundiger von Speier, Anshelmus de Hergesheim († MCCC...), eine Schwester Mergarthis († 1276), ihre Grabplatte hatte die Inschrift:

Hujus amica domus ipsa fidelis erat. Conferat aeternae Deus illi gaudia vitae.

Amen.

Eine Fran Ella Swrenin von Speier (1345); eine Schwester Intida. (Soror Jutida.)

Endlich noch zwei Grabschriften, beide in gothischen Majuskeln:

Petra conditur hac Ulrich cognomine Melsag,

Terris sublatus Christo sit consociatus.

Die andere lautete:

O bonitas Christi, succurre, precor, michi tristi Ottoni sceleratorie peccata luenti, Cancellam regni moderans virtute potenti, Qui vermis nunc atque cinis vocor ista legenti.

Unde pater venie veniam da te sicienti,

Me saciens, te pane fruens, in luce frequenti.

Im Mittelschiff der Kirche, vor dem Laienaltar, liegt auf dem Boden der einfache, schlanke Gedenkstein Walthers von Lomersheim. Umber fleht:

Hie lit beuder walther ein senr von lamerscheim, der erste anfahn und stifter diser geistlichen sammenunge, des sel zu im friden.

Am Eingang in den Chor ist am südlichen Pfeiler der schon oben genannte heilförmige Gedenkstein Bischof Günthers aufgestellt. Der Bischof, in reich mit gothischen Stickereien gesäumtem Gewand, hält in der Linken den Bischofsstab, in der Rechten das Evangelium, sein langlockiges Haupt ruht auf prächtigem Lissen; vom rechten Arm herab hängt ihm die reiche Stola. Unten kriecht traubentragendes Rebengewinde, oben steht in altgothischer Majuskelschrift:

Gunther. spiren. epc. fundator h': dom'.

Gegenüber am nördlichen Pfeiler, ohne Zweifel eine Nachbildung aus dem Anfang des 16. Iahrhunderts, ein Gedenkstein des Bischofs Ulrich, schlanker und bester gearbeitet, aber weniger ausdrucksvoll. Die Inschrift in Wajuskeln lautet:

Ulricus. positus. spirens. episcopus. hic. est.

Dazwischen liegen auf dem Boden zwei Steinplatten mit schönen eingeristen Kreuzen und spätgothischen Winuskeln:

Praesul Guntherus Pater est fundaminis huius.

Anf der andern wieder:

Ulricus positus spirensis episcopus hic est.

Don den vielen Grabplatten und Grabmälern im südlichen Seilenschiff und namentlich in den Kapellen der Kirche, die alle aus jüngerer Beit stammen, nennen wir nur die von einigem Kunstwerth. Die ganze Reihe der evangelischen Aebte (Prälaten) liegt in der Kirche begraben.

In der zweiten Kapelle das zierliche Renaissance-Grabmal des Abtes Iohann Welchior Micolai, † 1675 (derfelbe hat auch eine Grabplatte im Wittelschiff), und das des Abtes Iohannes Beller, † 1694. Auf dem Boden liegen die Grabplatten der Fran des Verwalters Wathias Bliderhenser, † 1576, und seiner Tochter, † 1581.

In der dritten Kapelle das Grabmal des Abtes Ioh. Valentin Harpprecht († 1761) und des Abtes Adam Lederer († 1774). Auf dem Boden eine hübsche Platte mit großem, gut gearbeitetem Wappen mit der Inschrift: Anno 1605 den 20 januarij starb allhie die ehrn und tugentsam Waria Chastin Christof Binders Abts zu adelberg wittib. ihres alters 82 jahr. Der Gott gnädig sei.

Dann die Grabplatte des Inh. Albr. Neuffer, Bruder des Klosterverwalters, † 21 Jahre alt. 1588.

In der vierten Kapelle:

Das Grabmal des Abtes Iosef Christof Weinland, † 1788, und des Abtes I. Chr. Mieg, † 1807. Auf dem Boden die Grabplatten des Prälaten Iacob Schroppins, † 1594, und seiner Frau, † 1583.

In der fünften Kapelle:

Die Grabmäler der Prälaten Hochstetter († 1748) und Schlotterbeck († 1669).

Aussen bei der Nordostecke der Kirche der verstümmelte, mit schönem Krenz gezierte Grabstein des Swiggherus de Hemertingen, als Maulbronner Wünch urkundlich genannt 1313.

Hier nun folgen die Grabsteine der Manlbronner Rebte, soweit sie noch in Wonnmenten oder Inschriften erhalten sind, die noch vorhandenen liegen alle, mit Ansnahme von zweien, bei denen es bemerkt ist, bei den Grabplatten im Krenzgang. Die Inschriften der verschwundenen Grabsteine der Rebte, die aber von Ienisch und selbst von Klunzinger noch abgeschrieben wurden, stehen in eckigen Klammern. Wir geben sie dem Alter nach:

[Anno domini MCCCLIII die Simonis et Judae obiit dominus Conrad de Talheim, Abbas huius monasterii. cuius anima requiescat in pace. Amen. Darauf sein Bild mit einem Buch in der rechten und dem Abtsstab in der linken Band.] Diele Schenkungen und Käufe sind unter seiner Amtssührung eingetragen.

Bum Theil noch erhalten ist der Grabstein seines Nachfolgers: Anno domini MCCCLXXIII pridie . . . . Maii obiit dominus Bertoldus . (jest bei der Nordostecke der Klosterkirche). Nachdem derselbe in M. resignirt und dort einige Beit in der Burückgezogenheit gelebt hatte, wurde er zum Abt in Brounbach erwählt und erwarb sich um dieses Kloster große Verdienste. Altershalber trat er auch dort außer Dienst und kehrte nach M. zurück.

Anno milleno ter C cum septuageno
Septimo, cum celebris crucis est inventio cunctis,
Ileu pater emoritur venerandus et hic sepelitur
Abbas antiquus, domus huius fidus amicus,
De Rotwil genitus. Deus hinc devote precandus
Sedulo per fratres. Pauset cum pace Johannes.

Diese Grabschrift ist eingemeißelt in den Strebepfeiler der Wordostecke der Alofferkirche, daneben ein Abtsftab. Iohann I. umgab das Kloffer mit einer Maner, auch kaufte er viele Güter von dem Adel der Umgegend an.

Sein Wachfolger Albrecht III. hat eine Grabplatte mit folgender Inschrift in gothischen Majuskeln und einem von einem Arm gehaltenen Abtsstab:

Anno domini MCCCXXXVI XV cal. jan. obiit dominus Albertus de Ruxingen, venerabilis abbas huius cenobii.

[Anno domini MCCCCII, regiminis vero sui anno XVIII, VII kalendas Augusti, obiit venerabilis pater dominus Henricus de Renningen, abbas huius coenobii. Requiescat in pace; in gothifthen Minuskeln, Arm mit Abtstab.]

Beinrich II. sette den Güterankanf von den benachbarten Adeligen im großartigen Makstabe fort, wozu noch Schenkungen und Privilegien kamen, ließ das Baus des Ables und das des Perwalters umbauen und verwendele Manches zur Bierde des Gotteshauses.

Die Grabplatte (mit Abtsstab) seines Nachfolgers lautet in gothischen Minuskeln:

> Bis septingentis domini septem quater annis Abbas Albertus ex Outensham verandus, Cum bene bis denis rexisset sex simul annis, Junius hunc ternis dedit intumulare calendis. Gaudeat ante deum, qui praestitit hic jubileum.

Amen.

Albrecht IV. erlangte durch Güterkauf, Schenkungen, Privilegien noch mehr als sein Vorgänger, war auch in Streifigkeiten glücklich. Die Kirchhöfe seiner Orte befestigte er möglichst gut, ließ die Klosterkirche im Iahr 1408 mit einem neuen Mitar versehen, im Iahre 1424 erweitern und verschönern, damals dienten ihm die Laienbrüder Bertholt als Baumeister, Mlrich als Maler.

Die Platte seines Machfolgers († 1430) mit Abtskab:

Mille quadringentis domini decies tribus annis Abbas Gerungus obiit vicena luce novembris, De Wilperg natus, regnet sine fine beatus.

Die verstümmelte Grabplatte seines Machfolgers, Iohann II. von Gelnhausen:

Inclytus orator, abbas quandoque Johannes, Olim magnanimus, nunc iacet exanimus. Qui de Geilhausen oriundus, Basiliensis Concilii missus, cepit amore Dei Unius ad fidei cultum revocare Bohemos, Cui lux aeterna luceat in patria. Amen.

Obiit MCCCCXLIII.

Johannes II. wurde um seiner Beredsamkeit, Gewandtheit und seines hohen Sinnes willen im Iahre 1431 auf dem Concil zu Basel damit betrant, die Böhmen in den Schoos der katholischen Kirche zurückzusühren, und unter seiner Witwirkung kamen die Prager Compactaten, worin den Calixtinern der Kelch erlandt wurde, zu Stande. König Sigismund ehrte 1431 seine Verdienste, indem er ihn in die Reichsmatrikel aufnahm, und Papst Engen IV. im Iahr 1438 durch Ertheilung der bischöflichen Insignien nebst der Vollmacht, die vier niederen Weihen zu ertheilen. Er ließ das Krankenhaus in W. banen und 1432 ein Gemälde für die dortige Kirche ferligen; legte 1439 sein Amt nieder, um frei von der Welt ins Ienseits wandern zu können.

Der Grabstein seines Nachfolgers Iohann III von Worms sindet sich nicht im Kloster, wohl aber der des nächsten Abtes, Berthold III. von Koswag, mit Abtsstab:

Abbas Bertholdus hic pausat carne solutus,
Horum qui fratrum tum rexit ovile sacratum
Annis bis octo plus quoque dimidio.
Hic docuit, monitis solitus praecedere factis.
Anno sex deno C quater Mque secundo
Discessit festo Johan Latin, Deus esto
Huic memor et gratus, ut sit sine fine beatus.

Berthold III. ließ 1447 eine Gemälde für die Kirche und 1450 die Stiffungstafel fertigen. Dach Bruschins raffte er sich, als er die Nähe des Codes fühlte, von seinem Krankenlager auf, zog seinen weißen Festchorrock an und gieng, unterstüt von einigen Brüdern, andächtig und mit Thränen dem Allerheiligsten, welches der Cantor mit den übrigen Conventualen herbeitrug, entgegen, genoß es in tiefer Anbetung und fuhr dann hin im Frieden. Die Bahl der Wönche befrug unter

Natus de Rosswag villa.

ihm hundert.

[Die Grabplatte mit Abtsstab seines Nachfolgers:

Anno domini MCCCCLXVII Idus Julii obiit venerabilis pater dominus Johannes de Winsheim, licentiatus atque sacre theologie predicator assiduus, abbasque huius monasterii optimus. Huter ihm flieg die Bahl der Münche auf 135.]

Die verstümmelte Grabplatte seines Wachfolgers:

De Bretthem genitus, saxo qui premor ab isto, Abbatis quondam munere functus eram.

Me cedere fecit podagre noxia lues,
Nec amplius lustro patitur esse patrem.

Vos, qui transitis, requiem Nicolao precantes
Dicite sistentes: o super astra vivas!

Obiit XII Calendas Maii MCCCCLXXV.

[Die Grabplatte leines Wachfolgers:

Albertus Abbas obiit VII Cal. Junii MCCCCLXXV. Albrecht V. ließ 1473 das steinerne Krucifix in der Kirche zu W. sechen und wohnte im Iuli 1474 der Bochzeit des Grafen Eberhard von Wirfenberg in Urach an.]

Lith v Friedr. Bohnert, Stuttg

1		
•		

Die Grabplatte mit Abtsstab seines Nachfolgers Iohann V., der zweimal Abt war, 1475—1488 und im Iahr 1504 ganz kurz; sie lautet:

Anno domini MDVI XV calendas julii obiit venerabilis praesul ac dominus iohannes riescher de laudenburg, in mulbronne quandoque denuo abbascuius anima requiescat in pace.

Die Grabplatte des nächsten Abtes, mit Abtsstab: Anno domini MCCCCXCII obiit dominus Stephanus Otinger. cuius anima requiescat in pace.

Dann des nächsten strengen und baulustigen Abtes Iohann VI., mit einem Arm, der einen reichverzierten Abtsstab hält:

Anno domini MDXXI XI calend. decembris obiit reverendus in cristo pater ac dominus dominus Joannes Burrus de Brethein, precipuus religionis amator et cultor, abbas huius monasterij bene meritus, cuius anima requiescat in pace. Huth er war zweimal Hbt, 1491—1503, und 1518—1521, er ließ Parlatorium, Draforium, Bibliothekfaal, Pfisterei bauen und 1519 den Eingang des Klosters mit einem (jeht beinahe verblaßten) Gemälde schmücken.

Die Grabplatte des Abtes Entenfuß (1512-1518) mit Abtsstab:

Anno domini MVCXXV pridie nonas februarias obijt venerabilis dominus ioannes entenfus de ewesheim. quandoque huius monasterii abbas. cuius anima requiescat in pace. Auth unter ihm wurde viel gebaut.

[Die Grabschrift (mit Abtsstab) des lehten katholischen Abtes Heinrich III., Renter von Wördlingen, 1547—1557, lautete:

Anno domini MCCCCCLVII calend. Aug. obiit reverendus ac pius dominus Henricus de Nordlingen, abbas monasterii Maulbronn, cuius anima requiescat in pace.]

Die Grabschrift eines Abtes aus der Restaurationszeit lautete:

Anno domini 1642 Kal. Octob. obiit, postquam eodem anno Abbatiam resignavit, admodum reverendus dominus Christophorus Schaller, ex Sennheim Alsata, Profess. Lucellensis, Prior Uterinae vallis, primus hujus monasterii 1630 iterum restituti catholicus abbas. Requiescat in pace. Amen.]

Endlich wäre zu erwähnen das steinerne Sühnkreuz, das halbversunken an der alten Straße nach Kniftlingen, da wo sie von der Maulbronnerstraße abzweigt, auf dem früheren Seedamme steht, darauf liest man in erhabener, schwer zu entzissernder Minuskelschrift, die mit der unter den Wandgemälden in der Vierung der Kirche, vom Iahr 1424, große Rehnlichkeit hat:

Don gepurf rrifti als man zahlt MCCCCXXII iar uf sant leonharts tag wart hi erslagen runrat von mulbronn . dem got gnedig sei.

### Die Nebengebände.


Wir beginnen an dem Klosterthor. Davor steht rechts an der Strasse diesseits des Klostergrabens, das frühere Försterhaus, an welchem die Iahreszahl 1469 angebracht ist; zu Klosters Beiten soll hier der Kloster-Schuhmacher gewohnt haben. Ohne Zweifel war es ursprünglich die Wohnung des Thorwarts, da gerade an

dem Haus das äußerste Klosterthor stand, welches die Iahreszahl 1472 trug. Durch dieses Thor gelangte man zu der über den Klostergraben angelegten Bugbrücke, die jeszt in eine steinerne Brücke umgewandelt ist und zum zweiten eigentlichen Klosterthor führt. Neber demselben scheint ein krästiger Thorthurm gestanden zu sein, der später sichtlich erniedrigt und mit einem Walmdach gedeckt wurde, aber immer noch wirkt er mit seinem rundbogigen Durchgang, über dem ein Rundbogenstries hinläust, und seinen aus Buckelquadern errichteten Mauern krastvoll und bekundet die romanische Beit seiner Erbauung. In dem Portal sieht man noch die Kälze, in welche die ausgezogene Kallbrücke eingriff und das Thor schloß, auch sind noch die Dessungen vorhanden, in denen die Ketten zum Ausziehen der Brücke liesen. Neberdies scheint noch ein Kallrechen zunächst hinter dem Eingang angebracht gewesen zu sein, der zur weiteren Verwahrung des Thors herabgelassen werden konnte. Im Durchgang selbst sind auf beiden Seiten rundbogige Nischen, und über dem inneren Spissbogen sieht man noch Reste jenes Wandgemäldes aus dem Iahre 1519.

Durch den Chorthurm trat man in den Porhof, der links von der Aront des Gafthanses, rechts von der Alostermaner und gegen Often, gegen den eigentlichen großen Klofferhof hin, durch eine zweischiffige Arkadenhalle eingeschloffen wurde. Von diesem Vorhof aus trat man rechts in die erst im Jahr 1813 abgebrochene Kapelle zur heil. Dreieinigkeit, von der noch die untern Theile von reichgegliederten Aenstern und schwache Spuren ehemaliger Wandmalereien sichtbar lind. Sie war lichon 1328 im Gebranch; eine lpätere an ihr angebrachte In-Ithriff lautete: Anno Domini 1480 sub Domino Johanne Riescher de Laudenburg; ohne Zweifel wurde sie unter diesem Abt erneuert. (Den 25. Iunius 1328 Riftet der Priester Kunrad von Aldingen 56 Pfund Heller Iahreszins für zwei Weltpriester in der Kapelle zur heil. Dreieinigkeit am Chor in Waulbronn und 311 einem Iahrstag für ihn felbst. Urk. im Staatsarchiv.) Solche Kapellen fanden fich nach dem Dorgang von Cifeaux bei den meisten Cisterzienserklöstern, und hatten den Bweck, dem weiblichen Geschlecht, welchem mit Ausnahme von 9 Tagen zur Beit der Kirchweihe der Butritt in das Innere des Klosters ganz verwehrt war, die Betheiligung am Gottesdieust des Oedens zu ermöglichen. Die schöne, im frühgothischen Stil erbaute des Klosters Schönthal ift noch wohl erhalten, die in Bebenhaufen wurde 1823 abgebrochen. Links beim Eintriff steht das ehemalige Gaffhaus sammt Stallungen und der ehemaligen Klosterwagnerei; jest ift im vorderen Theil die Apotheke eingerichtet; es enthält in seiner masswen Giebelseite drei schlanke Spikbogenfenster.

An die Apotheke grenzt gegen Osten das ehemalige Arühmesserhaus, ein reizendes romanisches Gebäude, das noch an der östlichen Giebelseite und an der nördlichen Tangseite romanische Rundbogenfenster besitzt, während ähnliche an der südlichen Tangseite in geradlinige verändert wurden. An der Nordseite des Gebäudes erhebt sich in Form eines niedlichen runden romanischen Thürmchens ein Kamin mit schlanken rundbogigen fensterähnlichen Vessinungen, die unter

dem steinernen Spischelm herumziehen und dem Rauch den Ausgaug gestatten. Das Kamin beginnt im untern Stockwerk des Hanses mit einem schön gearbeiteten spätromanischen Kaminschosse, an dem auch wieder jene Halbmondkonsolen angebracht sind. Bwischen dem Frühmesserhaus und der Chorkapelle zog sich jene zweischissten sich an der Südseite des Frühmesserhauses; im Situationsplan, Caf. IV., ist die muthmaßliche Form der Halle einpunktiert. Durch sie, welche zugleich das innerste Chor bildete, trat man, nachdem man in der Kapelle sein Gebet verrichtet, in den eigentlichen Klosterhof.



Frühmefferhaus mit Blick gegen das Thor.

Wir seken unsern Weg im Innern des Klosterhofes, und zwar an der Westseite desselben fort, wo wir im Rücken der Apotheke noch den Rest der ehemaligen Klosterwagnere i treffen, unter der sich der große, sog. Elsinger Keller befindet. Das ganz massive uralte Gebände zeigt noch auf der dem Klosterhof zugekehrten Seite den ehemaligen, jest zugemanerten romanischen Kundbogeneingang.

An die Wagnerei stößt die ehemalige Klosterschmiede, ein dreistockiges Holzgebände mit steinernem Unterstock, an dem sich ein spissbogiges Pförtchen erhalten hat.

Nach der Schmiede folgen in gleicher Flucht zwei alte aus Buckelquadern erbaute Dekonomiegebäude: von dem der Schmiede zunächst stehenden gehen unter beinahe rechten Winkeln gegen den Klosterhof hinein der ehemalige Marstall, jeht Rathhaus, und der ehemalige Haberkasten. Das Rathhaus, ein langes, massweistockiges Gebäude mit schönen Renaissanzegiebeln zeigt über einem Fenster des zweiten Stockwerks: B. P. M. Verwallter. Das Gebäude ist

Eigenthum der Gemeinde und wurde 1839 für seine gegenwärtige Bestimmung eingerichtet, früher war es auch eine Beit lang die Amtsschreiberei. Der sog. Haberkasten, ein langes zweistockiges Gebäude mit steinernem Unterstock, zeigt an der östlichen Giebelseite einen schönen Holzbau mit verziertem Balkenwerk.

An das zweite, oben genannte Dekonomiegebände stößt nun unter einem rechten Winkel der sog. Welkerstall, auch Eichelboden genannt, und bildet die nordwestliche Ecke des Klosterhofs; es ist ein sammt dem westlich anstoßenden Hexenthurm 1441 aus Buckelquadern errichtetes Gebände mit spishbogigem Eingang.

An die Offseite des Welkerstalls grenzt die großartige, ganz aus Buckelquadern erbante Klostermühle; ein herrliches Gebäude mit 4°5" dicken Wauern und schönen Giebelblumen auf den spissen Giebeln; die Wühle hat einen spissbogigen Eingang und einen jest zugemauerten romanischen und stammt, nach den häusig an ihr vorkommenden Steinmetzeichen zu schließen, größtentheils aus der Beit von 1424 (Umban der Kirche).


Bwischen der Wühle und dem ehemaligen Haberkasten steht strei die ehemalige Pfisterei, aus starkem Eichenbalkenwerk mit steinernem Unterstock errichtet. Und der gegen die Wühle gekehrten Seite ist über der Thüre auf einem Schild zwischen den Buchstaben J. B. (Iohannes Burrus) ein Abtsstab und auf einem Spruchbande steht: Anno domini MDXXI, unten sieht man das Beichen des Baumeisters Hans Wunderer. Under der hölzernen Thüre im zweiten Stockwerk der westlichen Giebelseite ist in den Sturzbalken ein Spruchband mit der Inschrist: Pax huic domui. Anno MDXXI schön eingeschnitten. (Maister . hans . vunderer . , wie er sich an der Sakristei zu Pfassenhosen im nahen Babergäu angeschrieben hat, baute diese im Iahre 1515, ebenso das Chörchen der Kirche von Baberseld, auch im Babergäu gelegen, inschriftlich im Iahre 1505; damals war er, seinem Beichen nach, schon Meister; nach Klemm, Württembergische Baumeister und Vildhauer bis ums Iahr 1750 in den Württembergischen Vierteljahrsheften für Landesgeschichte, B. V., erscheint er noch 1526 an der Südshüre der Kirche zu Mühlhansen an der Euz. Seine Werke zeugen von bedeutendem Talent.)

Beinahe in der Mitte des Klosterhofes steht frei auf der Stelle des alten Verwaltungsgebändes das dreistockige, an den Giebelseiten vierstockige, 1742 erbante Kameralamt.

Hinter dem Kameralamtsgebände befindet sich das ehemalige Gesindehaus, mit der Inschrift: "1550 Hans Remer von Schmir (Schmie)"; das Innere des Hauses enthält eine achteckige Säule, an deren Kapitäl eine Rosette und ein bärtiger Kopf angebracht sind. Bunächst dabei steht die ehemalige Speisemeisterei, jeht in Privathänden.

Wir gelangen nun wieder zu den eigentlichen Klostergebänden und haben hier nur noch zu bemerken, daß die oberen Känme des Klosters zu Wohnungen für Professoren, Repetenten, Seminaristen und für Hörfäle u. f. w. eingerichtet sind. — Urber dem ehemaligen Laien-Refektorium an der nordwestlichen Ecke des Klosters wurde im Iahr 1813 das Oberamtsgericht mit der Wohnung des Oberamtsrichters hergestellt. Bunächst dabei steht ein neueres Gebände, welches von dem Kloster gegen Westen hinausragt und in seinem untern Stockwerk den Speisesaal für die Seminaristen, im oberen die Wohnung eines Prosessors enthält; an seiner Treppe ist ein spätgothisches Steingeländer, entwommen jener Wendeltreppe, die vom Laien-Resektorium herauf führte.

Hinter (nordöstlich) dem Kloster steht frei, dem Herrenhaus gegenüber, das ehemalige, 1588 erbaute herzogliche Schloß, jest Oberamtei und Wohnung des Oberamtmanns, ein zweistockiges, auf den Giebelseiten vierstockiges, im einfachen Renaissanzestil gehaltenes Gebäude, das an beiden Ecken der Vorderseite



Kloffermühle.

von runden Thürmen, deren spisse Dächer über das Hausdach hinausreichen, flankirt wird; überdies ist in der Witte des Gebäudes, an der Vorderseite ein schlanker, thürmchenähnlicher Aufban mit Renaissancebedachung angebracht. Ueber dem wohlverzierten Eingang steht die Inschrift: Mandato illustriss. princip. D. Ludovici ducis a Wirtemberg erecta est haec domus sub abbate Jacobo Schroppsio Vaihingensi anno 1588. Oben an der östlichen Giebelwand: Haus Warx Weisser Verwalter alhie anno 1588. Die gleiche Iahreszahl steht auch an der nordöstlichen Ecke und über der Thüre in das Arbeitszimmer des Oberamtmanns. Eine Mauer des ehemaligen Klosterzwingers, jeht Oberamteigartens, enthält das gut gearbeitete herzogl. Württemb. Wappen mit der Iahreszahl 1562.

Don hier hinüber an die öftliche Klostermaner treffen wir das ehemalige Pfründhaus, als nosodocheum, in welchem arme Kranke, wohl auch praebendarii (Pfründner) Aufnahme und Pflege fanden, 1430 von Abt Iohann II. erbant. Das großartige, dreistockige, übrigens sehr vernachlässigte Gebände zeigt malerisch-reichen Holzban mit vorstoßenden Stockwerken und keinernem Unter-

stock; es enthält neben Privatwohnungen im Erdgeschoß noch eine Badeinrichtung. Innerhalb des Gebändes führt eine schön gehaltene gothische Chür in den Keller.

Das jekige Schulhaus, früher die Behaufung des Hof- und Weingartgartmeisters, worauf auch die an der Ecke angebrachte Tranbe hinweist, steht bei der Vorhalle der Kirche an der südlichen Klostermauer.

Bunächst (westlich) an dem Schulhause erhebt sich, ebenfalls an der südlichen Elostermaner, der Fruchtkasten mit Kelter und einem sehr ausgedehnten Keller, ganz aus Stein gebaut und mit uralten Pauern, die noch schmale, gedoppelte, meist zugemanerte Spiszbogenfensterchen aus der Uebergangszeit enthalten. Und der Südwand steht über einem der geradgestürzten oberen Fenster: Mathias Bliderheiser Verwalter 1580; die gleiche Iahreszahl kommt noch zweimal an dem Gebäude vor und verräth die Beit, in welcher dieser großartige, aus dem Anfang des 13. Iahrhunderts stammende Ban eine bedeutende Veränderung erlitt.

Westlich von dem Aruchtkasten gelangen wir endlich an die ehemalige Küfermeisterei, jest Privatwohnung; das hübsche Gebäude wurde an der Wordseite
modernisiet, während sich die östliche Giebelseite mit ihrem spishbogigen Eingang
und ihren spishbogigen Kenstern noch ziemlich unverdorben erhalten hat; auch die
westliche Giebelwand enthält noch zwei Spishbogensenster. Von diesem Gebände
kann man auf den Umgang der südlichen Klostermauer gelangen.

Außer den angeführten Gebänden find innerhalb der Klostermaner noch einige Privatwohnungen und kleinere Nebengebäude.


Der ganze Gebändekomplex nehst sehr ausgedehntem Klosterhof und einigen Gartenanlagen ist von einer starken Waner, die Umlauf und Zwinger hatte, und einem tiesen, ausgemauerten Graben, an dessen Außenseite eine zweite (jest abgebrochene) Waner lief, umfangen; der Graben konnte mittelst Schwellung der Salzach ganz unter Wasser geseht werden. An der inneren Klostermaner standen zur weiteren Vesestigung Chürme, von denen sich außer dem schon beschriebenen Chorthurm noch folgende erhalten haben:

- 1) Der südöstliche Echthnum der Klostermauer, sehr malerisch, und von Epheu umrankt, welcher 1604 in einen Lustthurm verwandelt wurde und gewöhnlich der Fausthurm genannt wird, weil auch hier nach der Volkssage Dr. Faust sein Wesen getrieben haben soll; ursprünglich ein kräftiger viereckiger Vertheidigungsthurm, zu dem man auf dem Umgang der Klostermauer gelangen konnte. Lauf Inschrift wurde ihm im Iahr 1604 ein rundes Treppenthürmchen angebaut und ein hölzerner Ausbau mit geschweistem Vohlendach ausgesetzt.
- 2) An der nordwestlichen Ecke der Klostermaner steht der viereckige, ganz aus Buckelquadern erbaute Hexenthurm, auch Haspelthurm genamt; er ist mit dem auf ihm sikenden vierseitigen Beltdach etwa 100' hoch und hat im unteren Stockwerk 12' dicke Manern, die sich gegen oben zu einer Dicke von 8' verjüngen. Etwa 50' über der Erdstäche besindet sich ein rundbogiger Austritt und über demfelben im vierten Stockwerk läust ein Rundbogenfries hin. Don dem Umlauf auf

der Klostermauer gelangte man zu dem Eingang in den Thurm. An der nordwestlichen Ecke des Thurmes ist folgende Inschrift scharf eingehauen:

Anno domini MCCCCXLI opus hoc cum domo contigua patratum est sub domino Johanne de Wormacia, huius monasterii Abbate.

3) Der viererkige nicht hohe Mühlethurm bei der Klostermühle. Endlich ift noch eines Churmes und eines Thürmchens (Halbrondel) zu er-



Hexenthurm.

wähnen, die sich halb zerfallen im Oberamteigarten befinden und ohne Zweifel zur Vertheidigung des an der Wordostseite in den Klostergraben führenden Chores dienten, und des Rumpfes eines viereckigen, auch aus Buckelquadern aufgeführten Churmes an der Südseite, da wo jeht die Strasse herrinzieht.

Abgegangen ist zu Anfang dieses Iahrhunderts der Indenthurm und und der gleichfalls an der äußersten Klostermauer gestandene Eselsthurm, ein Thorthurm, über dessen Durchgang ein Waulesel in halberhabener Arbeit angebracht war, daher sein Wame.

Außer der starken inneren Befestigung um das Kloster bestand nämlich noch

eine Mauer außerhalb, die einen namhaften Theil der nächsten Umgebung des Klosters einschloß; dieselbe lief oberhalb der Klosterweinberge hin, weiter über den Damm am tiesen See bis zum Indenthurm, von da himmter gegen die Landstraße, wo sie zum Theil noch sichtbar, weiter am Eselsthurm vorbei bis zu der sog. Schießmauer und oberhalb der Kapellengärten hin bis zum Klosterthor; hier schloß sie sich den inneren Besestigungen des Klosters an und, diese beim Hexenthurm wieder verlassend, lief sie wieder die Klosterweinberge hinauf. Die Higur dieser äußersten Umfriedigung nähert sich einem Quadrat.


Das vollständige Klosterwappen ist: Ein Bwerchbalken mit rothen und silbernen Raufen durchschneidet den guartierten Schild nach links. Im ersten Quartier ist ein Brunnen auf Gold, im zweisen und dritten ein schwarzes Feld, das vierse Quartier hat im ersten und dritten Viertel einen silbernen Fisch auf Gold, im zweisen und dritten eine goldene Krone mit goldenem Kreuz auf blauem Feld. (Chorographie von Würtsemberg, 2. Theil 1591, von David Wolleber. Wanust. der öffentl. Bibliothek in Stuttgart.)

Tafel IV. gibt im Grundriß a) sämmtliche Klostergebände innerhalb der Ringmaner:


1) Thor. 2) Chemalige Dreifaltigkeitskapelle, jeht Ruine. 3) Galthaus und Stallungen, jeht Apotheke. 4) Arühmeherhaus, mit Anfähen des innersten Thores. 5) Wagnerei. 6) Schmiede. 7) Dekonomiegebände. 8) Bexenthurm. 9) Melkerstall. 10) Klostermühle sammt Mühlethurm. 11) Pfisterei. 12) Baberkasten. 13) Marstall (jeht Rathhaus). 14) Speisemeisterei. 15) Gesindehaus. 16) Kameralamt, erbant 1742. 17) Küferci. 18) Fruchtkasten und Kelter. 19) Weingartmeisterei. 20) Kirche. 21) Sakristei. 22) Vorrathskeller der Laienbrüder, oben Winferspeisesaal. 23) Refektorium der Laienbrüder, oben einst die Wohnung 24) Küdje. 25) Herren - Refektorium. 26) Kalefaktorium (Wärmstube). 27) Kreuggang mit Brunnenkapelle. 28) Kapitelsaal mit Ivhanniskapelle. 29 und 30) Chem. Bruderhalle. 31) Großer Keller der Mönde, oben Dorment derfelben. 32) Parlaforium, oben Øraforium. 33) Chem. Abfswohnung, später Prälafur, Ruine. 34) Berrenhaus. 35) Berzogliches Schloß. 36) Pfründhaus (Krankenkaus). 37) Hausthurm. 38) Scheerbrunnen im früheren Herrenkirchhof. b) Außerhalb der Ringmauer: 39) das frühere Klosterwirthshaus, jeht Gerberei, das, schon im Iahr 1504 von den Pfälzern verbrannt, bald wieder aufgebant wurde und noch alte Reste in sich birgt. 40) Haus des Thorwarts am jekt verschwundenen äußersten Thor.

Bur Vergleichung geben wir eine ideale Vogelperspektive von Maulbronn und (nach Viollet le Duc) eine Vogelperspektive des im Iahr 1098 gegründeten Klosters Cife aux, des Ausgangspunktes des Cisterzienservodens, weil dasselbe große Rehnlichkeit mit der Anlage von Maulbronn zeigt. Durch das äußere Thor (O) fraf man in Citeaux in den Vorhof, an den links die Kapelle (D) stößt, und dann durch das innere Thor (E) in den Haupthof (A). Dies Alles scheint in Maulbronn ganz ähnlich gewesen zu sein; am Frühmeser-





Brumenkapelle. Reußere Ansicht.



Brunnenkapelle. Innere Ansicht.



hause sieht man ja noch die vermanerten (romanischen) Rundbögen und Ansähe zu dem einst gegen die Dreifaltigkeitskapelle hinziehenden Thor. Weben dem imteren Thor breiten sich aus dem Plan von Citeaux die Stallungen (F) aus, welche in Waulbronn auch in dieser Gegend, bei der Schmiede und Wagnerei, sich be-

fanden. — Wandern wir zur Kirche (N), so überrascht auch hier große Achulichkeit, nur lagen bei Cifeaux die um den Kreuggang gruppirten Klostergebände auf der andern Seite, der Südseite. Don der Welffallade der Kirche ftrecken sich, wie in Maulbronn, lang hin die Vorrathskeller und die Wohnungen der Laienbrüder (G), an die sich in Citeaux die Behausung für den Abt und seine Gäste (H) auschloß; nun folgt, wieder gang wie in Maulbronn, die Küche (J), daneben das Refektorium (K) und die ins Dormiforium (M) führende Treppe (L); weifer die Bellen der Abschreiber (P) und die Bibliothek darüber; — endlich, getrennt vom übrigen Kloster, das Krankenhaus (R),



Dorne 1887.

in Manlbronn gewöhnlich das Pfrund- oberer Theil des Alofferbrunnens, früher vor der Oberamtei. hans gentannt. (Nach Shipe von Prof. Conr. Pollinger.)

## Entstehungszeiten.

Machfolgend geben wir die durch Urkunden oder Inschriften (dann mit einem \* bezeichnet) sestgestellten Vauten und Kunstwerke des Klosters:

Um 1147 Unfang des Baues der Abtei.

1178 Einweihung der Kirche.

Um 1201\* Ban des Kellers und des Laienvefektoriums.

Um 1300\* Ban des Weststügels des Krenzgangs.

Por 1328 Rapelle am Thor.

Um 1361 führt Abt Iohann von Rofweil († 1377) eine Ringmaner um das Kloffer.

Dor 1377\* meisselt derselbe seinen Namen in eines der romanischen Kenster der Bruderhalle.

Mach 1384 Umban des Abtshanses und Haus des Verwalters.

1422 \* Sühnkreuz am alten Knittlinger Weg.


1424\* Wölbung des Hauptschiffes und der Seitenschiffe der Kirche, Anbau der zehn Kapellen, Dachreiter, Gemälde des Meisters Ulrich.

1430 Pfründhaus.

1432\* Ein Alfargemälde (beschädigt, jest in der Bibliothek).

1441\* Hexenthurm und das Haus daneben.

1444\* werden mehrere Gemälde in die Kirche gefertigt, von denen noch schwache Ueberbleibsel in der jestigen Sakristei.



Rlofter Manlbronn.

1450\* Stiftungstafel.

1469\* Haus des Thorwarts.

1472\* Thörlein vor dem Kloster (abgebrochen).


1473\* Großer steinerner Krucifixus in der Kirche.

1479\* Dorban an der Westseite des Klosters.

1480\* Erneuerung der Kapelle am Thor, zum größten Theil 1813 niedergeriffen, Infchrift verschwunden.

1493\* Wendeltreppe im Parlatorium, und Gemälde an der Stiffungstafel.

1495\* Konsole im Draforium.



Alofter Cifeaux.

1497\* Thüre am chemaligen Abishaus.

1501\* Die beiden Steinbaldachine in der Rirche, und Schleuse am tiefen See.

1510\* Renovation des Chorbogens.

1511\* Wiederausmalung des Gewölbes der Brunnenkapelle.

1512—18 Wintersprisesaal, Erker und Saal im Herrenhaus, Kürstengemach und Herrenbad.

1517\* Wendelfreppe am Herrenhaus.

1519\* Gemälde am Thor (Iahreszahl jekt vergangen).

Um 1520 Bibliothekfaal.

1521\* Pfisterei.

1522\* Wiederausmalung der Gewölbe des Paradieses.

1550 \* Gesindehaus.

1580\* Aufban des Fruchtkastens.

1588\* Herzogliches Schloß.

1604\* Treppenthürmdjen am Haustthurm.

1616\* Renovation der Stiftungstafel. (f. auch den Anhang.)

Inschriftlich beglanbigte Baumeister sind Hermannus (nach 1150), Prior Walther mit Rosenschöphelin und Gotschlag (um 1300), Laienbruder Bertholt (1424), Laienbruder Conrad von Schmie (1493), Bruder Augustin (1517), Haus Wunderer von Pfatsenhosen (1521), dieser durch sein Beichen, und Hans Remer von Schmie (1550); Waler Weister Urich (1424); Bildhauer C. V. S. (1473). Von Glockengiessern ist der älteste Cunrat von Fulda, dann Conrad Gnorzhamer von Nürnberg (1440), der noch verschiedene Glocken sür unser Land goß, und Peter zur Glocken von Speier (1506). Die erste Winuskelschrift erscheint 1402, die leste Wajuskelschrift (auf Grabsteinen) 1387, die erste arabische Bisser 1432.

Weder durch Urkunden noch durch Inschriften genau bestimmt sind die Bauten des Mebergangsstils, Paradies (erstmals urkundlich, und zwar als "Paradies", im Iahr 1288, Mrk. im Staatsarchiv, genannt), Herrenrefektorium und Südstügel des Kreuzgangs, aber sie müssen dem Stile nach, wie auch, wenn wir von der an der Westseite des Klostergebändes erhaltenen Inschrift, mit 1201, ausgehen, ganz in die erste Hälfte dieses Iahrhunderts fallen; um 1250 scheint nach heftigem Baudrang eine Erschöpfung eingetreten zu sein (vgl. auch oben im Geschichtlichen, in den Iahren 1244 und 1257 wird von Geldarmut im Kloster berichtet); bis dann gegen das Ende des 13. Iahrhunderts mit dem Kapitelsaal und dem inschriftlich durch Prior Walther errichteten Weststügel des Kreuzgangs das Bauen wieder eistig betrieben wird, und zwar im edelsten frühgothischen Stil.

Meber die Beit der Errichtung der schönen Brunnenkapelle und Vollendung der übrigen Kreuzgangstheile wissen wir ebenfalls Nichts, doch weist ihr Stil in die Mitte des 14. Iahrhunderts. Vestimmtes erfahren wir erst wieder im Iahre 1424, beim Umbau der Kirche; für Chorstühle und Abtsstuhl sehlen wieder alle Nachrichten, sie deuten in die Mitte des 15. Iahrhunderts, von wo an dis zum Schlusse fast sämmtliche Werke und Vauten datirdar sind.

#### Die Klosterseen.

Rings um das Kloster, wo nur irgend ein Bach geschwellt werden konnte, waren Weiher, oft von bedeutender Ausdehnung, angelegt, von denen jest noch vier sich vollständig erhalten haben.

Gerade oberhalb des Klosters liegt, namhaft höher als der Ink der Kloster-

gebände, der 8 würtkembergische Morgen (1 w. Morgen = 0,3152 Hekkar) große tiefe See; sein Abstuß, die Salzach, ist mit einer Schleuse versehen, welche die Inschrift trägt: Sub Domino Johanne Burrus de Brethein Abbate. Anno Domini MDI. Derselbe geht durch den Klostergraben, theils in unterirdischen Kanälen durch das Kloster, wo er die Klostermühle treibt, und kann mittelst angelegter Schleusen in die ihm angewiesenen Rinnen geleitet werden. Ans Taf. IV sind diese unterirdischen Kanäle eingezeichnet, die punktirten bedeuten die neuen, im Iahr 1881 angelegten.

Höher noch, östlich vom tiefen See, dehnt sich der große, 36, früher 50 Morgen umfassende obere See oder Roßweiher, schwermüthig auf freier Feldstäche liegend. Unterhalb von ihm war früher ein kleinerer, einige Morgen großer. (Wir entnehmen diese und die unten folgenden Angaben Iohann Defingers Manuskript "Landbuech des Herkogthumbs Würfemberg" vom Iahre 1624.)

Dann liegt eine schwache Viertelstunde südöstlich vom Kloster, ganz im Walde, der 7—8 M. bedeckende Hohenacker See. Gleich unterhalb des Klosters reihte sich im Salzachthale Weiher an Weiher, von denen die beiden obersten, der Gartensee mit über 5 M., und ein weiterer über 8 M. großer See jekt zum größten Theile ausgetrocknet sind; dann kamen drei kleine Seen, von denen der größte 2 M. betrug, und weiterhin der jeht ganz eingegangene 26 M. große Gerhardsweiher und der beim Elsinger Hof gelegene, einst über 36 M. umfassende, erst im Iahre 1865 bis auf einen Teich ausgetrocknese Elsinger See. Mer unterhalb des Hoses strecht sich der Malkistensee hin, der größte von allen, mit 52 Morgen, und endlich war noch ein verborgenes, nordwestlich vom Kloster liegendes Waldthal oben zu Weihern geschwellt. — Von diesen Seen, die in Stusen über einander lagen (der Spiegel des Roßweihers liegt mehr als 200 Auß über dem des Malkistensees), gieng ein weise vertheiltes West von Bewässerungsgräben aus, von denen sich noch Spuren aussichen lassen.

### Kunfigeschichtliche Anellen.

Stellen wir noch zum Schlusse die wichtigsten kunstgeschichtlichen Werke über Maulbronn der Beit nach zusammen:

Aufzeichnungen des Archivar Rüftel, vom Iahre 1625, im K. Staatsarchiv zu Stuttgarf (f. Anhang).

Monumenta Monasterii Mulifontani primum collecta et delineata labore Eberh. Frid. Jenisch, Al. Mulif. Anno 1769 mif Brichnungen. Manufkript in der Ephoratsregistratur in Maulbronn.

Das Würtenbergische Closter Maulbronn, beschrieben von II. Andreas Gottlieb Hartmann, Pfarrer zu Eberdingen. Anno 1784 mit Beichnungen. Manuscript in der Bibliothek des K. statistischen Landesamts in Stuttgart.

Das für Maulbronn bahnbrechende Werk, Ar. Eisenlohr, Wittelalterliche Bauwerke in Südwestdentschland und am Rhein, Cisterzienserkloster Maulbronn, mit 30 Tafeln und Artistischer Beschreibung von K. Klunzinger. 1853; lettere in vierter Auflage erschienen, München, 1861. Herner R. Klunginger, Urkundliche Geschichte der vorm. Cisterzienserabtei Maulbronn, Stuttgart, 1854.

Wegweiser durch das Kloster Maulbronn, von I. u. P. Harkmann, Stuttgart 1864, zweite Aufl. 1875.

Beschreibung des Oberamts Maulbronn, herausgegeben vom K. statistischen Landesamt, Stuttgart 1870.

Außerdem wurde Maulbronn vielfach besprochen in den Kunstgeschichten Schuaase's, Otte's, Kugler's, Lübke's, von lekterem noch besonders in Hahrt durch Süddeutschland, deutsches Kunstblatt, 1855, in H. Leibnik, die Organisation der Gewölbe im christlichen Kirchenbau, Leipzig, C. D. Weigel, 1855, W. Lok, die Kunsttopographie Deutschlands, B. II., Cassel, 1863, R. Dohme, die Kirchen des Cisterzienserordens in Deutschland während des Mittelasters, Leipzig, Seemann, 1869. — Abbildungen in Kallenbach's Allas zur Geschichte der deutschen Baukunst, München, 1847, serner in Kallenbach u. I. Schmitt, die christliche Kirchenbaukunst des Abendlandes von ihren Ansängen bis zur vollen Durchbildung des Spihbogenstyls (1850), E. Körster, Denkmäler der Deutschen Bankunst, B. VII. (1861) und (von Essenwein) in Wittheilungen der K. K. Centralcommission zur Ersorschung und Erhaltung der Bandenkmale, IV. Iahrgang, Wien 1861, und endlich in den Iahreshesten des württemb. Alterthumsvereins, H. VIII., Ausnahme des Abtsstuhls von C. Beisbarth.

Bur Vergleichung: Die Cisterzienser-Abtei Vebenhausen, bearbeitet von Dr. Eduard Paulus unter Witwirkung von Professor Dr. Heinrich Leibnist in Tübingen und Forstrath Dr. H. A. Tscherning in Vebenhausen. Herausgegeben vom Württembergischen Alterthumsverein. Wit 20 Tafeln in Stein-, Licht- und Farbendruck und 225 Holzschnitten nach Aufnahmen und Beichnungen von Eugen Wacholdt, unter Witwirkung von Wax Vach, A. Vener, Ernst von Hayn, Heinr. Leibnist, Georg Losen, Robert Stieler, A. Wolff. — Stuttgart, Paul West. 1886.

### Schlukwort.

Werfen wir noch, vor dem Scheiden, einen Blick über das Kloster hin; klar und bestimmt, ja in diesem eugen Rahmen fast erschöpfend, zeigt es uns die Entwicklung, das Wachsen, Blühen und Ausblühen der Vaukunst des Wittelalters. — Eine stattliche Reihe genannter und ungenannter Meister sehen ihr Bestes ein; vom halbmythischen Weister hermannus (nach 1150) bis hinab zu Hans Remer von Schmie (1550). Dierhundert Iahre lang haben hier, fern von der friedlosen Welt, gottergebene Wänner in tieser, oft über ein Leben ansgedehnter Wusse gebaut, gemeistelt und gemalt, — so dass es kein Wunder, wenn wir im Einzelnen die Külle des Sehenswürdigen nie ganz bewältigen, bei jedem Besuch, ossen wertent, wieder neue Schönheiten sinden.

Wir sehen die starren rechtkantigen Wassen der noch ungetrübten romanischen Bankunst, die flüssige, schwungvoll bewegte Formenwelt des Urbergangs, entstanden durch plöhlich aus der Fremde (Frankreich) herüberdringenden Hanch, der die


Glieder löft und belebt; ordnungslos eine Beit lang, dann aber ruht in sich selbst, in siegstolzer Kraft, die blühende Gothik. Wir sehen sie matt und derh werden und wieder die luftigen spätgothischen Hallen, über deren hartrippige Gewölbmaschen eine schon in die Renaissance hineinspielende Walerei sich sröhlich mildernd ergießt — und nimmer, auch bis zum lesten Banwerke nicht, verläßt sie der malerische Reiz, der geheimnisvolle Banber gedrängt einfallenden Lichts und einfach-schöner Verhältnisse.

Man lernt hier mühelvs im Anschauen das Entstehen und Vergehen der Hormen; nehmen wir nur das Fenstermaßwerk und die Säule. Ienes urthümlichst am Laienrefektorium (nm 1201): zwei tiefeingeschrägte Rundbogenfenster dicht neben einander, darüber ein ebenfo fiefes Rundfenster; urthümlich auch noch, genial bewegt und befangen zugleich, erscheinen, mit eingezwängtem Rund, die Kleeblattfenster des Paradieses, schon ein Bogen (noch ein halbrunder) darüber; immer noch elmas schwer, aber voll edelsten Tebens, die prächfigen Henster des welllichen Krenzgangsflügels: zwei leicht gefüllte Bögen und eine große Hünfblattrosette, von einem Spikbogen überspannt und noch durch die Steinwand geschieden, während an den Arkadenfenstern des Kapitelsaals Alles in Waswerk sich löst, streng noch, aber voll Ammuth. Bis hieher keine Pfosten, nur Rohrfäulen oder Sänlen mit angesetzten Dreiviertelsfäulchen; mit dem Eindringen der Pfosten (mit vorgesetzten Rund- oder Birnstäben) wird das Maswerk noch reicher und freier, aber selfen mehr so rein; dies zeigen die Aenster des Word- und Offfügels des Kreuzgangs und die riefigen Prachtfenster des Chors; dann fallen die Rundstäbe ab, nachte Pfosten verzweigen sich großlöcherig und breit in den Fenstern der um 1424 an die Kirche angesekten Kapellen, oder reizender wieder in den Fischblasenmustern der spätesten Banten zu Ende des 15. Iahrhunderts.

Die Sänle, erst als Balb- oder Viertelsfäule gebunden an den rechtwinkligen Pfeiler, am Bauptportal fogar in delfen Kämpferwulftung hineingezwungen, wird in der Kirche schon freier als Halbsäule und als Ecksäule in den Querschiff-Rapellen mit rigenem Kapitäl (Würfelknauf). Don 1200 an bricht auch sie alle Heffeln, prangt edel und fest als Doppelfäule im Laienrefektorium, als hohe gewirtelte Rundfäule die Mitte des Berrenrefektoriums entlang und führt nun sofort in diesem und dem Südflügel des Kreuzgangs an den Wänden ein Leben auf eigene Faust. Rohrfäule wird an Rohrfäule gehäuft, an die Mauern geklebt, ja sogar bis in die Gewölbe hinaufgeschoben — dagegen erscheint im freudigsten Gleichgewicht diese schönste Gestalt der Baukunst (die Säule nämlich) in dem gleichzeifigen Paradies und weiter in dem erst um 1300 erbauten Kapitelsaal und den übrigen Areuzgangsflügeln, allein oder als Bündelfäule die Stern- oder Rippenkrenzgewölbe fragend. Dann verschwindet sie ganz im Pfostenwerk der Spätgothik, um beim Erlöschen derselben, zu Beginn des 16. Nahrhunderts, zurückgehend auf den comanischen Stil, im Entenfußsaal als hohe, mit gothischem Stab- und Blumenwerk umflochtene, eigenthümlich schöne Würfelknauffäule noch einmal aufzutauchen.

Wechselvoller noch als die Säule und ihre Verwendung ift die Form ihres

Kapitäls; den Würfelknauf mit glatten Schildern, oder diese mit Sternchen, Rosettchen, Blättchen geschmückt, begleitet der schwere, von Sailen umschnürte, von kurzem autikisirendem Akanthus oder bescheidenem Rebengewind umhüllte. Wit der Stilwendung um 1200 kommt ohne Vermittlung die Kelch- oder umgestürzte Glockensorm aus, überzicht sich mit maureskem Akanthus und keck hinausgreisenden Blätterausrollungen, slark stilisiet, phantasievoll und prächtig; dann in der Frühgothik, und gerade in Wanlbronn wunderbar schön und merkwürdig reich, mit einem Bierwerk, das den verschiedensten wildwachsenden Pstanzen streng nachgebildet wurde, im Lauf des 14. Iahrhunderts immer loser und lockerer wird, bis es im 15. vollends verschwindet. — Rehnliche Wandlungen des Laubwerks zeigen die so zahlreichen und meist ganz herrlichen Schlußsteine, nur daß an ihnen beim



Offflügel des Kreufgangs.

Toserwerden in den Lücken figürlicher Schmuck, erst Thier-, dann Wenschengebilde, sich vordrängt und schließlich unbestritten die ganze Stelle behauptet.

Wie im Besonderen, so gibt auch im Großen Stil und Stellung der verschiedenen Banwerke immer neue stimmungsvolle Einblicke, überraschende Durchschichen, malerische Gruppen; und dabei sind diese Bilder der Kunst meistens nicht allein, sondern unauflöslich verknüpft mit denen der Natur und prägen sich deschalb um so unauslöschlicher in die Seele; sei es, daß wir Rast halten unter den Linden, vor uns die Vorhalle mit den rohrschlanken Säulen, im Garten des Kreuzgangs wandeln bei blühenden Rosenbüschen und dem Gemurmel des dreischaligen Brunnens oder im großen Ephoratsgarten unter rauschenden Wipfeln am ephenumsponnenen Hausthurme fräumen, bestannend den Ernst der Kreuzarme der Kirche, oder daß wir einsam im Abendroth über dem Spiegel des tiesen See's nur noch die Spissen des Rlossers auftauchen sehen. Am schönsten im Perbst, wenn die Blätter fallen und die Vergänglichkeit des Naturlebens zusammenstimmt mit dem Geist, der diese von der Beit verlassenen Hallen in sanster Wehmuth durchstüssert.

# Anhang.

1) Ans den Anfzeichnungen des Archivar Rüttel vom Iahr 1625, im K. Staatsarchiv, mitgetheilt von Dr. Giefel.

#### In dem chor

wann man zu dem vor alters alda gestandnen hohen oder frohnaltar hat gehen wöllen, ist uf der rechten seiten ein gar hoh und brantes mit farben in glaß schön geschmelztes senster, darin von oben herab allerhandt hanligen, wie auch die jungfraw Maria, unden hero als zu underst des sensters steht uf der lincken hand anzusehen deß Cisterzerordens wappen, namlich ein grawe gugel oder Cappucinermünchs Kappen, daran deß ordens rot und weiße abgetheiste wecken, uf einem beschlossenem helm: der schilt ist graw, darein deß ordens rot und weiße wecken von unden biß obenhinauf zwerchsweiß steht. Dor disem wappen steht ein abt mit eim buch und stab. Ut disen kompt ein bischof mit eim stab, hebt und greift mit der einen hand an des clossers ein sheil. Dor ihme steht das seiningische gräsliche wappen mit einer cron uf beschloßnem helm (wie sie dahmahl gebreuchlich und noch von unemandt ein ossen helm mit scharniern gesührt worden), in dem quartierten schilt oben ein weiß creuß im blawen seld, darneben im andern sheil dren weiß adler im blawen seld, wölche beede auch unden deß schilts mit umbgewechselten ortern stehen.

Bum dritten besser gegen der rechten knühet ein gank geharnischter ritter, hebt daz eloster auch mit den händen über sich, als ob dise beed der darob stehenden jungsraw Mariae und andern hailigen dises eloster obergeben und ausopsreten. Dor disem ritter steht sein wappen, uf der helmdeckin so blaw stehen zwan widershörner, deren das erst rot, das ander gelb. Der helm ist auch ein beschlossen stechhelm. Der schilt ist halbiert, dessen obertheil in siben langlechte spacia mit rot und gelben farben eins umb das ander abgethailt. Das Undertheil des schilts ist gank blaw. Hinder diesem ritter ist wider ein apt mit seinem stab, hinder ihme ein wappen uf bloher helmdeckin zwuo gelber seul, uf ieder ein pfawensedernbusch, das helmlin beschlossen, der schilt blaw, darin ein gelber ussteigender löw.

In der capell, darinnen des aptes Iacob Schropp sein grabstein, ist ein tafel in deßen medio gemahlt wie S. Iohannes in öl gesotten und mit einer schapfen mit öl über den kopf geschüttet wirt und darneben Bartholomens der apostel lebendig geschunden wirt. Oben darauf ist in eim täfelin ein erucifix mit Iohanne und Maria, darunder die jahrzahl 1443,

halfet in der höhin . . . . . . . . . . . . . . . 7 werckschnoh, in der längin oder braitin . . . . . . . . . . . . . 9 schnoh.

Ist meins erachtens nahend das schönste gemäld.

Im eingang ben der großen viereckenden thür uf der seiten oder reigen der cankel nicht weit vom gank steinin crucifix sein zwo aneinander gestuckte tasel, und man vermeint, es sehe nur eine, deren die eußere am gang, an wölcher stügel ußen an dem einen S. Chilianus (welcher der erst bischof und patronus des bistumbs Wirhburg gewesen), an dem andern S. Burcardus, welcher ein fahnen mit linchurgischem schilt, inwendig in medio der tasel, wie Christus am ölberg betet und seine jünger schlafent.

Die ander tafel so daran gestuckt hat dopplete blinde stügel, in dem medio sein zu roß und fuoß geharniste Ariegsleut, so etsich hansigen umbbringen und erschlagen. In medio steht einer mit einer weißen fahnen, darin dren schwarzer mohrenköpf.

Dise haltet in der höhin . . . . . . . . . 4 schnoh 10 zöll, die längin oder braitin . . . . . . . . . 8½ schnoh.

Under der frödensteinischer borkirch

ift ein tafel, in deren medio ift S. Cathavina und ein bischof (dessen nahmen ich wegen der dunckele nicht sehen können).

Uf dem flügel gegen der cankel ist gemahlt S. Christophorus.

Sonsten sein zwen nicht vil schafswehrte flügel an der kunft, stehen an einer lehren wand.

In der hofcanklegrammer

sein versus septentrionem in den fenstern in glas geschmelzt S. Iacobus, so in dem rechten arm und hand ein kreuß haltet. Vor ihme muß ein persohn geknichet gestanden sein, so aber nicht mehr, sonder an des verbrochnen stell ein weiß glas gesehen wirt. Parunder steht noch ganh

Aspice me grato pro meque piissime vultu Widerio fidas funde Jacobe preces.

Mm andern feuster daran


ift Iohannes Baptista, hinder ihme ein schilt, darinnen die buchstaben I W, oben uf der columna von ästen steht zur linken ein vogel, so den schnabel hinder sich zwischen den flügel, uf der andern seiten ein seil.

#### In dem dritten fenster

die mutter Christi stehend mit dem Iesuskindlen uf dem arm. Dor ihr stehet einer mit einem weißen Ordensmantel mit einem schwarzen krenz us, und sein hals ein gelb seidne schnur dis uf den kuß. Hinder ihme ein schilt, so gantz gelb. Don dem oberlincken dis under der rechten des schilts ein blawer sparr oder balck, in wölchem drey vierteil des mons. Darumb steht:

Frater Georius de Munderstat ordinis Theutunicorum plebanus in Vehingen.

Db ihme in eim zedel Eram quod sum et vado mori ut vocer.



Deckengemälde im Paradies, gezeichnet von Rüttel 1625.

In dem errenkganggärtlin, darinnen an einer seit hart an erenzgangsmauren ift gelegt ein stein. Daruf steht

# SVB TVMVLO HOC STVRNVS SOPITVS MORTE QVIESCIT HEV CVI MVRILEGVS PARCA SEVERA FVIT.

4. MAY ANNO 1602.

In der hofranklen größern fluben versus meridiem steht an eim fenster gemahlt die jungfram Maria, hat under ihrem roch ein haufen münich verborgen, de qua historia lego Haisterbacensem distinctione septima de sancta Maria capitulo 60.

#### **D**vtabilia

in dem Paradiß.

Wann man durch das kleiner thürlin durch das paradif den dregen hauptthüren der kirchen, (deren doch, weil die dritt und letste verschlagen, nur zwun geöffnet

und gebraucht werden) zugehen will, ist gleich zur rechten hand in dem ech selbiger wandt ein sulciment des gewölds, so in zway von einander abgewendete theil underschaiden, gleichsam beede echmauren zusamen süegendt und zumahl das gewöld sustinierend. Un dem nächsten doch wegen des schattens elwas dunckelern ver ist in dem flachen grund des gewölds gemahlt ein narr, so auf ayern in einem kord sie auszubrüctten sizet, helt ein häfelin in der handt. Ust dem andern theil gleich daran mehr dem liecht zu ist gemahlt ein gans, trägt an dem kragen hangende zwuo stäschen, steht in weiberstisch in einem kübel mit küelwasser. Under dem kübel ligt ein gläseriner ängster wie ein gans sormiert. Ust einem hohem halb handvölligen ungefahrlich halbmäßigen weinglas, darauf ein zedel, darinnen unsscalische notae. Darunder stehen sechs buchstaben anstatt des texts, namlich M. V. K. L. W. H., wölche ich also vermutlich nicht unrecht interpretiert: All, Voll, Keiner, Lehr, Wein, Her.

Die erst figur ist also hieher abgezaichnet. Der narr so aver ausbrüeltet. Die andere figur ist also die mit zwoo fläschen beladene gans.

2) Nach A. Mone "Die bildenden Künste im Großherzogthum Baden." Band XVIII, Heft 6, im Selbstverlag des Verfassers, 1889, S. 432 ff. waren auf dem 1444—1447 gefertigten Allerheiligen-Altar, der wahrscheinlich im südlichen Quer-ließte kand, kolornde Beilige dargestellt, bei geöffnetem Schrein:

fujiffe franci, fotherior Bertiffe varifefrent, ver geofficient Sujeent.				
Innere Seile des Hlügels auf der Evangelienseite.	Mittelbild Chriftus Crnjtixus.		Innere Seite des Flügels auf der Epistelseite	
hll. Elisabeth. Ottilia. Agatha.  Inliana. Barbara. Dorothea. Anastasia. Cheodosia? Ratharina(?)	hll. Martha. Brigitta. Mrfula.  Ratharina. Barbara. Clara. Jehlen 6 Namen.	hll. Chriftophorns. Difus. Bafilides. Chriakus. Uabor. Wenzel. Mereus. Majarius. Simou. (Alnonsis.) Pankrafius. Indas, nicht der Apostel.	hll. Agathon? (10. Januar). I v h a u n e s, nicht der Apostel. Diko la u s v. Myra. P a u l u s, Marthrer. C l e m e u s. fehlen wahrscheinlich drei Damen, wovon vielleicht einer T h e v p h i l u s lautete.	

3) Nach gütiger Mittheilung des Herrn Oberamtsrichters Huffschmid in Gernsbach i/Murgthal befindet sich von Abt Iohann II. von Gelnhausen (f. \$5,87) auch ein Grabstein im Kloster Eberbach im Rheingau. Vergl. dessen Inschrift in Roth, Fontes rer. Nassoic. III. 267.

#### Geschichtstafel.

#### Reihenfolge der Aebte und der Hanptbegebenheiten.

(Vergl. hiezu das oben gegebene Geschichtliche, sowie die Regesten in Klunzingers urkundlicher Geschichte von Maulbronn.)

1138, im Frühjahr zieht Abt Diether, von Walther, Freiem von Lomersheim, gerufen, mit zwölf Wönden und einigen Laienbrüdern von Kloster Venburg im Elfaß in Eckenweiler ein.

1147, vor Mai, siedeln die Mönche von Eckenweiser nach Maulbronn über.

1148, 29. März gibt Papft Eugen III. zu Rheims dem Kloster Maulbronn eine Schukbulle und Behentfreiheit. (Wirtemb. Urkundenbuch.)

1151 (und wieder 1157) wird Kloster Brounbad, an der Cauber von Maulbronn aus bepflangt.

Um 1153 genehmigt König Friedrich I., daß das dem "Ludevicus de Werteneberch" (Wirtenberg) gehörende Eigengut Brache (bei Chamm, D.A. Tudwigsburg) an der Stelle von Elvingen reichslehenbar, und dieses sammt der Kirche des Orts Eigenthum der Kirche in Mulenburne (Waulbronn) werde. W.H.B.

1156, 8. Januar, Sprier, nimmt K. Friedrich I. das Kloster in seinen Schuse.

1157 wird Moster Schönthal an der Jagst gestiftet und von Maulbronn aus bepflanst.

1161, 16. August, stirbt der große Wohlthäter des Klosters, Bischof Günther von Speier, und wird hierauf im Kloster Maulbronn beigeseht.

1178, 14. Mai, Einweihung der Klosterkirdje durch Erzbischof Arnold von Trier.

1178 Abt B. oder D.

1192 Abt E. oder I.

1196 Abt Conrad I.

1212 wird der geächtete Abt von Maulbronn, Iohannes von Reipperg, von seinen Unterthanen in Weißach gefödtet. — Gedenkstein in Weißach.

1219 Abt In.

1232 Abt Gozwin.

1233 Maulbronn, stiftet Heinrich von Rosiwag mit seiner Frau Hedwig dreißig Mark Silber zu reichlicher Versehung aller Alkäre der Kirche in M. mit Wein, Frucht und Wachs, und gibt bis zum Ankauf des hiezu bestimmten Gutes jährlich 40 Master Waizen. (Staats-Archiv-Urkunde.)

1234 Abt Sigfrid I.

Vor 1236 überträgt der Bischof von Speier die Unterschirmvogtei über Waulbronn an Heinrich von Enzberg.

1244 Abt Berthold I., Munt.

1244, 19. April, inkorporirt Bischof Konrad V. von Speier dem Kloster M. wegen feiner jämmerlichen Armut an Tebensmitteln den

Richenfalz zu Auzheim. (Urkunde im Ardiv zu Carlsruhe.)

1246 wird Kloster Frauenzimmern im Babergäu dem Abt von M. unsergeben.

1252, 2. Mai, legt Heinrich von Enzberg das Schuhrecht über das Kloster nieder, nachdem er die ihm dafür verpfändete Summe von 330 Pfund Heller erhalten hat. St.A.U.

1252, 2. Sept., Maulbronn, erhälf derselbe von Bischof Heinrich II. von Speier das Schukrecht unter gewissen Bedingungen wieder. St.A.U.

1253 Abt Beinrich I.

1253, 6. Februar, Maulbronn, schenkt G. der Edle von Weisen mit seiner Frau Mechthildis dem Kloster in Anerkennung der besonderen Heiligkeit und Sittenreinheit der Brüder ein Kuder Wein zum Opfer und ein Walter Waizen zu Hostien.

1254 Abt Gottfried.

Um 1254 gibt Papst Alexander IV. dem Kloster das Recht, daß kein Bischof oder sonst Iemand daselbst Gericht halten dürse, und das des Burgfriedens.

1255, August, erneuert in Anagni Papst Alexander IV. die Bulle wegen Gewaltthätigkeiten gegen das Kluster. St.A.U.

1257 Abt Egenhard, später Abt von Neuburg; liegt in Maulbronn begraben.

1257, 1. März, Speier, entlehnt Abt E. und sein Convent wegen unerfräglicher Schulden, besonders bei Inden, und hiedurch verursachter schwerer Binse von Gertrudis, Wittwe des Merkelin, genannt der Simeler zu Speier, und ihren Kindern 90 Pfund Heller. St. R.U.

1268 Abi Albrecht I.

Um 1269 erhält Heinrich von Enzberg (II.) das Schukrecht über M., übt aber mit seiner Familie Gewaltthätigkeiten gegen dasselbe, worauf Bischof Heinrich II. von Speier die von Enzberg befehdet. St.A.U. (vom 15.—17. Mai 1270).

1275 besucht König Andolf das Kloffer.

1276 Abt Sildebrand.

1278 Abt Eberhard.

1280 Abt Walther.

1281 Abt Sigfrid II.

1282 wird die bis jeht Maulbronn unterstehende Abtei Schönthal der Abtei Kaisersheim unterworfen.

1287 Abt Rudolf.

1288, 21. Mai, im Paradies der Kirdje wird

ein Streif des Klosters mit den gestrengen Herrn von Enzberg und den Bewohnern von Durne (Dürrn) wegen Güfern bei Durne zu Gunsten der ersteren entschieden. St.A.U.

1294 Abf Conrad II.

1299, 11. Oktober, Eklingen, erlaubt König Albrecht dem Klosser Maulbrunn in Anerkennung der dorf herrschenden Chrbarkeif und Frümmigkeit, des Jahrs einmal ein Schiff auf dem Rhein zollfrei zu führen. Besold, 1, 810 ff.

1299, 13. November, Efflingen, erlaubt derselbe dem Kloster, eine außerordentliche Stener auf seine Dörfer umzulegen, weil es ihn bei seiner Reise durch sein Gebiet würdig und freundlich bewirthet hat. Besold, 1, 811 ff.

1302 Abt Reinhard.

Um 1306 Abt Albrecht II.

Dor 1313 Abt Wilent.

1313 Abf Beinrich II. von Calw.

1319, 27. März, Avignon, gibt Papft Ivhann XXII. dem Kloster Freiheit von den Schulden, die es bei den jüdischen Wucherern Moeßelin und Monses von Hagenau hat. St. A.U.

1325 Nodimalige Berpflichtung der Enzberger jum Schirm des Kloffers,

1330 Mbf Conrad III. von Thalheim.

1358 Abf Berthold II. Kuring, [pater Abf in Bronnbade.

1360 Abf Mlrich von Enfingen.

1361, vor 31. Mai, löst Kaiser Karl IV. die Bogfei über Maulbronn von den Grafen von Wirkenberg, denen sie verpfändet ist, ein, um sie an Kurpfalz zu überfragen.

1361 Abt Iohann I. von Rofweil.

1365 besucht die deutsche Kaiserin das Rloster.

1376 Abf Albrecht III, von Riexingen.

1383 Mbf Marquard.

1384 Abt Beinrich III. von Renningen.

1402 Abt Albrecht IV. von Betisheim.

1428 Abt Gerung von Wildberg.

1430 Abt Iohann II. von Gelnhausen.

1439 Mbf Iohann III, von Worms.

1445 Abt Berthold III. von Rogmag.

1452, 12. September, Cisterz, genehmigt das Generalkapitel die Abfretung des Kl. Päris von Lühel an M. St.A.N.

1460, März, überfällt Graf Ulrich von Wirtemberg das kloser und brandschaht es.

1462 Abt Iohann IV. von Wimsheim.

1467 Abt Dikolaus von Bretten.

1472 Abt Albrecht V.

1475 Abt Iohann V. Riescher von Landenburg.

1488 Abt Stephan Detinger.

1491 Abt Johann VI. Burrus von Breften.

1503 Abf Inhann VII. Umbstatt, flieht 1504 vor Herzog Ulrich von Wirtemberg.

1504, 4. Inni, ergibt sich die pfälzische Besalzung von Waulbronn an Herzog Mlrich.

1504 Iohann V. zum zweifenmal Abt, von Herzog Mirich nicht anerkannt.

1504 Abt Michael Scholl von Vaihingen.

1507, Constanz, wird Waulbronn dem Herzog Alrich vom Kaiser zugesprochen und übergeben. Steinhoser 3, 915 ff.

1512 Abt Iohann VIII. Entenfuß von Unter-

1518 Iohann VI. Burrus wiederum Abf.

1519, 10. Mai, brandschaht Franz von Sickingen das Klosfer.

1521 Abt Ivhann IX. von Tienzingen.

1525, April, machen die Bauern mehrfach einen Einfall in das Kloster.

1525 verläßt Valentin Vannius von Beilstein das Kloster und wird evangelisch; von 1558 an erster evangelischer Prälat von Waulbronn.

1531, 27. Iuni, verkauft die Namilie Swarherd zu Bretten für sich und Meister Philips Melanchthon zu Wiltenberg an den Abt Iohann von Maulbronn den Stegersee. St.A.U.

1532 fiellt der Abt von Maulbronn sein Confingent zum Türkenkrieg, bestehend aus 10

Reifern und 44 Jufgängern.

1533, 6. April, freit Markgraf Philipp I. dem Steinmehen Hans von M. seine Güter und Person. Mone, Oberrhein, 3, 45.

1535 theilweise Einführung der Reformation in Maulbronn.

1537, 3. Februar, Cifferz, verordnef Abf Wilhelm von Cifferz die Versekung des Klosfers Maulbronn nach Päris.

1547, 13. September, wird Heinrich IV. Reuter von Wördlingen Abf von Maulbronn und Päris.

1557, 29. Iuli, wird der evangelisch gesinnte Abt, Iohann Epplin von Waiblingen, genannt Senger, gewählt.

1558, 19. Ianuar, wird M. in eine evangelische Klosferschule verwandelt.

1564, 10.—17. April, Colloquium im Winterspeisefaal zwischen den lutherischen Cheologen Wirtembergs und den ralvinistischen der Pfalz.

1576 Maulbronner Concordie, eine Vorarbeit der sog. Concordienformel.

1586—89 ift Iohannes Repler, der spätere berühmte Aftronom, Klosterschüler in M.

1621 haufen Mannfeld's Schaaren im Maulbronner Amf.

1630, 14. September, besekt Christof Schaller als katholischer Abt mit einigen Mönchen von Lühel das Kloster.

1632, 7. Ianuar, werden dieselben durch die Schweden verlrieben.

1634, 6. September, kehrt Schaller jurück.

1648, 14. Oktober, wird das Kluffer Wirfemberg wieder zugespruchen.

1656 wird die Klosterschule wieder hergestellt.

### Inhaltsverzeichnis.

	∌eit¤	2
	fung	
	beschichte des Rosters	•
Die	şauptgebände	:
Die	Sauten des romanischen Stils	;
	die Mofterkirthe	;
	verrathskeller, Laien-Refektorium, Herrenhaus	;
Die	Santen des Nebergangsflils	d
	die Vorhalle	)
	das Herren-Refektorium	)
	Per Arruzgang	
	der große Reller	3
Die	Saufen des gothischen Stils	2
	apitelsaal, Kreuggang, Brunnenkapelle u. s. w	
	die Gothik in der Klosterkirche	
	die Gothik an den übrigen Bauten	
	Parlatorium	
	Pratorium	
	Bibliothekfaal	
	Berrenhaus	
	Ablshaus	
	Winterspeisesaal	
Die	örabsteine	
	debengebäude	
	hungszeiten	
	Klustersen	
	geschichtliche Quellen	
	figure 1	
	ng	
,	dytstafel	
OL,		




## Verzeichnis der Abbildungen.

Grundriß der Cisterzienser-Abtei Maulbronn der Kriprüngliche Fassade der Kirche und des Klosters, Schnitt durch das Laienrefektorium	den Kapitelsaal, Kreuggang und Keller . III Situationsplan des Klosters IV Maulbronn und Umgebung V
_	
Seif.	
Inneres des Herren-Refektoriums, Tifelbild.	profil des oberen Portals der Klosterfassade 28
	Die Gesimse am obern Stock der Kloster-
	faffade
	5 Brunnen in der alten Form
Ansicht der Vorhalle	
Ansicht der Kirche von der Westseifeite 19 Das Klosterthor	
Das Klostershor	7
Profil der Pfeiler des Hauptporfals	
Chüre des Haupfportals	
Giebelecke des nördlichen Seitenschiffes 20	
Krangesins der Seitenschiffe 20	
Profile des nördlichen Chorfensters 20	
Profil der Kreuzrippen im Chor 2	
Kapitäle im stidlichen Kremarm 2	
Profil des Teistenwerks über den Pfeilern. 2	
Profil der Pfeiler 2	
Kapital am Pfeiler links vom Tettner 2	
Knaufkonsole am linken Vierungspfeiler . 29	Das Herrenrefektorium 40
Knanfkonsole am rechten Vierungspfeiler . 29	2 Schnitt durch Herrenrefektorium, Krenz-
Kapitäl in der ersten Kapelle des nördlichen	gang und Brunnenkapelle 40
Aremarmes 29	2 Tängenschniff durch den Offslügel des Krenz-
Kapikal in der zweiten Kapelle des nörd-	gangs mit Blick gegen den Kapikelsaal . 40
lidjen Krenzarmes 29	
Kapitäl in der Südwestecke des südlichen	Durchschnitt über dem Kapitäl einer schwäche-
Freugarmes	
Eckhnollen	
Ansicht des Lettners vom Chor aus 2	
Rundbogenfries an der Lettnerschranke 2	
Würfelknauf-Konfole im südlichen Kreuzschiff 2	
Profil des Klostereingangs 2 Kapitäle im Laien-Refektorium 2	
Säulen im Laien-Refektorinm 2	
Das Refektorium der Laien-Brüder	161
Authoritient of Authoritient 2	Autungungen

Seife	5eite
Kreuzgang, Südwestecke 47	Schnitt durch die Wärmstube bis zur Bruder-
Säulchen im Südflügel des Krenzgangs 47	halle
Blattanfrollung 48	Wandgemälde, die Stiffung des Kloster dar-
Steinmekzeichen an der Vorhalle, dem Herren-	stellend
refektorium, der Brunnenkapelle und dem	Wandkonsole in der Bruderhalle 65
Südflügel des Krengangs 48	Wappen im Wittelschiff 66. 67
Anffah des Klosterbrunnens 49	Chüre im Querschiff 68
Sänlchen und Gurten im Meststügel des	Wandgemälde am Trinmphbogenpfriler der
Krengangs 49	Kirche 69
Südlicher Kreuzgangsflügel 50	Eckknollen (um 1424) 69
Wandfäulchen in der Kapelle des Kapitel-	Konsole im nördlichen Seitenschiff der Kirche
faales 50	(Meister Bertholt) 71
Wandfäulchen im nördlichen Kreuzgangs-	Querschnitt und Ansicht der Chorstühle 72
flügel 50	Details der Chorstühle 73
Südostecke des Kreuzgangs 51	Seitenlehne des Abtstuhls 73
Steinmekzeichen daselbst 51	Haupt des Krucifixus in der Kirche 74
Kapitelfaal 52	Parlatorium, Querschinitt 76
Ronfolen aus dem Kapitelsaal 53	" Längenschnitt 77
Kapitäl und Konsolen aus dem Kapitelsaal 53	" Inneres 78
Schlufffeine aus dem Kapitelsaal 54. 55	Grundrift des Parlatoriums 78
Schluffteine aus dem Offflügel des Kreuz-	Konsole im Oratorium 78
gangs	Säule im Herrenhaus 79
Säulentheile und Rippenprofile aus dem Off-	Herrenhaus mit Erker 79
flügel des Krenzgangs	Drei Meisterzeichen 80
Bogenfeld der in das Parlatorium führen-	Grabstein des Hormich 81
den Pforte 56	Grabstein der von Luneburg 81
Sänlchen von der Creppe 56	Wäppchen auf Grabsteinen im Kreuggang
Bogenfeld an der Creppe 56	(Offenburg, Schauenburg, Sickingen) 82
Deflicher Kreuggang, Blick nach der Creppe 57	Grabstein mit den Wappen von Magenheim
Schlußsteine im Wellflügel das Krenggangs 57	und Meifen 82
Details von den Fenstern im Westflügel des	Grabstein der Elisabeth von Speier 82
Arengangs 57	" des Otto von Rohmag 83
Fenster im Welfflügel des Krenzgangs 58	" eines von Stocksberg 83
Balbfäule im Wellflügel des Kreugangs . 59	", eines von Dürmenz 83
Konfolen im Welfflügel des Kreugangs . 59	", des Konrad von Remchingen 83
Konsole ebendaselbit (Rosen-Schöphelin) 60	Grabstein der Pela u. s. w 84
Säulenkapitäle im Welfflügeldes Krenggangs 60.61	Unleserlicher Grabstein aus dem Jahr 1313 84
Kapital eines Sänlchens im Westflügel des	Frühmesserhans mit Blick gegen das Thor 91
Kreugangs 61	Rloftermühle 93
Laubwerk aus dem Weststügel des Kreuz-	Bexenthurm 95
gangs 61	Oberer Theil des Klosterbrunnens 97
Profile vom Welfflügel des Kreugangs. 62	Bogelperspektive des Klosters Maubronn . 98
Schlußsteine im Wordflügel des Krengangs 63	" " " Cifeaux 99
Schlußstein von der Nordwestecke 63	Offflügel des Kreuzgangs 104
Schlußsteine im Wordflügel des Krenzgangs 64	Deckengemälde im Paradies 107
and the same of the same of the same of the same of	









#### Das Kloster Maulbronn

in Würftemberg.

80 Blatt gr. Folio in Lichldruck nach photographischen Aufnahmen von Kempermann & Slevogt

Architekten in Karlsruhe,

Zehn Tieferungen à M. 2. 40.

Große photographische Ausgabe M. 80.—

Das Werk wurde mit der großen goldenen Mcdaille für Kunst und Wissenschaft ansgezeichnet.

## Die Cisterzienser-Abtei Bebenhausen.

Bearbeitet von

Professor Dr. Eduard Paulus,

unter Mitwirkung von

Professor Dr. H. Leibnis in Tübingen und Forstrath Dr. X. R. Cscherning in Bebenhausen.

Herausgegeben vom

Würftembergischen Alterthums-Verein.

Mit 20 Tafeln in Stein-, Licht- und Farbendruck und 225 Holgschnitten. Elegant gebunden Mark 18.—

### Die Kunst- u. Altertums-Denkmale im Königreich Württemberg.

Im Auffrag des Königl. Winisteriums des Kirchen- und Schulwesens

bearbeitet von Dr. Eduard Paulus, Conservator der vaterländischen Kunst- und Alterkums-Denkmale.

Atlas

180 Tafeln groß Folio in Lichtbruck, Tithographie, Dinkographie, Stahlstich und Holyschnitt. 30 Lieferlungen à Mark 1.60. Text

40 Bogen groß Oktav mit zahlreichsten Allustrationen. 10 bis 12 Accermacy à Mark 1, 60.

Mus dem

# Shwabenland.

Eine Auswahl

von 31 der interessantesten Jandschafts- und Architekturbilder Schwabens.

Inhatt: Claubeuren — Bebenhausen — Egilingen — Friedrichshafen — Hohentwiel — Pirsau — Pall — Pellbronn — Hohenflausen — Laussen — Arch — Anterthal — Cichtensein — Alarbach — Alanbronn — Monrepos — Neussen — Oberes Donanthal (3 Blatt) — Bavensburg — Rechberg — Rentlingen — Stuttgart (2 Blatt) — Tübingen — Neussen — Unsperfall) — Um — Waldburg — Hohenzollern.

Preis kart. In. 50.—, geb. mit Goldschnitt In. 54.—

Gliegenster Vilder-Atlas zur Kunstgeschichte:

#### Denkmäley dey Kunst.

Bur Nebursicht ihres Entwicklungsganges von den ersten künstlerischen Persuchen bis zu den Ftandpunkten der Gegenwari

Prof. Dr. Wilh. Lübka und Dr. W. v. Lühow.

2000 Darstellungen aus der Architektur, Scniptur und Malerci. 193 Taseln (7 in Farbendruck) nehst 28 Bogen Aext in gr. 8°.

fünfte Auflage: Klassker-Ansgabe.

In Driginal-Prachtband nur M. 40.—

Geschichte

## Renaissance in Deutschland.

Don Willielm Tübka.

B veite durchgesehene und vermehrie Auflage. Bwei Bände. Mit 382 Instrationen.

Preis oroschirt M. 28.—, in Original-Prachitand M. 33.— Das Werk kann auch in 20 Lieferungen & M. 1.40 bezogen werden. Geschichte

Renaissance in Frankreich.

Don Wilhelm Tübkg.

Biveite verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 163 Allustationen.

Preis broschirt M. 14.—, elegant gebunden M. 17.—

Wilhelm Tübke

#### Grundrif der Kunstgeschichte.

Behnte durchgesehene und vermehrte Auflage. Bwei Könde.

Mit 699 Holzschnitt-Ilustrationen, einem Citelbild in Photographicdruck und dem Medaillon-Porträt des Verfassers.

Preis brofd. M. 15 .- , in einem Band eleg. geb. M. 18 .-

Geschichte

#### Renaissance in Italien.

Von Iarob Burcklyardt.

Drifte durchgesehene und vermehrte Auflage. Mit 221 Allnstrationen.

Preis broschirt M. 12.—, rlegant gebunden M. 15.—
(Unter der Pre. 2.)

Geschichte

# Italienischen Malerei

vom IV. bis in's XVI. Iahrhunderf. Don **Wilhelm Lübks.** 

Brici Bande.

Mit 297 Holzschnitt-Allustrationen. Preis broschirf M. 16.—, elegant gebunden M. 20.—

#### Cornelius Gurlitt Geschichte des Barockstiles, des Rococo und des Klassicismus:

In Italien.

Mit 217 Alnstrationen und zahlreichen Bierleisten, Vignetten und Initialen. Brosch. IN. 16.80, in Orig.-Halbstribb. IN. 20.—

In Belgien, Holland, Frankreich, England.

Mit 125 Alluftrationen und zahlreichen Bierleisten, Dignetten und Initialen. Brosch. IN. 12.60, in Orig.-Halbfrzbd. IN. 16.—

In Deutschland.

Brofdy. M. 15.40, in Drig.-Halbfrybd. M. 19.-